



KRIŽANJE INSTALACIJ



PRIBLIŽEVANJE INSTALACIJ



MINIMALNA SVETLA RAZDALJA OD VODOVODA DO:

- A,a – odvodni kanal
- B,b – plinovod
- C,c – električni kabli
- D,d – informacijski kabli–telefon
- E,e – jame in kanali

OBJEKT	Min.svet.raz.(m)	
	Križanje	Približev.
Vodovod iz PE–HD cevi do odvodnih kanalov	0,2	3.0
Vodovod iz PE–HD cevi do plinovoda	0,2	1.5
Vodovod iz nodularne litine do odvodnih kanalov	0,2	0.3
Vodovod iz nodularne litine do plinovoda	0,2	0.3
Vodovodi med seboj	0,2	0.6
Vodovodi do visokonapetostnih kablov	0.3	1,5
Vodovodi do informacijskih kablov	0,2	1,5
Vodovodi do vodov kemične industrije	0,2	3.0
Vodovod do bencinske črpalke	–	5,0
Vodovod do jam in kanalov	0,8	3.0
Vodovod iz PE–HD cevi do daljinskega toplovoda	0,5	1.5
Vodovod iz nodularne litine do daljinskega toplovoda	0,2	0.3

PROJEKTANT: Projektiranje,Viljem Pušnik s.p. Brezje pri Dobjem 22, 3224 Dobje pri Planini email: vili.pusnik@siol.net; mobitel:041/890-475			
OBJEKT, KRAJ: DOSTOPNA POT DO GRADU JAMA V PREDJAMI			
INVESTITOR: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10 1000 Ljubljana			
SESTAVNI DEL: Vodovod Detajl križanja vodovoda s komunalnimi vodi		MERILO: 1: %	ŠT. PROJEKTA: 3B 08/18 ŠT. NAČRTA: 229VP/2020
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Leon BELUSIČ u.d.i.a. ZAPS A-0503		DATUM: 18.05.2020	FAZA NAČRTA: PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT: V. PUŠNIK u.d.i.s. IZS S-1498		18.05.2020	NAČRT: STROJNI
PROJEKTANT, OBDELOVALEC: V. PUŠNIK u.d.i.s. IZS S-1498		18.05.2020	DATUM: MAJ 2020
SPREMEMBE:			LIST ŠT: V04