




OBČINA ŠENTJUR

»Sanacija plazu na JP Rifnik – Zupanc – Rifnik 6a«

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
(vsebina v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)


Predmet DIIP: **Sanacija plazu na JP Rifnik – Zupanc – Rifnik 6a**

Investitor: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Odgovorna oseba: mag. Marko Diaci, župan


.....
(podpis)



Izdelovalec DIIP: Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17,
3230 Šentjur
Odgovorna oseba: Jure Raztočnik, direktor


.....
(podpis)



Datum izdelave: julij 2024

1. OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTICIJSKEM PROJEKTU

Naziv celovitega projekta:

Sanacija plazu na JP Rifnik – Zupanc – Rifnik 6a

Opis projekta:

DIIP obravnava sanacijo plazu na JP Rifnik – Zupanc – Rifnik 6a, ki se je sprožili v neurju 12-13. julij 2023 neurja s poplavami, ID 1224352, št. vloge 0066-11027466-05-0006.

S sanacijo plazu moramo zaščititi obstoječi objekt in preprečiti nadaljnjo premikanje zemljine. Za sanacijo bomo izdelali kamnito zložbo z zabitimi HEA profili, s katero bomo zaščitili obstoječi objekt in preprečili nadaljnjo premikanje zemljine. S sanacijo bomo tudi zdrenirali območje za kamnito zložbo.

Investitor:

Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

Namen projekta je:

- sanacija plazu,
- zaščita obstoječega objekta,
- stabilizacija javne poti JP Rifnik–Zupanc.

Cilji projekta so :

- zagotoviti varnost bivanja v objektu
- zagotoviti varno prometno infrastrukturo, izboljšanje prometne varnosti na javni pot,
- izboljšati kakovost bivanja krajanov.

Vir financiranja:

lastna sredstva občine

Ministrstvo RS za naravne vire in prostor

Ocenjena vrednost:

85.141,18 EUR stalne in tekoče cene z vključenim davkom na dodano vrednost

Terminski plan:

januar 2024–december 2024

2. OSNOVNI PODATKI IN OPREDELITEV ODGOVORNOSTI

INVESTITOR PROJEKTA	
Naziv institucije:	Občina Šentjur
Naslov:	Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Odgovorna oseba:	Mag. Marko Diaci, župan
Telefon:	03 747 13 10
E-mail:	obcina.sentjur@sentjur.si
TRR:	SI56 0132 0010 0004 983
Davčna številka:	SI20341253
Matična številka:	5884799000
Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter nadzor nad izvedbo projekta	Daniel Čoklc
Žig:	Podpis: 
	
Telefon:	03 747 13 92
E-mail:	daniel.coklc@sentjur.si

3. ANALIZA SEDANJIH RAZMER IN RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

3.1. Analiza sedanjih razmer in razlogi za investicijsko namero

DIIP obravnava sanacijo plazu na JP Rifnik – Zupanc – Rifnik 6a, ki se je sprožili v neurju 12-13. julij 2023 neurja s poplavami, ID 1224352, št. vloge 0066-11027466-05-0006.

S sanacijo plazu moramo zaščititi obstoječi objekt in preprečiti nadaljnjo premikanje zemljine. Za sanacijo bomo izdelali kamnito zložbo z zabitimi HEA profili, s katero bomo zaščitili obstoječi objekt in preprečili nadaljnjo premikanje zemljine. S sanacijo bomo tudi zdrenirali območje za kamnito zložbo.



4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

4.1. Razvojne možnosti

Občina Šentjur stremi k zagotavljanju varnega bivanja občanom občine Šentjur.

Namen projekta je:

- sanacija plazů,
- zaščita obstoječega objekta,
- stabilizacija javne poti JP Rifnik–Zupanc.

Cilji projekta so :

- zagotoviti varnost bivanja v objektu
- zagotoviti varno prometno infrastrukturo, izboljšanje prometne varnosti na javni pot,
- izboljšati kakovost bivanja krajanov.

4.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Strokovne podlage na osnovi katerega je pripravljen ta dokument so:

- Dolgoročni razvojni program občine Šentjur 2021–2030
- Uredba 1083/2006 člen 40(e) Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4

5. OPIS VARIANT »Z« IN »BREZ« INVESTICIJE

V DIIP sta obravnavani dve varianti:

Varianta »brez« investicije

Varianta brez investicije bi pomenila, da se ohrani nevarni plaz pri objektu. Ob morebitnih dolgotrajnejših padavinah je velika verjetnost, da bo objekt statično ogrožen in neprimeren za bivanje. Prav tako je potrebno sanirati plaz zaradi stabilizacije terena na JP Rifnik–Zupanc, ki v primeru neizvedbe investicije ne bo primerna za promet.

Ker varianta »brez investicije« predstavlja ohranitev obstoječega stanja, ki pa ga je nujno potrebno sanirati, je v nadaljevanju ne obravnavamo, saj varianta ni sprejemljiva.

Varianta »z« investicijo

Varianta »z investicijo« pomeni nujno sanacijo plazu, zaščite objekta in javne poti, ki so posledica izrednih vremenskih razmer z dolgotrajnim in močnim deževjem.

6. PREDLAGANA REŠITEV S TEHNIČNIMI PODATKI

S sanacijo plazu moramo zaščititi obstoječi objekt in preprečiti nadaljnjo premikanje zemljine. Za sanacijo bomo izdelali kamnito zložbo z zabitimi HEA profili, s katero bomo zaščitili obstoječi objekt in preprečili nadaljnjo premikanje zemljine. S sanacijo bomo tudi zdrenirali območje za kamnito zložbo.

Pripravljalna dela, delovni plato

Pripravljalna dela:

Pred izvedbo del je potrebno:

- odstraniti morebitno grmovje in drevesa,
- zakoličba konstrukcij,
- dostopna cesta, (pred začetkom gradnje, naj se izvede izkop in nasutje dostopne ceste-delovni plato)

Kamnita zložba z zabitimi profili HEA 200

Osnova za izračun kamnite zložbe so podatki pridobljeni z geotehničnimi meritvami in geometrijo terena.

Osnova za izgradnjo kamnite zložbe na predvideni lokaciji je predhodno pripravljena podlaga iz zabitih HEA 200 profilov v dveh vrstah.

Za osnovo kamnite zložbe se najprej izvedle izkop. Po vsej dolžini izkopa se na medsebojni razdalji 0,8 m v vzdolžni smeri in 1,0 m v prečni smeri v dveh vrstah zabijejo profili HEA 200, ki so kvalitete S235. Profili so dolžine 5,5 m. Skupno število profilov znaša 30. Profile je potrebno vgraditi od 1,0 do 1,5 m v kamnito zložbo, kot je prikazano na risbi G.8.

Za kamnito zložbo se izvede AB temelj, debeline 0.3m. Po vsej dolžini zložbe. Kamnita zložba bo izdelana iz kamnitega lomljenca 30-100 cm, za vezivo bomo uporabili beton C20/25. Za kamnito zložbo se izdelata drenažni zasip po celotni višini, širine 0,3 – 0,5 m, za izpust vode pa vgradimo na dnu zasipa drenažno cev.

Celotna višina kamnite zložbe znaša 4,0 m, celotna dolžina pa 25 m.

Odvodnjavanje

Za odvodnjavanje prostih talnih vod se na notranjo stran kamnite zložbe položi drenažna trdo stenska cev f200 mm. Cev je položena pod naklonom (min 2%) in speljana proti jašku. Ob steni kamnite zložbe je potrebno po celotni višini izdelati drenažni zasip širine 0,3 – 0,5 m. Iz zbirnega jaška se voda vodi v tankoostenskih ceveh f200 mm do spodaj ležečega izpusta v jarek.(G.3.)

7. OPREDELITEV OSNOVNE DOKUMENTACIJE, KI DOLOČA INVESTICIJO

a) Razpoložljiva dokumentacija

- Projektna dokumentacija: **DA, Geomehansko poročilo z načrtom stabilizacije, GM – 7/2024, Blan d.o.o., Špeglova ulica 47, Velenje, januar 2024**
- Investicijska dokumentacija: **predmetni DIIP**

b) Potrebna dokumentacija

- Dodatna dokumentacija ni potrebna

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) je za to investicijo potrebna izdelava investicijske dokumentacije. Uredba v 4. členu določa mejne vrednosti za obravnavo investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, ki so:

- za investicijske projekte nad vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije in investicijski program;
- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

Celotna vrednost projekta po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost ne presega mejno vrednost 500.000,00 EUR, kar pomeni, da je v skladu s predmetno uredbo za omenjen projekt potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta.

c) Terminski plan investicije: Dela se bodo izvajala v obdobju julij–oktober 2024

8. OCENA VREDNOSTI OPERACIJE

Vrednost operacije v DIIP je ocenjena na 85.141,18 EUR z DDV po stalnih cenah. Tekoče cene so enake stalnim, ker je vrednost ocenjena na podlagi podpisanih pogodb za izvedbo.

Stroški projekta po stalnih in tekočih cenah:

Zap. št.	Delo	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV
1	GOI - sanacijska dela	62.337,85	13.714,33	76.052,18
2	Gradbeni nadzor	5.200,00	1.144,00	6.344,00
3	Projektna dokumentacija	1.000,00	220,00	1.220,00
4.	Projektantski in geomehanski nadzor	650,00	143,00	793,00
5	VN in koordinacija	600,00	132,00	732,00
	SKUPAJ	69.787,85	15.353,33	85.141,18

9. VIRI FINANCIRANJA

Investitor namerava za izvedbo investicije zagotavljati z lastnimi sredstvi Občine Šentjur in Ministrstva za naravne vire in prostor:

Zap. št.	Viri	2024	Skupaj
1	Občina Šentjur	732,00	732,00
2	Ministrstvo za naravne vire in prostor	84.409,18	84.409,18
	SKUPAJ	85.141,18	85.141,18

10. UPRAVIČENOST INVESTICIJE

Kot je bilo že v samem dokumentu ugotovljeno, je investicija kljub temu, da ne prinaša prihodkov, nujno potrebna za zagotavljanje varnosti bivanja krajanov u in preprečevanje nadaljnega plazanja zemljine in s tem dodatnega ogrožanja objekta.

Investicija predstavlja prispevek k ciljem razvoja občine.



OBČINA ŠENTJUR

Številka: 844-3/2023-32

Šentjur, 10. 7. 2024

Na podlagi drugega odstavka Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 s spremembami in dopolnitvami), 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11- UPB in 54/16) in izdajam naslednji

SKLEP

O POTRDTVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

»SANACIJA PLAZU NA JP RIFNIK – ZUPANC – RIFNIK 6A«

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta **»SANACIJA PLAZU NA JP RIFNIK – ZUPANC – RIFNIK 6A«**
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša **85.141,18 z DDV**. Izvedba del je predvidena v obdobju **julij–oktober 2024**
3. S potrditvijo DIIP se pristopi k izvedbi investicije.
4. Sklep začne veljati z dnevom izdaje.



Župan Občine Šentjur
mag. Marko Diaci