

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO		Ponudnik:	
Vojkova cesta 55			
1000 Ljubljana		Ponudba, št.:	
Objekt: Servis kurišč Požarna hiša 1			
REKAPITULACIJA			
1./	PODSTAVKI		0,00 €
2./	MANIPULACIJA KONTEJNERJEV DEMONTAŽA/MONTAŽA STREHE		0,00 €
3./	STENSKES IN STROPNE OBLOGE		0,00 €
4./	TLAKI		0,00 €
5./	KOVINSKA VRATA, PREZRAČEVALNE LOPUTE, OKENSKES LOPUTE		0,00 €
6./	NEPREDVIDENA DELA		0,00 €
	SKUPAJ GO DELA (brez DDV)		0,00 €
	DDV		0,00 €
	SKUPAJ STROJNA DELA z DDV		0,00 €
* <u>PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.</u> * <u>Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.</u> * <u>Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo. (84. člen ZGO).</u> * <u>V ponujenih cenah mora biti všteti tudi ostali material potreben za izvedbo del, pritrdilni material, drobni kosi za potrebe pritrdjevanja, za podlaganje itd. ter vsa ostala dela, potrebna za izvedbo del, kot so izdelava delavniške dokumentacije, potrjevanje predlaganih rešitev, dostava dokazil o izpolnjevanju zahtevanih lastnosti vgrajenih materialov in delov opreme, prevozi, prenosi, pripravljalna dela, zaščita, zaščitna dela vključno z vsemi potrebnimi opozorilnimi, varnostnimi in zaščitnimi ukrepi, čiščenje po končanih delih, odstranitev vseh zaščitnih ograj, obveščanje investitorja in nadzora o izvedenih delih, izdelava poročila o delu, dostava potrebne dokumentacije za izdelavo in podpis izjave o ustreznosti izvedenih del, odvozi odvečnega in odpadnega materiala, čiščenje in odpravljanje morebitnih posledic del itd.</u> * <u>V ponujenih cenah so všteti tudi vsi stroški odvoza in deponiranja ruševin in gradbenega odpada.</u>			

* Določeni kovinski deli zaščiteni pred korozijo in barvani po izboru investitorja					
1./ PODSTAVKI					
Opis del		Količina	Cena/EM	Skupaj	OPOMBE
2.1	Izvedba podpornih kovinskih elementov 18x250/250/6 mm na podpornih točkah kontejnerjev in pod stebre stopnic za izravnavo celotne konstrukcije. Kontejnerje se postavi direktno na ploščad in se jih nivelira s kovinskimi podstavki.	kpl	1,00	0,00 €	
SKUPAJ PODSTAVKI				0,00 €	
2./ MANIPULACIJA KONTEJNERJEV DEMONTAŽA/MONTAŽA STREHE					
Opis del		EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
	Odstranitev treh kontejnerjev (dim. 246/256/608 cm, masa 6t) nameščenih v stolp, vključujoč demontažo od preostale konstrukcije in med seboj, odlaganje na deponijo ob lokaciji	kpl	1		0,00 €
					0,00 €
	Odstranitev strehe, nosilcev strehe, zaključkov in odtočne cevi, za demontažo kontejnerjev, cca 18 m2 in ponovna montaža strehe, nosilcev strehe, zaključkov in odtočne cevi v prvotno stanje, vključujoč ves drobn in potoršni material	kpl	1		0,00 €
					0,00 €
	Postavitev treh (3) kontejnerjev (dim. 246/256/608 cm, masa 6t), v stolp, nameščen eden na drugega.	kpl	1,00		0,00 €
					0,00 €
	Montaža kontejnerjev med seboj in na preostalo konstrukcijo po vzoru že obstoječih, vključujoč ves drobn material in vsa dela - izdelava povezav.	kpl	1,00		0,00 €
					0,00 €
	Popravila na nosilni konstrukciji stopniščnih podestov in balkonov (nosilci 100x100x5mm) in pohodni plošči (2300x140x5mm), vključno z vsemi zvari in dodelavami, vključujoč ves droben material, v tekočih metrih	kol	10,00		0,00 €
					0,00 €
	Predelava dvokrilnih vrat kontejnerja - odstranitev tovarniških zapahov, dobava in montaža novega zapaha iz cevi 800x60x40mm z mehanizmi in pritrdišči in 2 x ročaja (350x80 mm, cev fi 34 mm), vključujoč ves drobn potoršni material.	kpl	2,00		0,00 €
	Dobava in montaža zaščitne kotlovske pločevine nad dvokrilnimi vrati kontejnerja (I. in II. nadstropje) za zaščito stopniščnih podestov, dim. 2600x1000x3mm, vključujoč vse predelave in drobn porošni material.	kos	2,00		0,00 €
SKUPAJ				0,00 €	
3./ STENSKES IN STROPNE OBLOGE					
Opis del		EM	Količina	Cena/EM	Skupaj

9.1	Dobava in montaža stenskih oblog sestavljenih iz izolativnih panelov iz oblikovane kotlovske pločevine d=3mm in mineralne toplotne izolacije 5cm. Izolativni panel je krivljen v obliki črke C (dim 20x60x370x2280mm) s 4 x prečnimi povezavami iz cevi 50x50x3mm. Vsi spoji so varjeni.	kos	66,00	0,00 €	2 zabojnika, vsak zabojnik - 6x stena L, 6x stena D, 6x stena Z, 15x strop
	Dobava in montaža zaključkov izolativnih oblog iz krivljene pločevine v obliki črke S ali C, d=5mm, dolžine 2280mm, vključujoč ves droben potrošni material.	kos	10,00	0,00 €	
	Dobava in montaža pločevinastih trakov dim. 2280x120x6mm z luknjami 30x18mm privijačene na nosilne vijake na podkonstrukciji kontejnerja (M14x80 x 4 kos), vključujoč ves droben material (matice, podložke).	kos	58,00	0,00 €	2 zabojnika, vsak zabojnik (5x stena L + 5x stena D + 5x stena Z + 14x strop)
	Dobava in montaža nosilne podkonstrukcije iz pločevinastih trakov (2280x50x6 mm) sestavljene iz vijakov M14x80 x 4 kos, vijaki so privarjeni na pločevinasti trak, ta pa privarjen na steno kontejnerja.	kos	48,00	0,00 €	4xstena L, 4xstena D, 4xstena Z, 12xstrop x 2 kont
	Dobava in montaža kovinskih nosilcev za vlaganje lesenih plošč privarjene na izolativne panele (stena, strop) in verigami premer člena 6 mm, dolžina 1300mm	kpl	26,00	0,00 €	2 zabojnika, vsak zabojnik (3x stena L + 3x stena D + 3x stena Z + 4x strop)
	Dobava in montaža dodatne zaščite privijačene na stropne stenske obloge, izdelana iz kotlovske pločevine krivljene na 50mm, pod kotom 90 stopinj, dimenzij 2280x 1200mm, z ustreznimi luknjami (50x20mm) za vijake M14, vključujoč ves droben potrošni material.	kos	2,00		
SKUPAJ STENSKE IN STROPNE OBLOGE				0,00 €	
4./	TLAKI				
	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
	Dobava in vgradnja pločevine d=2mm, položene in točkovno privarjene (na 30 cm) na tla kontejnerja.	m2	30,00		0,00 €
	Dobava in izvedba talne obloge iz utrjenega in niveliranega nasutja (pesek 0-4mm) v debelini 4cm, ter talne šamotne obloge - šamotni zidaki 12,5/25/3cm (prtiličje + nadstropje), vsak kontejner približno 5m2 (2x2,4m).	m2	10,00		0,00 €
	Dobava in izvedba talne obloge iz utrjenega in niveliranega nasutja (pesek 0-4mm) v debelini 4cm, ter talne obloge iz pranih plošč (gladke) dimenzij 40/40/4cm (prtiličje + nadstropje), vsak kontejner približno 10m2, (4x2,4m).	m2	20,00		0,00 €
	Dobava in montaža kanalete s pohodno rešetko za odvodnjavanje požarne vode v tleh kontejnerja, dimenzije 2500x150x60mm, kanaleta je izdelana iz pločevine deb. 3mm, raster rešetke 25mm, rešetka je ustrezno korozijsko zaščitena.	kos	2,00		
	Dobava in montaža zaključni kovinski L profil na koncu tlaka kontejnerja in na strabni kjer so dvokrilna vrata, dim. 2300x70x70x5mm in 1100x70x70x5mm.	kpl	2,00		
SKUPAJ TLAKI				0,00 €	
5./	KOVINSKA VRATA, PREZRAČEVALNE LOPUTE, OKENSKÉ LOPUTE				

Opis del		EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
Dobava in montaža kovinskih vrat, prezračevalnih loput, okenskih loput skupaj z vsemi preboji in izrezi po vzoru že obstoječih. Vrata in lopute so izdelane iz kovinskih profilov 50/50/3 mm z enostransko zaporno pločevino debeline 2mm, pripira 18 mm, z valjastim samozapiralom na principu uteži (kovinski kolut fi 160x60mm, polno železo), vse protikorozijsko zaščiteno. Zvari med okvirjem vrat in steno kontejnerja so izvedeni po vsej dolžini. Tečaji vrat so fi25x140 mm x 3 kos (4 kos dvodelna vrata), močnejša izvedba z ustrezno zračnostjo. Zapahi so izdelani po vzoru že obstoječih. Vse ustrezno korozijsko zaščiteno. Mesto vgradnje se uskladi z naročnikom pred izvedbo.					
Dobava in montaža kovinskih vrat 110/210 cm s samozapiralom po vzoru že obstoječih. Dvodelna po višini, z ročaji (190x50mm x 4 kos, ploščato železo 30x6 mm) in zapahom po vzoru že obstoječih (fi14mm x 2 kos), montaža v zunanjih stenah (tečaji na desni), vključujoč ves droben potrošni material.		kos	1,00		0,00 €
Dobava in montaža kovinskih vrat 110/210 cm z samozapiralom po vzoru že obstoječih. Dvodelna po višini, z ročaji (190x50mm x 4 kos, ploščato železo 30x6 mm) in zapahom po vzoru že obstoječih (fi14mm x 2 kos), montaža v zunanji steni (tečaji na levi), vključujoč ves droben potrošni material.		kos	1,00		0,00 €
Dobava in montaža kovinskih vrat 110/210 cm z samozapiralom po vzoru že obstoječih. Enodelna po višini, z ročajema (190x50mm x 2 kos, ploščato železo 30x6 mm) in zapahom po vzoru obstoječih (fi14mm x 1 kos), montaža v notranji steni (tečaji na desni), vključujoč ves droben potrošni material.		kos	2,00		0,00 €
Dobava in montaža prehoda okrog vrat (stene, strop) jeklena pločevina 3mm, krivljena v obliki črke L, širina kraka 120mm, dolžina 2100+110+2100mm, vključujoč zware po vsej dolžini, korozijsko zaščiteno, vključujoč ves droben potrošni material.		kos	2,00		0,00 €
Dobava in montaža prehoda okrog vrat (tla), narebrena jeklena pločevina 5mm, 1100x150mm, korozijsko zaščiteno, vključujoč ves droben potrošni material.		kos	2,00		
Dobava in montaža čistilno/prezračevalne lopute 70/120 cm, z ročajem, zapahom po vzoru že obstoječih, kovinskimi tečaji in verigo za pridržanje lopute, vključno s pritrditvijo kavlja za verigo na steno kontejnerja, vključujoč ves droben potrošni material.		kos	1,00		
Dobava in montaža prezračevalne lopute 60/60 cm, z ročajem, zapahom po vzoru že obstoječih, kovinskimi tečaji in verigo za pridržanje lopute, vključno s pritrditvijo kavlja za verigo na steno kontejnerja, vključujoč ves droben potrošni material.		kos	2,00		
Dobava in montaža okenska loputa 90/110 cm, z ročaji, zapahom, kovinskimi tečaji, vključujoč ves droben potrošni material.		kos	2,00		0,00 €
					0,00 €
SKUPAJ					0,00 €
6./ NEPREDVIDENA DELA					
Opis del		EM	Količina	Cena/EM	Skupaj

		kos			0,00 €	
	SKUPAJ				0,00 €	
	Ponudnik mora pre oddajo ponudbe opraviti ogled na lokaciji servisa/montaže - ICZR, Zabrv 12, IG. Pred začetkom predelave kontejnerjev bo odgovrna oseba naročnika preverila postopek in način vgradnje kovinskih elementov (obloge, vrata, lopute) v kontejnerje.					