SITUACIJA IZKOPOV
M 1:200

LEGENDA

- strojni izkop 50 - 60 cm
- pazljiv ročni izkop v radiju 3 m okrog dreves in v varovalnih pasovih komunalne infrastrukture
- obstoječ plinovod
- obstoječa kabelska kanalizacija
- obstoječ vodovod
- obstoječa fekalna kanalizacija
- odstranitev drevesa in izkop panja s koreninami

spremememba	opis spremembe	datum	spremenil

IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

AZ INŽENIRING D.O.O. GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE

KIDRIČEVA ULICA 24a, 3000 CELJE
M: + 386 41 325 267
M: + 386 41 798 563
E: AZ.INZENIRING@GMAIL.COM

investitor:	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DUNAJSKA CESTA 48, 1000 LJUBLJANA
projekt:	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE VRTCA ZARJA - ENOTA VRTCA ŽIVŽAV (ZAGAJŠKOVA ULICA)
načrt:	0.2 VODILNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
vodja projekta:	Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad. G - 1734
pooblaščeni inženir:	Zvezdana Stanković, univ.dipl.inž.grad. G - 2041
sodelavci:	Vili Ofentavšek, dipl.inž.grad.
faza:	PZI
št. projekta:	475-4/2019 merilo: 1:200
datum:	OKTOBER 2019 list številka: 3