REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

TASTEPOINT d.o.o.
Škofja vas 39
3211 Škofja vas

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova 4
1000 Ljubljana

Zadeva:	ČISTILNA NAPRAVA

Datum:	30.07.2026

Nosilec nameravanega posega v okolje[1]

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.
Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV :	TASTEPOINT d.o.o.	
Naslov:		
ulica:	Škofja vas	
hišna številka:	39	
ime pošte:	Škofja vas	
poštna številka:		3211
Matična številka:	5048869000	
Odgovorna oseba:	Šoštarič Tatjana, Vekua Dzhina	
e-naslov:	info.ceb@tastepoint.com	
Ali imate varen e poštni predal?	NE	
telefon:	03 4277100	
Pooblaščenec po ZUP:	GRADBEI NADZOR IN SVETOVANJE LIDIJA LUPŠE S.P.	
Naslov:		
ulica:	Čopova ulica	
hišna številka:	6	
ime pošte:	Žalec	
poštna številka:		3310
Matična številka:	8735174000	
Odgovorna oseba:	Lidija Lupše	
e-naslov:	lidija@lupse.si	
Ali imate varen e poštni predal?	NE	
telefon:	041/791-276	

Pooblastilo priloženo?	DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:
račun št.: 0110 0100 0315 637,
sklic: 11 25704-7111002-354000xx .
V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19.

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki.

vlogo pripravil-a:

Lidija Lupše

podpis pooblaščenca

V/Na Žalcu, , dne 10.09.2026

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	DA

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Čistilne naprave	22232

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	NE

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	NE

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	NE

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	NE

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	DA

Št. Dovoljenja
35448-2/2022-2550-31

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	DA

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal
351-465/2020-2	Upravna enota Celje

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	NE

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje,	DA

projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	DA

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal
35405-430/2017-4	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Investitor namerava v prihodnosti razširiti svojo proizvodnjo. S tem se bo povečala tudi količina odpadnih voda, ki jih bo potrebno pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje ustrezno očistiti v lastni čistilni napravi.
Velikost čistilne naprave, za katero je izdano gradbeno dovoljenje št. 351-465/2020-2, z dne 18.06.2020, ne bo zadoščala za čiščenje povečane količine odpadnih voda, zato se je investitor med gradnjo odločil za povečanje čistilne naprave. Zaradi sprememb, ki bodo zaradi tega nastale, mora investitor spremeniti gradbeno dovoljenje. Opis sprememb:
Spremeni se max tlorisni gabarit čistilne naprave. Čistilna naprava se razširi proti vzhodu, kjer se postavijo SBR rezervoarji 3,4 in 5, ob rezervoarjih se izvede objekt pritlične etaže. Objektu ob SBR 1 in 2 se spremeni višina.
Spremeni se višina objekta ob rezervorju za blato, spremeni se kapaciteta rezervoarja za blato, izvede se objekt ob rezervoarju za blato.
Posledično se poveča kapaciteta in zmogljivost ČN

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Predvidena gradnja bo zajemala izvedbo AB talne plošče za postavitev SBR rezervoarjev. Zaprti prostori ob rezervoarjih se bodo izvedli z kovinsko konstrukcijo, fasado bodo predstavljali fasadni paneli, izolirani s kameno volno. Prav tako bo streha krita s strešnimi paneli, izoliranimi s kameno volno. Etažna plošča se bo izvedla kot kombinacija kovinske konstrukcije, HIbond pločevine preko katere se izvede AB plošča.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

OPIS IZBRANE TEHNOLOGIJE
Bazen obstoječe čistilne naprave bo služil za namen egalizacije in nevtralizacije odpadnih tehnoloških vod. Od tu se odpadne vode preko tlačnega kanala črpajo na novo biološko čistilno napravo.
Zasnova tehnologije nove ČN je 5 bioreaktorjev (SBR rezervoarji), ki so v obliki pokončnih reaktorjev. V njih poteka biološki proces razgradnje tehnološke vode šaržno. Proces se imenuje SBR - sequencing batch reactor, kar v prevodu pomeni sekvenčni šaržni reaktor. V SBR reaktorjih poteka aerobna razgradnja organskih substanc do vode in ogljikovega dioksida in tako ne nastajajo korozivne substance kot pri anaerobni razgradnji.
Proces poteka v 3 fazah, najprej poteka faza polnjenja in razgradnje KPK. V tej fazi se reaktorji prezračujejo, kar povzroči kontrolirano in učinkovito razgradnjo KPK in TSS. Proces je programiran tako, da se menjujejo aerobna faza (prisotnost kisika) in anoksična faza (manjša prisotnosti kisika). Tako je mogoča nitrifikacija, denitrifikacija in eliminacija fosforja v istem reaktorju. Zaradi neugodnega razmerja C:N:P bo verjetno potrebno dodajati nutriente z ureo. Naslednja faza je faza sedimentacije, kjer se aktivno blato posede na dno rezervoarja in se loči od čiste vode. V tej fazi ni dotoka odpadne vode in se zato preusmeri v drugi rezervoar. Zadnja faza je faza dekantiranja, ko čisto vodo na vrhu odlijemo in jo spustimo v iztočni kanal. V tej fazi poteka tudi odstranjevanje viška blata. Vse faze so avtomatizirane in nadzorovane preko meritev kisika, temperature in pH. Faze je mogoče spreminjati glede na pogoje procesa, mogoče pa je proces upravljati tudi ročno.
Pred iztokom prečiščenih vod se izvede tudi flotacija, ki bo zagotavljala, da v primeru visokih trenutnih obremenitvah, problemih pri biološkem čiščenju ali slabšem posedanju blata, ne bo prihajalo do neustreznih parametrov očiščenih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo. Pred iztokom v javno kanalizacijo je izveden merilnik pretoka in merilno mesto .

Presežno blato, ki se ga črpa iz reaktorjev se črpa v zalogovnik blata. Iz zalogovnika blata se blato črpa na dehidracijo, kjer se blato zgošča in se transportira v kontejner. Kontejnerji dehdriranega blata se redno odvažajo preko pooblaščenih prevzemnikov.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):	**615**	**m2**

Obstoječa dejanska raba prostora:		
pozidano in sorodno zemljišče		

Podrobnejši podatki o nameravanem posegu			
Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost
Industrijska čistilna naprava	42.30x11.20-18.20	čiščenje odpadnih industrijskih vod	1200m3/dan

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?	
ODGOVOR UTEMELJITE!	
preminja se velikost in kapaciteta čistilne naprave za katero je izdano gradbeno dovoljenje št. 351-465/2020-2, z dne 18.06.202	

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
615 m2	402 m2

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	
ODGOVOR UTEMELJITE!	
Čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadnih industrijskih vod - ekonomsko je povezana z objekti proizvodnje	

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	NE

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?	NE

Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj

Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.

V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg	
Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 500 m3 odpadnih	E.I.13

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Vplivi bodo kratkotrajni in majhni - zaradi uporabe gradbene mehanizacije in tovornih vozil. V času izvajanja gradbenih del bodo nastale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Zaradi gradbenih del ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka na lokaciji nameravanega posega, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv. Gradbena dela se bodo opravljala samo v dnevnem času. V času rušenja se bodo ruševine polivale, da se zmanjša prašenje. Izvajalec del moral upoštevati tudi predpisane ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (UL RS, št. 21/11). Vpliv bo prisoten predvsem na območju gradbišča, ki bo locirano znotraj obstoječega industrijskega kompleksa,		Emisije onesnaževal v zrak v času obratovanja ne nastajajo	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Emisije toplogrednih plinov (TGP) v času gradnje bodo predvsem posledica voženj tovornih vozil za potrebe gradnje, ki bo relativno kratkotrajna, obseg tovornega prometa pa bo majhen (do 10 tovornih vozil dnevno).		Emisije toplogrednih plinov v času obratovanja ne nastajajo	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	DA
V vode se ne bodo odlagale oz. izpuščale snovi. Emisij snovi v vode v času gradnje ne bo, obstoječe zunanje		Količina meteornih strešnih vod sez razširitvijo čistilne naprave ne poveča. Na mestu razširitve so obstoječe	

površine ob objektu so asfaltirane, z urejenim odvajanjem padavinskih odpadnih vod v skladu s predpisi.	utrjene površine, s katerih se preko elementov odvodnjavanja voda steka v interno meteorno kanalizacijo oziroma v kanaliziran vodotok. Za površino predvidenih strešnih odpadnih vod se zmanjša površina odpadnih vod z utrjenih površin. Meteorne vode se preko internih kanalov speljejo v kanaliziran neimenovan vodotok. Površinske meteorne vode, ki nastanejo pred čistilno napravo se vodijo preko peskolovov z LTŽ rešetko in linijske rešetke v meteorni jašek Jm0, ki je že priključen na kanaliziran potok, skladno s projektom Pilotna stena in AB ploščad, Savinjaprojekt d.o.o., št. proj. 36/19, za katerega je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-754/2019-3, z dne 20.09.2019 in uporabno dovoljenje UD 351-578/2023-6203-2, z dne 17.07.2023 Meteorne strešne vode se preko odtočnikov in odtočnih vertikalnih cevi speljejo v peskolove od koder se skladno z že prej omenjenim projektom preko meteornega jaška Jm1 vodijo do meteornega jaška Jm0, ki je že priključen na kanaliziran potok. Odvajanje zalednih vod je prav tako urejeno s prej omenjenim projektom Savinjaprojekt.

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V tla se ne bodo odlagale oz. izpuščale snovi.		V tla se ne bodo odlagale oz. izpuščale snovi saj pri uporabi ne nastajajo nobene snovi.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	
Z odpadki se bo ravnalo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08) V času gradnje bodo večino odpadkov predstavljali gradbeni odpadki, kot so beton, armatura, asfalt, kleparski izdelki iz ppločevine, steklo in zemljina iz izkopa. Za potrebe delne odstranitve objekta bo izdelan načrt ravnanja z gradbenimi odpadki v skladu z zgoraj navedeno uredbo. Investitor mora zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo na komunalno deponijo.		Investitor že ima urejeno zbiranje in ločevanje odpadkov in odvoz le teh v skladu z zakonodajo. Pri čiščenju industrijskih odpadnih vod nastaja odpadek - zgoščeno bllato, ki se hrani v za to namenjenih kontejnerjih - zabojnikih. Zabojniki dehidriranega blata se redno oddajajo preko pooblaščenih prevzemnikov odpadkov.	

Hrup			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
»V skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 107/25) se bodo gradbena dela		Večina opreme razen mešal na SBR reaktorjih in potopnih črpalk v zadrževalnem bazenu je vgrajena v objektu, ki je	

izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem času; od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo.«	dodatno dodatno zaščiten s fasadnimi paneli, zato ne povzročajo prekomernega širjenja hrupa v okolje. Aeracijsko mešalo in črpalke pa so potopljeni in zato prav tako ne povzročajo hrupa.

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Predviden poseg ne bo povzročal radioaktivnega sevanja		Predviden poseg ne bo povzročal radioaktivnega sevanja	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Predviden poseg ne bo povzročal elektromagnetnega sevanja		Predviden poseg ne bo povzročal elektromagnetnega sevanja	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Predviden poseg ne bo povzročal sevanja svetlobe v okolico		Predviden posdeg ne bo povzročal sevanja v okolico - razsvetljava bo izvedena v skladu z zakonodajo. Kompleks je že ustrezno opremljen z zunanjo razsvetljavo, skladno z zakonodajo	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Predviden poseg ne bo povzročal segrevanja ozračaja in vode		Predviden poseg - ne vpliva na segrevanje vode in ozračja, saj ne predstavlja povečene temperature pri obratovanju. Očiščene industrijske vode bodo v javno kanalizacijo, ki je zaključena s čistilno napravo, speljane v skladu z veljavno zakonodajo	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Emisij vonjav pri obravnavanem posegu v času gradnje ne bo		Pri aerobni razgradnji v SBR reaktorju ne nastajajo neprijetne vonjave. Neprijetne vonjave so možne pri obdelavi blata, zato bo zgradba pod podtlakom in se bo zrak koristil za vpihovanje v reaktor.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Predviden poseg bo v času gradnje predstavljal minimalno vidno izpostavljenost, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, gradbiščnih elementov in gradbenih materialov na območju gradbišča, vendar bo vpliv gradnje začasen in reverzibilen.		Predviden poseg je zasnovan tako, da se vklopi v fasade sosednjih objektov, na JZ strani pa je delno zaščiten s pilotno steno. Fasada in SBR reaktorji bodo izvedeni v svetlih tonih. Industrijsko območje se nahaja v dolini, ki je s treh strani omejena z gozdom.	

Vibracije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja bo potekala znotraj obstoječega industrijskega kompleksa. Vibracije v času gradnje bodo posledica nekaterih del na gradbišču (izkopi, pretovarjanje, nasipanje, utrjevanje površin) in voženj tovornih vozil. Pri predvidnem obsegu del, pri katerem se ne bo posegalo v globje strukture tal in pri katerem se predvideva le izvedba nove AB temeljne plošče, bodo vibracije prisotne le občasno v času trajanja gradnje, ki bo relativno kratkotrajna (do 6 mesecev). Ocenjujemo, da vpliv vibracij pri stanovanjskih in drugih za vibracije občutljivih objektih v širši okolici ne bo zaznaven.		v času obratovanja ne bo prišlo do povečanih vibracij	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Površine predstavljajo obstoječe objekte in funkcionalne površine industrijskega kompleksa		Površine bodo predstavljajle industrijske površine - čistilna naprava za čiščenje industrijskih odpadnih vod. Poseg ne bo vplival na sosednja zemljišča ali na zemljišča izven industrijskega kompleksa	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje ne bo prišlo do spremembe vegetacije		V času obratovanja ne bo prišlo do spremembe vegetacije	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje do eksplozij ne bo prihajalo		V času obratovanja do eksplozij ne bo prihajalo	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje		V času obratovanja	NE
Na mestu, predvidene razširitve ČN, se izvedejo izkopi za potrebe izvedbe temeljne plošče. Na lokaciji so že obstoječe utrjene površine		V čau obratovanja ne bo prišlo do preoblikovanja površine	

Raba vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje se bo voda iz javnega vodovodnega omrežja uporabljala tudi za potrebe gradbišča.		Za obratovanje čistilne naprave je raba vode zelo nizka, minimalna. Investitor ima vodno dovoljenje št.35530-	

Predvidena poraba ni znana, vendar glede na predvideni obseg del ocenjujemo, da bodo količine majhne.	36/2026-7 z dne 27.03.2026, s katerim ima dovoljeno neposredno rabo cvode za tehnološke namene, klas. Št. vrste rabe vode:2.2.1 z odvzemom iz javnega vodovoda ID 1088 - vodovodni sistem Celje, na mestu vodomernega jaška, st. odjemnega mesta 8964, določenega s koordinatami državnega koordinatnega sistema (D96/TM): E = 521799; N = 125508; zemljišče s parc. št. 1828, k.o. 1071 -Škofja vas, v občini Celje in na mestu vodomernega jaška, št. odjemnega mesta 8101, določenega s koordinatami državnega koordinatnega sistema (D96/TM): E=521927; N=125269; na zemljišču s parc. št. 1828, k.o. 1071 - Škofja vas, občina Celje, v trenutni količini največ 10 l/s oziroma največ do 725 m3/dan in skupno največ do 250.000 m3/leto (osnova za obračun plačila za vodno pravico).« Z razširitvijo ČN se raba ode ne bo povečala.

Drugo			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ni drugih vplivov		Ni drugih vplivov	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA

Občina oziroma občine nameravanega posega				
CELJE				

Naslov nameravanega posega, če je znan:			
Ulica	Hišna številka	Poštna številka	Pošta
Škofja vas	39	3211	Škofja vas

Geografski opis lege v prostoru:

Nameravani poseg se bo izvedel na zemljiščih št.1826/2 in 1096/35, k.o. škofja vas. Čistilna naprava se umesti med zaledno pilotno steno in obstoječo interno cesto. Dejanska raba zemljišč, na katerih je predviden poseg je pretežno pozidano in sicer parc. 1826/2: 87.7% pozidano in 12.3% gozd, parc.št.1096/35 pa 56% poseljena zemljišča, 9% gozd, 1.5% vodno zemljišče, 33.50% nedoločena raba. ČN se razširi na AB ploščad, za katero ima investitor pridobljeno uporabno dovoljenje.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Lokacija gradnje se nahaja na območju Industrijskega kompleksa Tastepoint, med obstoječo zaledno pilotno steno in interno povezovalno cesto.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.	DA

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?	Ne vem

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:	
Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000	DA
Podatki o melioraciji	NE
Rudarski projekt	NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta	
Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda	NE
Drugo	

Naziv dokumenta	Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj
gradbeno dovoljenje	351-465/2020-2	18.06.2020	UE CELJE
delno vodno dovoljenje	35530-36/2026-7	27.03.2026	MNVP
OVD	35448-2/2022-255(	8.05.2025	MOPE

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane		
številka KO	naziv KO	številka parcele
1071	ŠKOFJA VAS	1826/2
1071	ŠKOFJA VAS	1096/35
