



257024087222

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO LJUBLJANA	
PREJETO: 12	
Priloga:	Vredn:
0 5. 11. 2024	
Šifra zadeve:	
Sig. znak:	

Ministrstvo za okolje, podnebje in
energijo

Langusova 4

1000 Ljubljana



naš znak: ING.DOV-371.24

3725

vaš znak:

35431-220/2024-2570-

2

Krško, 28. 10. 2024

ZADEVA: **Dopolnitev zahteve za začetek predhodnega postopka za gradnjo -
ureditev infrastrukture in objektov na območju zunanjega skladišča
Nuklearne elektrarne Krško (NEK)**

Spoštovani,

v skladu z vašim dopisom št. 35431-220/2024-2570-2 z dne 14. 10. 2024 Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (NEK) v prilogi pošilja dopolnjeno Zahtevo za ugotovitev, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek) (Priloga 1).

Prosimo vas za preučitev stališča NEK ter obravnavo podane zahteve.

Kontaktna oseba v NEK je g. Jože Kerin, telefonska številka 07 4802 138.

Lep pozdrav

Predsednik uprave
Gorazd Pfeifer

NUKLEARNA ELEKTRARNA
KRŠKO, d.o.o.

1

Član uprave
Saša Medaković

Priloga:

1. Zahteva za začetek predhodnega postopka (papirna oblika).

Poslati na naslov s povratnico!



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Vrbina 12
8270 Krško

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova 4
1000 Ljubljana

Zadeva: **Gradnja - ureditev infrastrukture in objektov na območju zunanjega skladišča Nuklearne elektrarne Krško**

Datum: **23.09.2024**

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV:	Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Naslov:	
ulica:	Vrbina
hišna številka:	12
ime pošte:	Krško
poštna številka:	8270
Matična številka:	5034345000
Odgovorna oseba:	Gorazd Pfeifer, predsednik uprave; Saša Medaković, član uprave
e-naslov:	nek@nek.si
Ali imate varen e poštni predal?	DA
telefon:	07 48 02 000
Pooblaščenec po ZUP:	
Naslov:	
ulica:	
hišna številka:	
ime pošte:	
poštna številka:	
Matična številka:	
Odgovorna oseba:	
e-naslov:	
Ali imate varen e poštni predal?	
telefon:	

Pooblastilo priloženo?

NE

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25704-7111002-354000xx.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19.

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki.

vlogo pripravil-a:

Mitja Kožar

podpis pooblaščenca

Gorazd Pfeifer, predsednik uprave

Saša Medaković, član uprave

V/Naloga Krškem, dne 28.10.2024

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? DA

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Industrijske stavbe	12510
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	12630

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe? NE

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev? NE

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja? NE

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje? NE

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje? NE

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje? DA

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal
gradb-351-694/75	Socialistična Republika Slovenija, Skupščina občina Krško

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)? NE

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje? NE

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Projektna dokumentacija predvideva ureditev infrastrukture z izgradnjo novih objektov na območju zunanjega skladišča Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Predvidena je odstranitev več stavb ter postavitve osem (8) novih stavb. Priključevanje na infrastrukturo (novo odvodnjavanje meteornih vod, nova zunanja razsvetljava, novi SN in NN elektroenergetski podzemni vodi (na obstoječ električni priključek), prilagoditev hidrantov in prestavitve vodovoda) in dostopi do prometnih povezav se bodo izvedle znotraj obstoječe gradbene parcele. V sklopu tega projekta investitor želi zgraditi tudi prostostoječi objekt ki bo služil kot center za izobraževanje.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Predvidena je gradnja novih industrijskih objektov in izobraževalnega centra z novim odvodnjavanjem meteornih vod, nova zunanja razsvetljava, novi SN in NN elektroenergetski podzemni vodi, prilagoditev hidrantov skladno s požarno varnost in prestavitve vodovoda.

Vsa zemeljska dela se bodo izvajala po načrtih in detajlih v skladu z določili tehničnih predpisov in v soglasju z obveznimi standardi. Delovni prostori obsegajo celotno območje gradnje. Zagotoviti je potrebno prostor za manipulacijo delovnih strojev in kamionov. Za koordinacijo izvedbe sta odgovorna odgovorni vodja del ter delovodja. Parkiranje strojev in vozil se izvaja na za to določenem mestu na gradbišču, da se promet lahko odvija neovirano. Pod vsak stroj se po končanem delu postavi lovilno posodo s katero se prestreže eventuelno izcejanje olj in maščob.

Predvideni objekti ne bodo podkleteni, predvideni so izkopi le za plitvo temeljenje in izvedbo temeljne plošče. Največja globina gradbene jame stavb bo približno 1,0 m. Za komunalne vode bodo največja globina gradbene jame do približno 2,0 m. Območje gradbišča je znotraj ograje obstoječega zunanjega skladišča. Gradnja se bo izvajala po fazah, vsak objekt posebej. Gre za konstrukcijsko gledano relativno enostavne industrijske objekte, ki so zasnovani iz jeklene nosilne konstrukcije. Okviren plan izvedbe je 10 mesecev/objekt in celotna gradnja je predvidena do leta 2029.

Projektant in nosilec posega ocenjujeta, da bo v času gradnje prisotna sledeča gradbena mehanizacija:

- vlačilci 3-osni z visokopodno 2-osno polprikolico skupne dolžine 16,5 m, skupne mase do 40 t oz. osne obremenitve do 8 t (prevoz cevi),
- vlačilci 3-osni z nizkopodno 4-osno polprikolico skupne dolžine 16,5 m, skupne mase nad 40 t oz. osne obremenitve nad 8 t (prevoz strojev),
- razna manjša in lažja vozila,
- kamioni za prevoz betona (hruška),
- rezalke za asfalt,
- črpalka za vodo,
- bager rovokopača,
- gosenični buldožer,
- tovornjaki prekucniki za odvoz/dovoz materialov,
- stroj za kompaktiranje nasutja in asfalta (vibracijski valjar).
- vibracijska deska,
- kamionsko dvigalo,
- dvizna košara,
- mešalec za beton – malto,
- krožna žaga,
- verižna motorna žaga,
- traktor,
- vibrator za beton,
- ročno električno orodje, brusilke, rezilke, vrtni stroji in druga ročna, bencinska in električna orodja,
- garniture za varjenje in rezanje,
- stroj za polaganje asfalta in
- opaži-razpiralne garniture.

Začasne deponije izkopenega materiala se urejajo na primernih mestih ob samem gradbišču, kjer ne smejo predstavljati ovire za promet na prometnem omrežju in morajo omogočiti tudi neovirano izvedbo del na samem manipulativnem prostoru. Odkopani material se ne sme odlagati na notranjo stran gradbišča. Plodno zemljo ter ostale izkopane plasti je potrebno pri izkopu deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Plodna zemlja se uporabi kot vrhni zaključni sloj (npr. pri ureditvi zelenih površin) ali pa se jo odpelje na ustrezno deponijo. Na območjih, kjer bi material od izkopa predstavljal oviro prometa, je odkopni material potrebno odpeljati na deponijo izven gradbenega območja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljenečasne in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij.

Vse z gradnjo prizadete oz. poškodovane površine je potrebno odpraviti, sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.

Viške zemeljskih in drugih materialov ni dovoljeno odlagati v struge, na brežine in priobalna zemljišča bližnjih vodotokov in odvodnikov ter nekontrolirano po terenu.

Približna količina vseh zemeljskih izkopov bo 21.000 m³, ki je sestavljen iz proda in zameljenega peska. Zemeljski izkop se preda pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov.

Obstoječih pet skladiščnih šotorov se bo razstavilo in prestavilo na drugo bližnjo lokacijo v lasti NEK. Šotore se razstavi po navodilih proizvajalca in ponovno postavijo kot začasni objekti. Pri tem postopku ne bodo nastali odpadki. Pred postavitvijo se uredijo ustrezni temeljni platoji.

Predvidena je rušitev še preostalih 12 obstoječih objektov, ki so montažni, in sicer ali iz cevnih gradbenih odrov, jeklene konstrukcije ali pločevine. Kritine so iz pločevine in salonitk. Objekt se bodo razstavili, ločeno zbiralo gradbene odpadke na gradbišču in se odpeljalo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Novi industrijski objekti za pregled in skladiščenje materiala in izobraževalni center za potrebe NEK. Urejeno novo odvodnjavanje meteornih vod, nova zunanja razsvetljava, novi SN in NN elektroenergetski podzemni vodi, nov vodovod

in prilagojeni hidranti skladno s požarno varnost.

Na območju zunanjega skladišča se bo izvajalo skladiščenje nenevarnih, neeksplozivnih materialov, neradioaktivnih materialov vse glede na velikost zloženih v reke ali na tla. Z materialom se bo manipuliralo z električnimi viličarji. Dovo in odvoz materiala je s kamioni.

Poleg tega bo na območju služba varovanja, sprejem in pregled pošilk ter kompletiranje pošilk za v elektrarno.

Poleg skladiščnih objektov bo umeščen še objekt za polnjenje in skladiščenje baterij. V tem objektu se bo rokovalo z baterijami na osnovi vseh pravil dela z njimi in mehansko bo zagotovljen tako izpust vodika kot lovljenje eventuelnih posledic izpustov.

Na območju bo prav tako umeščen objekt namenjen izobraževanju ter praktičnem usposabljanju, ki se bo skladno z navedenim namenom tudi uporabljal.

Dejavnosti se bodo praviloma odvijale v dopoldanskem delovnem času in le izjemoma izven njega.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):	30358 m ²
Obstoječa dejanska raba prostora:	
pozidano in sorodno zemljišče	

Podrobnejši podatki o nameravanem posegu			
Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost
B - Skladišče rezervnih delov	96,0 m x 35,0 m	Skladiščenje	
C - Skladišče potrošnega materiala	84,0 m x 20,0 m	Skladiščenje	
D - Manipulativni objekt	55,0 m x 12,0 m	Skladiščenje	
E - Sprejem materiala	35,0 m x 24,0 m	Skladiščenje	
G - Nadstrešnica za kosovni material	54,0 m x 15,0 m	Skladiščenje	
J - Hala za gradbene odre	54,0 m x 35,0 m	Skladiščenje	
K - Skladišče potrošnega materiala RAO	48,0 m x 20,0 m	Skladiščenje	
O - Polnilnica baterij	11,0 m x 17,0 m	Skladiščenje, polnilnica baterij	
M- Izobraževani center	21,05 m x 47,08 m	Skladiščenje / usposabljanje	

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?	DA
ODGOVOR UTEMELJITE!	

Novi industrijski objekti se priključijo na obstoječo javno nekategorizirano cesto.

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
11455 m ²	9854 m ²

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	NE
ODGOVOR UTEMELJITE!	

--

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	NE
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?	
--	--

Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj

Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.

V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m ² ali nadzemno višino	G.II.1.1

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med samo gradnjo na območju so predvideni gradbeni posegi, ki pogojujejo uporabo težke gradbene mehanizacije. Uporabljeni bodo materiali z minimalno emisijo škodljivih snovi v prostor in okolico. Pri delu morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi, da ne bi prišlo do povzročitve škodljivih vplivov na okolje. V času gradnje je potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo zraka oziroma preprečevati:		Predvideni posegi v prostor ne bodo vplivali na onesnaženje. Gradbenih odpadkov v času uporabe objektov ne bo. Eventualno se lahko pojavijo emisije v zrak v času vzdrževalnih del, vendar se ocenjujejo kot nepomembne. Vse povozne in peš površine na območju urejanja bodo po zaključenih delih sanirane (asfaltirane). Posebni ukrepi niso predvideni.	
- prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;			
- nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne prometne površine;			
- ugašanje motorjev vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav v primeru ustavljanja za daljši čas. Onesnaženje zraka s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisij iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili mora biti zmanjšano na minimalno raven.			

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Komunalna ureditev oz. oprema sama po sebi ne vsebuje ali proizvaja toplogrednih plinov. Predvidevajo se lokalne emisije toplogrednih plinov v zrak neposredno z izpušnimi plini iz gradbene mehanizacije in delovnih naprav na lokaciji posega oz. gradbišča ter z izpušnimi plini iz transportnih vozil, ki bodo vozila za potrebe gradnje. Emisije bodo zmanjšana na minimalno raven.		Gretje oz. hlajenje objektov ne bo povzročalo toplogrednih plinov. V času obratovanja ne bo vpliva.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Pri gradnji bodo uporabljeni materiali z minimalno emisijo škodljivih snovi v prostor in okolico. Pri delu morajo biti		Spuščanje emisij snovi v vode je preprečeno z ustreznim odvajanjem komunalnih odpadnih voda. Ni vpliva.	

zagotovljeni vsi ukrepi, da ne bi prišlo do povzročitve škodljivih vplivov na okolje. Vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrževana, da bo preprečeno puščanje goriv, motornega olja in maziv. Onesnaženje tal, vode in zraka bo preprečeno z ustreznim odvajanjem (čiščenjem) odpadnih vod in ravnanjem z odpadki, ki se zbirajo ločeno in predajajo v nadaljnje ravnanje pristojni komunalni službi.

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje nameravanega posega lahko pride do manjših emisij snovi v tla, ki bi lahko nastale kot posledica transporta, uporabe tekočih goriv in uporabe gradbenih materialov. Za preprečitev le-teh je treba izvajati preventivne ukrepe nad uporabo goriv, olj ter drugih materialov, uporaba infrastrukturnih površin, odstranitev materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino je treba onesnaženo zemljinu takoj odstraniti ter predati pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov se tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje ocenjuje kot manj pomemben. Izkopane plasti tal se deponira ločeno glede na njihovo sestavo in tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Nekontrolirano odlaganje izkopanega materiala ni dovoljeno. Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma sanaciji gradbišča ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.		Onesnaženje tal bo preprečeno z ustreznim odvajanjem komunalnih odpadnih voda. Ni vpliva.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
V času gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču		V novih objektih ne bodo nastajali odpadki. Le objekt O - Polnilnica baterij bo imel umivalnik in tuš, iztok bo speljan	

in oddali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Z odpadki se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). Izkopani material, primeren za ponovno uporabo, se bo odvažal na začasna odlagališča zemeljskega izkopa gradbišča. Glede na velikost gradbišča bo eventualno potrebno predvideti več začasnih lokacij zemeljskega izkopa, z namenom zmanjšanja števila prevozov materiala. Tovrstni vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.	v nepretočno greznico, praznjenje in odvoz odpadnih vod na centralno čistilno napravo bo izvajal upravljavec javnega kanalizacijskega sistema Kostak. Tovrstni vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.
---	---

Hrup			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje bodo hrupu, ki bo nastajal med gradnjo (nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa v dnevnem času ter emisije hrupa zaradi gradbenih del, predvsem v času zemeljskih del), izpostavljeni bližnji objekti, zato se izvajanje hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero. Izvajanje gradbenih del bo potekalo le v dnevnem času (predvidoma med 6. in 18. uro) ter z uporabo gradbene mehanizacije, ki ne bo povzročala prekomernih emisij hrupa. V času gradnje emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora v predpisih glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju. V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom. Predvidene ureditve tudi ne smejo povzročiti posrednih negativnih vplivov (npr. vibracije) na sosednje objekte. Izvajanje teh del je prepovedano, če je dela prost dan. Na gradbišču bo v skladu z določili Pravilnika o emisije hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 - ZTZPUS-1), uporabljena le gradbena mehanizacija, ki ne povzroča prekomernih emisij hrupa. Tovrstni vpliv nameravanega posega v okolje v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben.		Med uporabo objekta oprema in naprave, kateri lahko emitirajo hrup so toplotne črpalke, ki se bodo nahajale na severni strani zunaj objekta. Hrup toplotnih črpalk ne bo presegal predpisanih vrednosti, ki jih določa prostorski ureditveni načrt. Drugi pomembnejši viri hrupa na območju niso predvideni.	

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja objektov in komunalne infrastrukture ne bo povzročalo radioaktivnega sevanja.		Zgrajeni objekti in komunalna infrastruktura ne bodo povzročali radioaktivnega sevanja. Prav tako ni predvideno	

V času gradnje ni vpliva.	skladiščenj radioaktivnih snovi. V obratovanja ni vpliva.
---------------------------	--

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja objektov in komunalne infrastrukture ne bo povzročalo elektromagnetnega sevanja. V času gradnje ni vpliva.		Zgrajeni objekti in komunalna infrastruktura ne bodo povzročali elektromagnetnega sevanja, saj ni predvidenih naprav, ki bi le to emitirale. V obratovanja ni vpliva.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	DA
Izvajanje gradbenih del bo potekalo le v dnevnem času (predvidoma med 6. in 18. uro). V času gradnje ni vpliva.		Z novo zunanjo razsvetljavo bodo uporabljena energijsko učinkovitejša svetila. Vsi novi objekti imajo predvideno osvetlitev z naravno svetlo (okna). Osvetljenost območja urejanja je projektirana v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Z učinkovitejšo razsvetljavo so vplivi celo zmanjšajo glede na obstoječe stanje.	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja objektov in komunalne infrastrukture ne bo segrevala ozračja/vode. V času gradnje ni vpliva.		Zgrajeni objekti in komunalna infrastruktura ne bodo segrevali ozračja/vode. V objektih in predvidenih virov, ki bi ogrevali okolico razen toplotnih črpalk, ki pa iz okolice črpajo toploto. V obratovanja ni vpliva.	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja objektov in komunalne infrastrukture ne bo povzročalo smradu. V času gradnje ni vpliva.		Zgrajeni objekti in komunalna infrastruktura ne bo povzročala smradu. V obratovanja ni vpliva.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Novi predvideni objekti se bodo gradili na podobnih lokacijah, kot so bili obstoječi objekti. Vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.		Novi predvideni objekti bodo na podobnih lokacijah, kot so bili obstoječi objekti. Predvideni novi in prestavljeni komunalni vodi bodo potekali podzemno, vidni bodo le hidranti. Vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.	

Vibracije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Zaradi posega, ki je predmet projekta ni pričakovati povečanja negativnih vplivov na okolje. Povečani vplivi bodo v glavnem prisotni samo v času gradnje kot posledica izvajanja del. Predvideni posegi v času gradnje ne bodo povzročali negativnih vplivov zaradi vibracij. Posebni ukrepi niso predvideni.		V času obratovanja bodo občasno nastajale vibracije kot posledica tovarnega prometa, povezanega z dostavo. Predvideni posegi v času uporabe ne bodo povzročali negativnih vplivov zaradi vibracij. Posebni ukrepi niso predvideni.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Raba celotnega območja urejanja je pozidano in sorodno zemljišče. Novi predvideni objekti bodo na podobnih lokacijah, kot so bili obstoječi objekti. Predvideni posegi v času gradnje ne bodo spremenili rabe tal. V času gradnje ni vpliva.		V času obratovanja se sprememba rabe tal ne bo spremenila. V času obratovanju ni vpliva.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Zemeljska in gradbena dela se bodo glede časovnega in tehničnega vidika izvajala tako, da bodo čim manj prizadete okoliške površine ter da se omeji poškodbe tal na najmanjšo možno mero (npr. ob razpiranju gradbene jame). Tla pod delovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaščitijo. Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine. Začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Zaključna dela predvidevajo ponovno ozelenitev in novo zasaditev. Vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.		V času obratovanja bo več zelenih površin in predvidena je nova zasaditev (avtohtona vrsta javorja oz. njegova sorta je prilagojena na urbano okolje). Nova ureditev ima pozitiven vpliv na okolje.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja objektov in komunalne infrastrukture ne bo povzročala eksplozije. V času gradnje ni vpliva.		Zgrajeni objekti in komunalna infrastruktura ne bo povzročala eksplozije, saj se ne bodo skladiščili eksplozivni materiali. Objekt, kjer se bo izvajalo polnjenje baterij bo zagotavljal lovilno skledo (sam objekt) z namenom preprečevanja nenamernega izliva elektrolita oz. drugih tekočin. Izvedeno bo varno odvajanje morebitnih eksplozijskih plinov.	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine
--

V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
V času gradnje se bodo vršili izkopi gradbenih jam (za plitvo temeljenje in izvedbo temeljne plošče, globine do približno 1 m) in jarkov za nove predvidene objekte in komunalne vode. Po prestavitvi in položitvi novih komunalnih vodov se bo teren/površina povrnila v prvotno stanje na celotni trasi vodov. Novi predvideni objekti se bodo gradili na podobnih lokacijah, kot so bili obstoječi objekti. Vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.		V času obratovanja bodo novi predvideni objekti na podobnih lokacijah, kot so bili obstoječi objekti. Vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.	

Raba vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	DA
V času gradnje se bo po potrebi rabila voda za vlaženje prašnih delcev z odkritih delov gradbišč ob suhem in vetrovnem vremenu. Vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.		V času obratovanja se bo voda uporabljala za oskrbo s pitno vodo. Vpliv se ocenjuje kot zanemarljiv.	

Drugo			
V času gradnje		V času obratovanja	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA
--

Občina oziroma občine nameravanega posega			
KRŠKO			

Naslov nameravanega posega, če je znan:			
Ulica	Hišna številka	Poštna številka	Pošta
		8270	Krško

Geografski opis lege v prostoru:
Umeščeno je med industrijski tir od NEK, lokalno cesto št. 191111 Krški most –Vrbina – Spodnji Stari Grad in sanitarno deponijo (Poslovna cona Vrbina).

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:
Z obravnavano gradnjo ne posegamo na vodovarstvena območja oz. v vodno zemljišče, v območje poplav, erozijsko območje, plazovito območje, plazljiva območja, Naturo 2000, ekološko pomembna območja, zavarovana območja, naravne vrednote in območje zavarovane z varstvenim režimom kulturne dediščine. Obravnava gradnja posega v potresno območje z 0,275 projektnim pospeškom tal (g), območje nadzorovane rabe jedrskega objekt (širše in ožje) ter v oplivno območje letališča Cerklje ob Krki. Območje posega je od varovanega območja Nuklearne elektrarne Krško (ograje) oddaljeno minimalno 330 metrov.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.	DA
---	----

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?	DA
Vzhodno od predvidenega posega se že nahaja manjše montažno skladišče nenevarnega materiala, ki ni lastniško kot tudi ne funkcionalno povezano s predmetnim posegom. Prav tako se zahodno od predvidenega posega nahaja poslovna cona Vrbina in podjetje Secom d.o.o., ki ne obratuje. Predvideno zunanje skladišče bo delovalo povsem samostojno in neodvisno od navedenih objektov in dejavnosti zato morebitnih komulativnih vplivov ne predvidevamo.	

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:			
Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000			DA
Podatki o melioraciji			NE
Rudarski projekt			NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta			NE
Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda			NE
Drugo			NE
Naziv dokumenta	Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane		
številka KO	naziv KO	številka parcele
1321	LESKOVEC	1197/115
1321	LESKOVEC	1205/233
1321	LESKOVEC	1205/247

1321	LESKOVEC	1197/423
1321	LESKOVEC	1205/237
1321	LESKOVEC	1205/1
1321	LESKOVEC	1205/221
1321	LESKOVEC	1205/122
1321	LESKOVEC	1205/121
1321	LESKOVEC	1205/229
1321	LESKOVEC	1205/3
1321	LESKOVEC	1205/342
1321	LESKOVEC	1246/21
1321	LESKOVEC	1205/2
1321	LESKOVEC	1205/71
1321	LESKOVEC	1205/4
1321	LESKOVEC	1197/418
1321	LESKOVEC	1197/420
1321	LESKOVEC	1197/427
1321	LESKOVEC	1246/20
1321	LESKOVEC	1197/429
1321	LESKOVEC	1197/431
1321	LESKOVEC	1197/364
1321	LESKOVEC	1197/114
1321	LESKOVEC	1197/365
1321	LESKOVEC	1205/342
1321	LESKOVEC	1205/341
1316	STARA VAS	105/53

uklearna elektrarna Krško, d.o.o.
bina 12, 8270 Krško
ovenija

1329

AR	8270 KRSKO Pogodba	 SLOVENIJA
30.10.2024 14:48 0,129kg 19103	ima plačana pri poš 8270 Krško	
RA 8700 6288 2 SI		
		

 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO LJUBLJANA		12
PREJETO:		
Priloga:	0 5. 11. 2024	Vredn.:
Šifra zadeve:		
Sig. znak:		

AR

6

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
Langusova ulica 4

1000 Ljubljana
SLOVENIJA