



ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

OBČINA MISLINJA
Šolakcesta 34

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova 4
1000 Ljubljana

Zadeva:

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Mislinja -Zgornje Movže - Spodnje Movže - Gornji Dolič 2 -

Datum:

5.06.2023

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV :	OBČINA MISLINJA		
Naslov:			
ulica:	Šolska cesta		
hišna številka:	34		
ime pošte:	Mislinja		
poštna številka:			2382
Matična številka:	5874246000		
Odgovorna oseba:	Bojan Borovnik		
e-naslov:	obcina@mislinja.si		
Ali imate varen e poštni predal?	DA		
telefon:	02 88 57 342		
Pooblaščenec po ZUP:	Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.		
Naslov:			
ulica:	Koroška cesta		
hišna številka:	37/b		
ime pošte:	Velenje		
poštna številka:			3320
Matična številka:	5222109000		
Odgovorna oseba:	Mag. Gašper Škarja		
e-naslov:	tanja.krajnc@kp-velenje.si, kpv@kp-velenje.si		
Ali imate varen e poštni predal?	DA		
telefon:	03 896 11 56, 051 313 597 (Tanja Krajnc Voh)		

Pooblastilo priloženo?

DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25500-7111002-354000xx .

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19.

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki.

vlogo pripravil-a:

Tanja Krajnc Voh

podpis pooblaščenca

Mag. Gašper Škarja

V/Na

Velenje

, dne

05.06.2023

Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37/b
3320 Velenje

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)	22231
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi	22241

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?

NE

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?

Ne vem

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?

NE

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

NE

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

NE

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?

DA

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
mnenje	MN-34/2023	23.03.2023	Občina Mislinja
mnenje	S23-087/P-NG/PV	20.03.2023	Plinovodi d.o.o.
mnenje	35107-0914/2016/6/MK	7.03.2023	Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor

mnenje	4205-14/2016-6	6.03.2023	Zavod za ribištvo Slovenije
mnenje	351-56/2023-12305-1	27.02.2023	Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
mnenje	3407-123/2016-7	27.02.2023	Zavod za gozdove Slovenije
mnenje	113/1-2023	21.02.2023	Telemach d.o.o.
mnenje	1339543 A	21.02.2023	Elektro Celje d.d.
mnenje	117788-MB/449-IV	17.02.2023	Telekom Slovenije, d.d.
mnenje	102/2023	16.02.2023	T-2 d.o.o.
mnenje			Zavod za varstvo narave, OE Maribor
mnenje			Direkcija RS za vode, Sektor območja
mnenje			Direkcija RS za infrastrukturo, Območje

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Glej prilogo: opis obsega

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Glej prilogo: opis obsega

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Glej prilogo: opis obsega

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):

591400

m2

Obstoječa dejanska raba prostora:

Podrobnejši podatki o nameravane posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?

ODGOVOR UTEMELJITE!

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)

Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)

m2

m2

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?

ODGOVOR UTEMELJITE!

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	DA
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?	NE
--	----

Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj

Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.

V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	
Pri gradnji kanalizacije za komunalne odpadne vode (gravitacijski in tlačni vodi) s pripadajočimi črpališči Č4 in Č5 za dvig nivelete odpadnih voda za prečrpavanje na obstoječo kanalizacijsko omrežje v Mislinjo gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po odsekih in poteka relativno hitro, zato so obremenitve posameznih točk na gradbeni trasi kratkotrajne oz. časovno zelo omejene. Prav tako bo vpliv zaradi gradnje tipskih črpališč potekal hitro, zato bo vpliv začasen. Sočasno z gradnjo se v gradbeni kanal polagajo tudi NN elektro vodi in vodovodni priključek za potrebe črpališč. Prav tako se v sklopu te gradnje sanirajo ceste (povrnejo v prvotno stanje), po katerih bo potekala gradnja komunalne infrastrukture. Vpliv bo začasen. Zaradi gradnje tako ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zraka ob trasi, še manj pa še na širšem območju, kjer možni vpliv na kakovost zraka ocenjujemo kot zanemarljiv. Vpliv posega na emisije onesnaževal v zrak v času gradnje ocenjujemo kot manj pomemben.		Kanalizacija za komunalno odpadno vodo (gravitacijski in tlačni vodi) s pripadajočimi objekti (črpališča Č4 in Č5, NN elektro priključki in vodovodni priključki) ter snacija cest (zaradi gradnje komunalne infrastrukture) bo imela v času obratovanja zanemarljiv vir emisij onesnaževal v zrak, ki bodo lahko le posledica občasnih vzdrževalnih del. Vsi deli kanalizacije bodo zaprti (jaški, črpališča) in vodotesni. Vpliv posega na emisije onesnaževal v zrak v času obratovanja ocenjujemo kot nepomemben.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	
Emisije toplogrednih plinov v času gradnje bodo posledica izpušnih plinov zaradi delovanja mehanizacije in tovornih vozil. Vpliv posega na emisije toplogrednih plinov v času gradnje ocenjujemo kot nepomemben.		Sanacija cest zaradi gradnje ter gradnja kanalizacijskega omrežja za komunalne odpadne vode s pripadajočimi objekti (črpališča Č4 in Č5, NN priključka, vodovodni priključki ZA Č4, ter dostopni priključki - ceste) bodo imeli v času obratovanja zanemarljiv vir emisije toplogrednih plinov, saj bodo vsi deli kanalizacijskega omrežja (za komunalno odpadno vodo) s pripadajočimi deli ter zaprti (vodotesni). Pri vzdrževalnih delih pa ne bodo nastajale pomembnejše emisije toplogrednih plinov. Vpliv posega na emisije toplogrednih plinov v času obratovanja ocenjujemo kot nepomemben.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE

V času gradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti (črpališči Č4 in Č5, NN priključka, vodovodni priključek za Č4) je na območju gradbišča pričakovati manjše emisije snovi v podzemne vode, ki bodo posledica delovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišče. Ob upoštevanju pristojnega mnenjedajalca ocenjujemo vpliv posega na emisije v vode v času gradnje kot manj pomemben.	Na območju, ki še ni opremljeno z ločenim kanalizacijskim sistemom, se bo zgradila kanalizacija za komunalno odpadno vodo. S tem se bo zmanjšalo obremenjevanje podzemnih voda in površinskih voda na obravnavanem območju. Kanalizacija za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti (2 črpališča s tlačnimi vodi, NN elektro priključka za črpališča in vodovodni priključek za črpališče Č4) bo zgrajena iz ustreznih materialov in vodotesno v skladu z veljavnimi standardi, zato cevovodi in spremljajoči objekti ne predstavljajo tveganja za onesnaževanje podzemne vode. Preden bo kanalizacija s pripadajočimi objekti dana v obratovanje bo izveden pregled s kamero in preverjena tesnost kanalizacije. Vpliv posega na emisije snovi v površinske vode in podzemne vode ocenjujemo kot izboljšanje stanja obstoječih voda. Sočasno z gradnjo kanalizacijskega omrežja se bo izvedla tudi sanacija - povrnitev obstoječih cest v prvotno stanje. Celotno kanalizacijsko omrežje predstavlja zaprt sistem in bo vkopano ter ne bo imel vpliva na emisije snovi v vode.
---	---

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje je na območju gradbišča mogoče pričakovati manjše, vendar nepomembne snovi v tla, ki bodo posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Pričakovane emisije ne bodo povzročile poslabšanja kakovosti zemljišč. Onesnažen material od izkopov bo delno uporabljen za zasipavanje, preostanek in drugi gradbeni material (odpadni asfalt, beton, plastika, itd.) pa bodo oddani pooblaščenim zbiralcem tovrstnih odpadkov. Odlaganja odpadkov na območjih gradbišč in njihovi okolici ne bo.		Poseg v času obratovanja ne bo vir izpustov snovi v tla – kanalizacija za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti bo izvedeno vodotesno. Pred pričetkom obratovanja pa bo izveden pregled s kamero in preizkus vodotesnosti. Vpliva posega na emisije v tla v času obratovanja ne bo.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	
Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem. Nastajali bodo odpadki, ki spadajo pod klasifikacijsko št. 17 in ostanki plastičnih cevi ter izkopana zemljina. Za odpadke poskrbi izvajalec del in jih odpelje pooblaščenim zbiralcem. Vpliv posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje ocenjujemo kot manj pomembne.		V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali v pomembnejših količinah in bodo le posledica občasnih vzdrževalnih del. Vse nastale odpadke bo upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja v času obratovanja oddal pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Vpliv posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času obratovanja ocenjujemo kot nepomembne.	

Hrup

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Gradbišče bo vir hrupa predvsem zaradi delovanja gradbenih strojev in naprav ter prometa težkih tovornih vozil za dovoz gradbenega materiala in strojev ter odvoza odpadkov. Tovorna vozila bodo pretežno uporabljala javne ceste, ki so asfaltirane, kar bo omililo vpliv hrupa zaradi cestnega transporta. Za zagotavljanje čim manjšega vpliva se bodo dela izvajala v največji možni meri v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času ob delavnikih, ko bo večina prebivalstva v službah. V večernem in nočnem času se gradnja ne bo izvajala. Zaradi hrupa pri gradnji tako ni pričakovati poslabšanja bivalne kakovosti ali življenjskih pogojev ob trasi gradnje predmetne infrastrukture. Vpliv emisije hrupa posega v času gradnje ocenjujemo kot manj pomemben.		Poseg ne bo vir vibracij v okolje v času obratovanja – vpliva ne bo.	

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vpliva ne bo. Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti bo v celoti vkopano. Po izvedbi bodo prizadete površine vzpostavljene v prvotno stanje. Uporabljeni materiali ne bodo povzročali radioaktivnega sevanja.		V času gradbenih del in obratovanja viri radioaktivnega sevanja ne bodo uporabljeni – vpliva ne bo.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Območje posega se bo v času gradbenih del napajalo iz premičnih virov elektrike. Novih virov elektromagnetnega sevanja v času gradnje ne bo – vpliva ne bo.		Vpliva ne bo!	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Izvajanje gradbenih del bo potekalo v dnevnem času, zato razsvetljava gradbišča ni potrebna – vpliva ne bo.		Na območju ne bo dodatnega obremenjevanja okolice s svetlobnim sevanjem. Dodatnega vpliva ne bo!	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Zaradi gradnje se po končanih delih celotno območje vrne v prvotno stanje. Sanacija cest zaradi gradnje komunalne infrastrukture - gradnja kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti bo zgrajena vodotesno – toplotnega onesnaževanja ne bo!		Sanacija cest zaradi gradnje komunalne infrastrukture - gradnja kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti bo zgrajena vodotesno – toplotnega onesnaževanja ne bo!	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE

V času gradnje posegi ne bodo vir emisij vonjav – vpliva ne bo!

Kanalizacija za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti bo v času obratovanja imela zanemarljiv vir emisij vonjav, te bodo občasno in kratkotrajno lahko v manjši meri prisotne kot posledica vzdrževalnih del (predvsem na črpališčih).

Območje se vrne v prvotno stanje.

Vpliva posega na emisije vonjav oz. na obremenjenosti okolja z vonjavami v času obratovanja bo zanemarljiv.

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	
Gradbena dela bodo pomenila začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, ter postavitve zaščitne ograje na območju gradbišča. Vpliv na vidne značilnosti območja bo nepomemben.		Kanalizacijski vodi v času obratovanja ne bodo vidni. Na kanalizacijskem omrežju bodo vidni le pokrovi jaško, pokrovi na črpališčih ter montažni kontejnerji na črpališčih, v katerih bo montiran del strojne opreme ter elektro omarica. Drugače pa je celoten sistem je vkopan. Vidna izpostavljenost v času obratovanja je zanemarljiva.	

Vibracije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času delovanja gradbene mehanizacije bodo nastajale manjše vibracije zaradi izkopov in gradnje kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti ter sanacije cest - površine cest v obstoječe stanje. Za zagotavljanje čim manjšega povzročanja vibracij se bodo dela izvajala v največji možni meri v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času, ko bo večina prebivalstva v službah. Gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo.		Poseg ne bo vir vibracij v okolje v času obratovanja – vpliva ne bo.	
Vpliv kot posledica gradnje ocenjujemo kot manj pomemben.			

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vpliva ne bo, kanalizacija, NN priključek ter vodovodni priključek bodo vkopani, prav tako črpališča. Vidni bodo samo pokrovi jaškov in kontejnerji za črpališča. Ceste se vrnejo v prvotno stanje. Po izvedbi bodo prizadete površine vzpostavljene v prvotno stanje.		Vpliva bo minimalen oz. ga ne bo. Kjer bodo locirana črpališča bo vpliv minimalen. Prizadete površine bodo vrnjene v prvotno stanje.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vpliva ne bo - začasna odstranitev humusa, vegetacije (pretežno trave, okrasnega grmičevja) in asfaltne površine. Po končanju del vrnitev v prvotno stanje.		Vpliva ne bo – prizadete površine bodo vrnjene v prvotno stanje. Okolica črpališč bo zatravljena.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vpliva ne bo – pri posegu se ne bodo uporabljala eksplozivne snovi in materiali.		Vpliva ne bo!	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Izkop kanalov za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo bo potekal po zelenicah in v obstoječih cestah. Izkop za črpališča bo izveden travnati površini ob lokalnih cestah, tako da bo preoblikovanje površin čim manjše - majhen vpliv na preoblikovanje površin. Črpališča bodo vkopana, prav tako NN pariključki za potrebe črpališč ter vodovodni priključek. Po končanju se celotno območje posegov vrne v prvotno stanje. Po končanju del bodo vidni samo pokrovi kanalizacijskih jaškov, pokrovi na črpališčih ter montažni kontejner za potrebe črpališča.		Po končanju del bodo vidni samo pokrovi kanalizacijskih jaškov, pokrovi na črpališčih in montažni kontejner za potrebe črpališča. Vidne bodo tudi vse obstoječe ceste površine, ki se bodo vrstile v prvotno stanje. V času obratovanja ocenjujemo fizično spremembo kot nepomembno.	

Raba vode			
V času gradnje		V času obratovanja	NE
Predvidena poraba ni znana. Vpliv na rabo vode ocenjujemo kot nepomemben.		Poseg za obratovanje bo potreboval minimalno količino vode in sicer na črpališčih Č4 (tehnologija delovanja črpališč: spiranje vgrajenih grabelj). Poraba vode se bo spremljala prekovgrajenega vodomernega števca na črpališču. Vpliv na rabo vode ocenjujemo kot minimalen.	

Drugo			
V času gradnje		V času obratovanja	

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ni vpliva!		Ni vpliva!	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

MISLINJA

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica	Hišna številka	Poštna številka	Pošta
Gornji Dolič, Movže	72 -123 in 1-32	2382	Mislinja

Geografski opis lege v prostoru:

Obravnava območja posegov se nahaja v Občini Mislinja, in sicer na območju naselja Movže in Gornji Dolič, in sicer gre za objekte ob glavni cesti G1 - ZG. Dolič - Velenje in glavni cesti Slovenj Gradec - Gornji Dolič. Predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode s potrebnima črpališčema (Č4 in Č5) in tlačnimi vodi ter

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Posegi na obravnavanem območju bodo vplivali na varstvena območja, in sicer: - varovana območja narave - Natura 2000 (za poseg se pridobiva mnenje); - ogroženo območje - manjši del v veliki poplavni ogroženosti; večji del poplavno območje srednje in male poplavne ogroženosti: kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti) je zasnovana tako, da se čim manj posega v poplavna območja, ter da je upoštevana hidrotehnična študija ter geološko geomehansko poročilo narejeno za to območje. Lokacije črpališč ter sama zasnova le teh, so izbrane tako, da bo čim manjši poplavni vpliv - črpališča so dvignjena nad koto stoletnih voda Q100. Celoten sistem kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti je vkopan, vodotesen in na območju poplavnega območja zavarovan pred negativnimi vplivi (vodotesni pokrovi, dvignjena črpališča, itd). Pridobiva se mnenje Direkcije za RS za vode. - Območje varstva kulturne dediščine: z večino predvidene kanalizacije se ne posega v kulturnodediščino, prav tako so kanalizacijski vodi odmaknjeni od kulturnih spomenikov, razen na območju vrha Mislinjskega klanca, kjer se s predvidenim tlačnim vodom navežemo na obstoječo kanalizacijo (dolžina posega v območje kulturne dediščine je cca 5 m) - pridobljeno mnenje.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

DA

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

DA

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Mislinja - SKLOP 3, kanalizacija Dolič (št. projekta: 770-KA/2021. Ta sklop kanalizacije se bo navezal na to kanalizacijo in sicer na predvideno črpališče Č4.

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:

Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000	DA
Podatki o melioraciji	NE
Rudarski projekt	NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta	NE
Študija različic s predlogom najustrežnejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda	NE

Drugo

Naziv dokumenta	Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane

številka KO	naziv KO	številka parcele
865	Gornji Dolič	priloga tabela parce
863	ŠENTILJ POD TURJAKOM	priloga tabela parce

[illegible]

PRILOGA: OPIS POSEGA

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Investitorica Občina Mislinja želi na območju Movž in Gornjega Doliča urediti ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda tega naselja. Naselje nima urejenega kanalizacijskega omrežja, trenutno imajo objekti greznice ali pa imajo vode speljane v bližnje pritoke potoke potoka Movžanka in reko Pako. Za zaščito obstoječih potokov in reke Pake je predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja - kanalizacije za komunalno odpadno vodo (v ločenem sistemu) za obstoječe objekte in kasnejše novogradnje.

V ta namen je predvidena gradnja:

- kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo (gravitacijski in tlačni vodi) z dvema črpališčema (Č4 in Č5) ter NN priključki in vodovodni priključki za po trebe črpališč. Dolžina predvidene kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini cca 8212,4 m iz enoslojnih gladkih PVC cevi od DN160 do DN250 mm, SN8 in cevi PE100 PN10 zunanjšega premera DN75 (75x6,8, di 61,4 mm) in cevi PE100 PN16 zunanjšega premera DN160 (160x14,6)

(gravitacija kanalizacija v dolžini 5067,6 m in tlačni vodi v dolžini 3144,8 m).

- Črpališče Č4 800 PE (notranja velikost črpališča 2,4 x 3,0 m, ograjeno območje črpališča s pripadajočimi kontejnerjem cca 108m²) z dostopom,

- Črpališče Č5 48 PE (notranja velikost črpališča 3,0 m, ograjeno območje črpališča s pripadajočimi objekti cca 35 m²),

- vodovodnih priključkov za črpališča Č4 iz cevi d40 v skupni dolžini 71 m;

- NN elektro priključek za črpališča v skupni dolžini 302 m.

V skladu z drugo točko prvega odstavka 6. člena ter v povezavi s točko E.I. in opombe 28 Priloge 1

poplavna območja: razred srednje in male poplavne ogroženosti

kanalizacija za komunalno odpadno vodo, dolžina posega 861,2 m kanala (gravitacijski in tlačni vod) kanala;

- Črpališča: Č5 = 7,2 m² (ograjeno območje črpališča s kontejnerjem cca 35m²)

- vodovod, dolžina posega po varstvenem režimu 41 m,

- elektro NN priključek 19 m.

poplavna območja: visoke poplavne ogroženosti

kanalizacija za komunalno odpadno vodo, dolžina posega 507,1 m kanala (gravitacijski in tlačni vod);

Varstvo narave:

- kanalizacija za komunalno odpadno vodo - del obravnavanega območja se nahaja v naturi 2000, dolžina posega po varstvo narave: kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo (gravitacijski in tlačni vodi) s črpališčem Č5, ter NN priključek za po trebe črpališča. Dolžina predvidene kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini cca 1868,0 m iz enoslojnih gladkih PVC cevi od DN160 do DN250 mm, SN8 in cevi PE100 PN10 zunanjšega premera DN75 (75x6,8, di 61,4 mm) in cevi PE100 PN16 zunanjšega premera DN160 (160x14,6) (gravitacija v dolžini 954,0 m in tlačni vodi v dolžini 914,0m);

- Črpališča: Č5 = 7,2 m² (ograjeno območje črpališča s kontejnerjem cca 35m²)

- NN elektro priključek za črpališča v skupni dolžini 19,0 m

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Predvideni gradbeni poseg se bo izvajal na območju Movž in Gornjega Doliča v občini Mislinja in bo zaradi same velikosti in količine posegov (gradnje komunalnih vodov in pripadajočih objektov) lahko razdeljen na več posameznih faz. Vsaka posamezna faza pa bo predstavljala zaključeno funkcionalno celoto. Čas trajanja predvidene gradnje bo odvisen predvsem od finančne zmožnosti investitorja, se pravi ali se bo projekt izvajal fazno ali v celoti.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Predmetna gradnja se izvaja za čas delovanja sistema, da se zagotovi čim manjše onesnaževanje okolja in obstoječih voda. Priključitev obstoječih in novih objektov na kanalizacijsko omrežje in s tem na obstoječo čistilno napravo v Dovžah predstavlja dolgoročno rešitev za zagotavljanje in ohranjanje okolja.

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Mislinja -Zgornje Movže - Spodnje Movže -
Gornji Dolič 2 - Gornji Dolič; (št. projekta 323-KA/2016)