



RcR projekt d.o.o.
Jelovška ulica 18, 4240 Radovljica
biro: Cankarjeva ulica 1, 4240 Radovljica
tel.+ 386 4 530 5301

Naslov : Ministrstvo za okolje , prostor in energijo
Langusova ulica 4
1 535 LJUBLJANA

**Zadeva : Odgovor na poziv k predložitvi dokazov v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja
za poseg » Dograditev rolkarske proge na območju Rudnega polja »**

Posredujemo vam odgovore na pripombe posredovane v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg » Dograditev rolkarske proge na območju Rudnega polja« v delu, ko se le te nanašajo na PZI projekt .

Triglavski narodni park, dopis 3510-50/2023-3 z dne 21. 4. 2023 :

- v veljavnem OPN občine Bohinj so dovoljene tako gradnje kolesarskih stez kot gozdnih vlak , rolkarska proga ima enake elemente kot kolesarske steze , tako glede dimenzij kot konstrukcije , prav tako pa ima tudi dimenzijsko enake elemente kot gozdna vlaka. Iz navedenega in glede na dejstvo, da so rolkarske proge zelo redek poseg v prostor smatramo, da je za njihovo gradnjo možno uporabiti regulativo namenjeno izgradnji kolesarskih stez oz. gozdnih vlak.
- v dopolnitvah PZI smo upoštevali ostale pripombe TNP in sicer uskladili dolžino , izključili poseg v gozdni rob in » krčenje dreves » . Izgradnja rolkarske proge je v celoti predvidena znotraj obstoječih gabaritov tekaške proge.
- v dopolnjenem projektu (junij 2023) je profil praktično v celoti vklopljen v teren .
- pomota v vključitvi že korigiranega vstopa v stadion je odpravljena
- opredeljena je ureditev mulde v zatravljeni obliki
- odvoz odpadnega materiala je definiran z odvozom na deponijo izven območja TNP
- izvedba zgornjega ustroja je definirana v svetlem tonu asfalta
- širina bankine je optimalna zaradi uporabe težjih prevoznih sredstev za gospodarjenje v gozdovih (gozdarska vozila) , vendar bo bankina v tem primeru le primerno utrjena površina , ki bo v celoti zatravljena saj bo sestavni del tekaških prog

Zavod za varstvo narave , dopis št. 3562-1724/2023-6 z dne 3.5. 2023

- predvidena je mulda v travnati izvedbi





RcR projekt d.o.o.

Jelovška ulica 18, 4240 Radovljica
biro: Cankarjeva ulica 1, 4240 Radovljica
tel.+ 386 4 530 5301

- zapornice niso potrebne ker razširjeni del proge nima lastne navezave na cestno omrežje temveč se v celoti navezuje na obstoječe proge in režim na njih

Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj dopis št. 35101-0325/2023-3 z dne 8. 5. 2023:

- v dopolnjenem projektu je profil proge vklopljen v teren v maksimalni možni meri tako, da je zagotovljen zvezni potek trase in ni potrebnih posegov pri urejanju tekaških prog .
- mulde so zatravljene vključno z drugimi posegi – iztoki
- 6 m je minimalna širina tekaških prog v skladu s standardi mednarodne biatlonske zveze, samo urejanje tekaških prog ni predmet projekta , ker gre za obstoječe proge
- zapornic ni predvidenih , ker se proga veže na obstoječo progo in nima priključkov na cestno omrežje
- predviden je odvoz materiala, ki ne bo uporabljen na deponijo izven območja parka .

Dodatno so v dopolnitev projekta vključena dopolnitve , ki so posledica dodatnega usklajevanja s PVO :

ZAKOLIČENJE

Zakoličenje se izvede na osnovi sledenja obstoječi trasi kolovoza in tekaške proge ter upoštevanja linije, ki ne bo zahtevala posegov v gozdni rob .

UREDITEV GRADBIŠČA

Dela se lahko izvajajo izven obdobja razmnoževanja ptic - med septembrom in februarjem in izključno v dnevnem času.

Pri izvedbi je potrebno zagotoviti naravovarstveni nadzor s strani naravovarstvenega nadzornika.
Pri izvedbi je potrebno zagotoviti konzervatorski nadzor ZVKD OE Kranj .

Brežine in zelenice:

Zelenice se splanirajo in humusirajo s humusom debeline min. 15 cm ter posejejo z avtohtonim travnim semenom (avtohton seneni drobir) , približno 0,8 kg na ar.

Obstoječe drevje :

Pri strojnih delih je potrebno preprečiti poškodovanje dreves in jih je po potrebi potrebno ustrezno zaščititi .





RcR projekt d.o.o.
Jelovška ulica 18, 4240 Radovljica
biro: Cankarjeva ulica 1, 4240 Radovljica
tel.+ 386 4 530 5301

Izkopi:

Potrebno je zagotoviti skrbno ravnanje z živico (zgornja plast humusa, ki je polna avtohtonih semen v debelini cc.10 cm) in jo primerno uskladiščiti ter jo potem ponovno uporabiti tako, da se raztrosi po površini ostale prsti pri čemer bodo avtohtona semena, ki jih vsebuje pospešila regeneracijo terena .

Zaključna dela :

Vse eventuelne poškodbe drevja (veje, korenine , debla) je potrebno ustrezno oskrbeti za zaščitnimi sredstvi .

Korenine dreves in še posebej spodnjega dela debla dreves oz. koreninčnika se pri končnem urejanju reliefa ne sme zasipati, saj to ogroža vitalnost in obstoj obstoječega drevja.

Pri urejanju zelenih površin je prepovedana raba kakršnih koli gnojil ali fitofarmacevstkih sredstev.

V Radovljici 12. 06. 2023

Andrej GOLČMAN , direktor

 RcR projekt d.o.o.
Cankarjeva 1
4240 Radovljica
041 662 691


