


PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	GVO d.o.o.
naslov	Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana
št. mnenja	333-2026-EU
datum	3. 06. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Ur.l.RS, št. 199/21) in Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 30/23) ter Zakon o elektronskih komunikacijah ZEKom-2 (Ur. l. RS, št. 130/22 in 18/23)
postopek vodil	Enej Unterajter
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Helena Jakič
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	KEKO-OPREMA d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Grajski trg 15, 8360 Žužemberk

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	PAVLIN INŽENIRING d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Poslovno-proizvodni objekt Keko, nadstrešnica in oporni zidovi na Jami pri Dvoru – 2. faza
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	DGD ARH-05/2024
datum izdelave	apr.26
projektant (naziv družbe)	PAVLIN INŽENIRING d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na
okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	
☒	obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi

PRILOGA

☒	Obrazložitev odločitve
-------------------------------------	------------------------



Gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
telefon: 01 234 19 50
e-pošta: info@gvo.si
splet: www.gvo.si

PAVLIN INŽENIRING d.o.o.
Kandijska cesta 60
8000 Novo mesto

Naša št. : 333-2026/EU
Vaša št.:
Datum: 03.06.2026

Vlagatelj: **PAVLIN INŽENIRING d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto**
Investitor: **KEKO-OPREMA d.o.o., Grajski trg 15, 8360 Žužemberk**
Objekt: Poslovno-proizvodni objekt Keko, nadstrešnica in oporni zidovi na Jami pri Dvoru – 2. faza
Projekt št.: DGD ARH-05/2024, apr.26
Parcele št.: po projektu: DGD ARH-05/2024, apr.26

Skladno z Gradbenim zakonom (Ur.l.RS, št. 199/21) in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 30/23) ter Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-2 (Ur. l. RS, št. 130/22 in 18/23) vam izdajamo:

POZITIVNO MNENJE ŠT.: 333-2026-EU

Na območju načrtovanih posegov se nahaja obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje (OŠO), ki je v upravljanju družbe GVO d.o.o.

Kvaliteta obstoječega elektronsko komunikacijskega omrežja na območju gradnje, mora ostati po izgradnji enaka kot je bila pred pričetkom gradnje.

V bližini elektronsko komunikacijskega omrežja je dovoljen le ročni izkop.

Pred pričetkom del je potrebno obvezno naročiti zakoličbo točne trase elektronsko komunikacijskega omrežja in se dogovoriti z odgovorno osebo za prestavitev ali zaščito obstoječega omrežja.

Načrtovana gradnja pod nobenim pogojem ne sme omejevati delovanja, rednega vzdrževanja ali morebitne sanacije elektronsko komunikacijskega omrežja.

Tehnično rešitev priključitve novega objekta na optično omrežje je potrebno dogovoriti z odgovorno osebo GVO d.o.o. Točka priključitve na optično omrežje in mikrolokacija priključitve se dogovori z odgovorno osebo GVO d.o.o.

Priključitev na OŠO omrežje se izvaja z instalacijo 4 žilnih optičnih kablov v obstoječih ceveh, z instalacijo PE mikrocevi v jarek globini na 60-80 cm in vpihovanjem 4 žilnega optičnega kabla s karakteristikami po ITU-T G.652D na odsekih, kjer ni obstoječih instalacijskih cevi. Zaključevanje kabla na objektu in spajanje na notranjo instalacijo objekta se izvede v podometni telekomunikacijski omarici na fasadi objekta. Notranjo optično instalacijo do mesta, kjer je predvidena postavitve naprave za sprejem optičnih signalov (modem) se lahko izvede z dvožilnim notranjim optičnim kablom. Po želji investitorja se lahko dovodni optični kabel instalira v objekt do predvidenega priključnega mesta. Zaključevanje optičnega kabla se izvaja v nadometni optični vtičnici z LC/APC konektorji.

Splošno:

Ker predvidena gradnja posega v varovalni pas optičnega omrežja v upravljanju GVO d.o.o., je potrebno pred začetkom del obvestiti podjetje GVO d.o.o. (02/333-26-26), ki bo izvršilo zakoličenje vseh optičnih vodov. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito obstoječih TK naprav. Naročniški TK priključki se določijo z zakoličbo. Točne trase vseh TK vodov se določijo na kraju samem z zakoličbo. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih TK vodov izvede GVO d.o.o. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega organa GVO. Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov je treba izvajati ročno. Ob izvedbi del obvezno upoštevati najmanjše dovoljene odmike od zemeljskih TK naprav, ki znašajo najmanj 0,5 m in v neposredni bližini optičnega kabla dela izvajati pazljivo. Investitor je dolžan najmanj deset dni pred začetkom del pisno sporočiti GVO d.o.o. lokacijo z nameravano gradnjo in datum pričetka gradnje

Nasip ali odvzem materiala nad traso obstoječega TK voda ni dovoljen. Investitorja bremenijo stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Mesto vgradnje TK omarice, trasa TK priključka, mesto priključitve na javno TK omrežje se določi na kraju samem na poziv projektanta ali investitorja. TK inštalacije in TK priključek je treba projektirati in izvesti v skladu z veljavnimi standardi in predpisi. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na 02/333-26-26 (GVO).

Vsi stroški zakoličb, zaščite, prestavitev TK kabelske kanalizacije ter popravil poškodb, ki bi nastali na optičnih kablilih in kabelski kanalizaciji kot posledica predvidene gradnje, bremenijo investitorja predmetne gradnje.

Veljavnost pozitivnega mnenja je eno leto od izdaje.

Kontakt:

Radoš Čebren, 031 741 753

Pripravil: Enej Unterajter

Helena Jakič



 gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih
omrežij d.o.o.

