POPISI DEL

ZA

ZEMELJSKA DELA

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE

TSPI – PG.05.000: 2025

ZEMELJSKA DELA

VSEBINA

2.1 Izkopi 3
2.2 Planum temeljnih tal 15
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter povozni plato 16
2.4 Nasipi, zasipi, klini, zaključna plast in glinasti naboj 18
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.....20

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi

Šifra	Enota mere	Opis dela
21 111	m^3	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – ročno
21 112	m^3	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
21 113	m^3	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 100 m
21 114	m^3	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo / mesto vgradnje
21 211	m^3	Široki izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje – 2. kategorije – ročno
21 212	m^3	Široki izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje – 2. kategorije – strojno
21 221	m^3	Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije – ročno
21 222	m^3	Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
21 223	m^3	Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije – strojno z odrivom do 100 m
21 224	m^3	Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo / mesto vgradnje
21 225	m^3	Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 231	m^3	Široki izkop kamnine – 4. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
21 232	m^3	Široki izkop kamnine – 4. kategorije – strojno z odrivom do 100 m
21 233	m^3	Široki izkop kamnine – 4. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo / mesto vgradnje
21 234	m^3	Široki izkop kamnine – 4. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 241	m^3	Široki izkop kamnine – 5A. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
21 242	m^3	Široki izkop kamnine – 5A. kategorije – strojno z odrivom do 100 m
21 243	m^3	Široki izkop kamnine – 5A. kategorije z nakladanjem in odvozom na deponijo / mesto vgradnje
21 244	m^3	Široki izkop kamnine – 5A. kategorije z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 251	m^3	Široki izkop kamnine – 5B. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
21 252	m^3	Široki izkop kamnine – 5B. kategorije – strojno z odrivom do 100 m
21 253	m^3	Široki izkop kamnine – 5B. kategorije z nakladanjem in odvozom na deponijo / mesto vgradnje
21 254	m^3	Široki izkop kamnine – 5B. kategorije z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 261	m^3	Široki izkop kamnine – 6. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
21 262	m^3	Široki izkop kamnine – 6. kategorije – strojno z odrivom do 100 m
21 263	m^3	Široki izkop kamnine – 6. kategorije z nakladanjem in odvozom na deponijo / mesto vgradnje
21 264	m^3	Široki izkop kamnine – 6. kategorije z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 271	m^3	Doplačilo za oviran izkop plodne zemljine – 1. kategorije
21 272	m^3	Doplačilo za oviran izkop zemljine – 2. kategorije
21 273	m^3	Doplačilo za oviran izkop zemljine – 3. kategorije
21 274	m^3	Doplačilo za oviran izkop kamnine – 4. kategorije

Šifra	Enota mere	Opis dela
21 275	m^3	Doplačilo za oviran izkop kamnine – 5A. kategorije
21 276	m^3	Doplačilo za oviran izkop kamnine – 5B. kategorije
21 277	m^3	Doplačilo za oviran izkop kamnine – 6. kategorije
21 278	m^3	Doplačilo za pazljivo miniranje kamnine
21 281	m^3	Doplačilo za pazljiv izkop kamnine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 4. kategorije
21 282	m^3	Doplačilo za pazljiv izkop kamnine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 5A. kategorije
21 283	m^3	Doplačilo za pazljiv izkop kamnine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 5B. kategorije
21 284	m^3	Doplačilo za pazljiv izkop kamnine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 6. kategorije
21 285	m^3	Doplačilo za izkop kamnine s kavernami zapolnjenimi zemljino 2. kategorije (kamniti gozd) kategorije 5A
21 286	m^3	Doplačilo za izkop kamnine s kavernami zapolnjenimi zemljino 2. kategorije (kamniti gozd) kategorije 5B
21 287	m^3	Doplačilo za izkop kamnine s kavernami zapolnjenimi zemljino 2. kategorije (kamniti gozd) kategorije 6

21 311	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno
21 312	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno
21 313	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno
21 314	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 315	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 316	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 317	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 318	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 321	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno
21 322	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno
21 323	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno
21 324	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 325	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo

Šifra	Enota mere	Opis dela
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 326	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 327	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 328	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 331	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno
21 332	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno
21 333	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno
21 334	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 335	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 336	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 337	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 338	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 341	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – ročno
21 342	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – strojno
21 343	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – ročno
21 344	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 345	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče

Šifra	Enota mere	Opis dela
21 346	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 347	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 348	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 351	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – ročno
21 352	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno
21 353	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – ročno
21 354	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 355	m^3	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 356	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 357	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 358	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 361	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno
21 362	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno
21 363	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno
21 364	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 365	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m

Šifra	Enota mere	Opis dela
21 366	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 367	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 368	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 371	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno
21 372	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno
21 373	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno
21 374	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 375	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 376	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 377	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 378	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 381	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – ročno
21 382	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – strojno
21 383	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – ročno
21 384	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 385	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 386	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo

Šifra	Enota mere	Opis dela
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 387	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 388	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 411	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – ročno
21 412	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – strojno
21 413	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – ročno
21 414	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 415	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 416	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 417	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 418	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 421	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – ročno
21 422	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – strojno
21 423	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – ročno
21 424	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 425	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 426	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče

Šifra	Enota mere	Opis dela
21 427	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 428	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 431	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – ročno
21 432	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – strojno
21 433	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – ročno
21 434	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 435	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 436	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 437	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 438	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 441	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – ročno
21 442	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno
21 443	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – ročno
21 444	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 445	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 446	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 447	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo

Šifra	Enota mere	Opis dela
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 448	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 611	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, ročno
21 612	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, strojno
21 613	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, ročno
21 614	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 615	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 616	m^3	Izkop kamnine – 5A kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 617	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,0 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,0 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 618	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,0 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,0 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 621	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, ročno
21 622	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno
21 623	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, ročno
21 624	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 625	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 626	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 627	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče

Šifra	Enota mere	Opis dela
21 628	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 631	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, ročno
21 632	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno
21 633	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, ročno
21 634	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 635	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 636	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 637	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 638	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 641	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, ročno
21 642	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, strojno
21 643	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, ročno
21 644	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, strojno
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 645	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 646	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 647	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 648	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo

Šifra	Enota mere	Opis dela
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 711	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m
21 712	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za kanale melioracij, in regulacij globine do 1,0 m
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za kanale melioracij, in regulacij globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 713	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 714	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 715	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 716	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 721	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m
21 722	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 723	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 724	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 725	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 726	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 731	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m
21 732	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče

Šifra	Enota mere	Opis dela
21 733	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 734	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 735	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 736	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m– z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 741	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za kanale melioracij in regulaci,j globine nad 4,0 m
21 742	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 743	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 744	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 745	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 746	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 751	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za odvodne jarke in koritnice
21 752	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 753	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za odvodne jarke in koritnice - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za odvodne jarke in koritnice – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 754	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za odvodne jarke in koritnice - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za odvodne jarke in koritnice – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 755	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za odvodne jarke in koritnice - predvidene za vgradnjo ali predelavo

Šifra	Enota mere	Opis dela
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za odvodne jarke in koritnice – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 756	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za odvodne jarke in koritnice - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za odvodne jarke in koritnice – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 761	m^3	Izkop zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije za tlake in obloge
21 762	m^3	Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za tlake in obloge
	m^3	Izkop zemljine – 3. kategorije za tlake in obloge – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 763	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za tlake in obloge - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 4. kategorije za tlake in obloge – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 764	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za tlake in obloge - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5A. kategorije za tlake in obloge – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 765	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za tlake in obloge - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 5B. kategorije za tlake in obloge – z nakladanjem in odvozom na odlagališče
21 766	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za tlake in obloge - predvidene za vgradnjo ali predelavo
	m^3	Izkop kamnine – 6. kategorije za tlake in obloge – z nakladanjem in odvozom na odlagališče

2.2 Planum temeljnih tal

Šifra	Enota mere	Opis dela
22 111	m^2	Ureditev planuma temeljnih tal zemljine – 2. kategorije
22 112	m^2	Ureditev planuma temeljnih tal zemljine – 3. kategorije
22 113	m^2	Ureditev planuma temeljnih tal kamnine – 4. kategorije
22 114	m^2	Ureditev planuma temeljnih tal kamnine – 5A. kategorije
22 115	m^2	Ureditev planuma temeljnih tal kamnine – 5B. kategorije
22 116	m^2	Ureditev planuma temeljnih tal kamnine – 6. kategorije

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter povozni plato

Šifra	Enota mere	Opis dela
23 110	m^3	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini do 20 cm
23 111	m^3	Izdelava drenažne plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini do 20 cm
23 112	m^3	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini 21 do 30 cm
23 113	m^3	Izdelava drenažne plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini do 20 cm
23 114	m^3	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini 21 do 30 cm
23 115	m^3	Izdelava drenažne plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini do 20 cm
23 116	m^3	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini 31 do 40 cm
23 117	m^3	Izdelava drenažne plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini 31 do 40 cm
23 118	m^3	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini nad 40 cm
23 119	m^3	Izdelava drenažne plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini nad 40 cm
23 210	m^3	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini do 20 cm
23 211	m^3	Izdelava filtrske plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini do 20 cm
23 212	m^3	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini 21 do 30 cm
23 213	m^3	Izdelava filtrske plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini do 20 cm
23 214	m^3	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini 21 do 30 cm
23 215	m^3	Izdelava filtrske plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini do 20 cm
23 216	m^3	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini 31 do 40 cm
23 217	m^3	Izdelava filtrske plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini 31 do 40 cm
23 218	m^3	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini nad 40 cm
23 219	m^3	Izdelava filtrske plasti iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini nad 40 cm
23 411	m^3	Izdelava povoznega platoja iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini do 40cm
23 412	m^3	Izdelava povoznega platoja iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini 41 do 60cm
23 413	m^3	Izdelava povoznega platoja iz kamnitega materiala, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini nad 60cm
23 421	m^3	Izdelava povoznega platoja iz debelozrnih zemljin, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini do 40cm
23 422	m^3	Izdelava povoznega platoja iz debelozrnih zemljin, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini 41 do 60cm
23 423	m^3	Izdelava povoznega platoja iz debelozrnih zemljin, pridobljeni z izkopi z ustrezno stopnjo predelave v debelini nad 60cm

Šifra	Enota mere	Opis dela
23 431	m^3	Izdelava povoznega platoja iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini do 40cm
23 432	m^3	Izdelava povoznega platoja iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo v debelini 41 do 60cm
23 433	m^3	Izdelava povoznega platoja iz ustreznega kamnitega materiala z dobavo nad 60cm
23 441	m^3	Izdelava povoznega platoja iz sekundarnih surovin v debelini do 40cm
23 442	m^3	Izdelava povoznega platoja iz sekundarnih surovin v debelini 41 do 60cm
23 443	m^3	Izdelava povoznega platoja iz sekundarnih surovin v debelini nad 60cm
23 511	m^3	Izdelava umetnega otoka za vgrajevanje temeljev, kolov ali vodnjakov za objekt in odstranitev po zaključenem delu

2.4 Nasipi, zasipi, klini, zaključna plast in glinasti naboj

Šifra	Enota mere	Opis dela
24 111	m^3	Izdelava nasipa iz zemljine, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 112	m^3	Izdelava nasipa iz kamnine, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 114	m^3	Izdelava nasipa iz sekundarne surovine
24 115	m^3	Izdelava nasipa iz zemljin z dobavo
24 116	m^3	Izdelava nasipa iz kamnine z dobavo
24 191	m^3	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca z dobavo v debelini do 30 cm
24 192	m^3	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca z dobavo v debelini nad 30 cm
24 193	m^3	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca z ustrezno stopnjo predelave v debelini do 30 cm
24 194	m^3	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca z ustrezno stopnjo predelave v debelini nad 30 cm
24 195	m^3	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca z dobavo v debelini do 30 cm
24 196	m^3	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca z dobavo v debelini nad 30 cm
24 198	m^3	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca z ustrezno stopnjo predelave v debelini do 30 cm
24 199	m^3	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca z d ustrezno stopnjo predelave v debelini nad 30 cm
24 200	m^3	Utrditev pete nasipa z lomljencem z ustrezno stopnjo predelave - kosi $>$ 0,1 m^3
24 201	m^3	Utrditev pete nasipa z lomljencem z dobavoe - kosi $>$ 0,1 m^3
24 211	m^3	Izdelava zasipa z zemljino, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave - ročno
24 212	m^3	Izdelava zasipa z zemljino, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave - strojno
24 213	m^3	Izdelava zasipa z kamnino, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave - ročno
24 214	m^3	Izdelava zasipa z kamnino, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave - strojno
24 216	m^3	Izdelava zasipa z zemljino, z dobavo - ročno
24 217	m^3	Izdelava zasipa z zemljino, z dobavo - strojno
24 218	m^3	Izdelava zasipa z kamnino z dobavo - ročno
24 219	m^3	Izdelava zasipa z kamnino z dobavo - strojno
24 221	m^3	Izdelava zasipa z EF pepelom - ročno
24 222	m^3	Izdelava zasipa z EF pepelom - strojno
24 225	m^3	Izdelava zasipa s sekundarno surovino - ročno
24 226	m^3	Izdelava zasipa s sekundarno surovino - strojno
24 229	m^3	Izdelava zasipa kablov in cevi s peskom
24 311	m^3	Izdelava klina iz zemljine, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 312	m^3	Izdelava klina iz kamnine, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 321	m^3	Izdelava klina iz EF pepela

Šifra	Enota mere	Opis dela
24 323	m^3	Izdelava klina iz sekundarne surovine
24 325	m^3	Izdelava klina iz zemljine z dobavo
24 326	m^3	Izdelava klina iz kamnine z dobavo
24 411	m^3	Izdelava v zaključnega sloja v debelini plasti do 30 cm iz zemljine, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 412	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 30 cm iz zemljine, z dobavo
24 421	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 30 cm iz kamnine pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 422	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 30 cm iz kamnine, z dobavo
24 431	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 40 cm iz zemljine, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 432	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 40 cm iz zemljine, z dobavo
24 441	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 40 cm kamnine, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 442	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 40 cm iz kamnine, z dobavo
24 451	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 50 cm iz zemljine, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 452	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 50 cm iz zemljine, z dobavo
24 461	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 50 cm iz kamnine, pridobljene z izkopi z ustrezno stopnjo predelave
24 462	m^3	Izdelava zaključnega sloja v debelini plasti do 50 cm iz kamnine, z dobavo
24 511	m^2	Izdelava glinastega naboja v debelini 15 cm
24 512	m^2	Izdelava glinastega naboja v debelini 20 cm
24 513	m^2	Izdelava glinastega naboja v debelini 25 cm
24 514	m^2	Izdelava glinastega naboja v debelini 30 cm
24 515	m^2	Izdelava glinastega naboja v debelini 40 cm
24 516	m^2	Izdelava glinastega naboja v debelini 50 cm
24 517	m^3	Izdelava glinastega naboja v debelini nad 50 cm
24 611	m^2	Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali zaključnega sloja iz zemljine
24 612	m^2	Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali zaključnega sloja iz kamnine
24 641	m^2	Ureditev planuma glinastega naboja

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

Šifra	Enota mere	Opis dela
29 111	t	Prevoz materiala na razdaljo od 100 do 200 m
29 112	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m
29 113	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m
29 114	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m
29 115	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m
29 116	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m
29 117	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m
29 118	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m
29 121	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km
29 122	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km
29 123	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 20 do 25 km
29 124	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km
29 125	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 30 do 35 km
29 126	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km
29 127	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 40 do 45 km
29 128	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 45 do 50 km
29 131	m^3	Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije
29 132	m^3	Razprostiranje zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije
29 133	m^3	Razprostiranje odvečne zemljine – 3. kategorije
29 135	m^3	Razprostiranje odvečne kamnine
29 138	m^3	Razprostiranje odvečnega drugega materiala
29 141	m^2	Ureditev deponije zemljine
29 142	m^2	Ureditev deponije kamnine
29 151	t	Odlaganje odpadne zemljine
29 152	t	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
29 153	t	Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
29 154	t	Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo
29 155	t	Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 25 m.-% nemineralnih primesi
29 156	t	Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 50 m.-% nemineralnih primesi
29 161	m^3	Nakladanje plodne zemljine – 1. kategorije
29 162	m^3	Nakladanje zemljine predvidene za trajno odlaganje – 2. kategorije
29 163	m^3	Nakladanje zemljine – 3. kategorije
29 164	m^3	Nakladanje kamenine – 4.katagorije
29 165	m^3	Nakladanje kamnine – 5. kategorije
29 166	m^3	Nakladanje ŧkamnine - 6. kategorije