

## ROKAV MALA VAS

### REKAPITULACIJA PO OBJEKTIH

REKAPITULACIJA	VREDNOST/EU
ROKAV MALA VAS	0.00
DEPONIJA IZ KAMNA	0.00
DDV 22%	0.00
<b>DRAVA MALA VAS -skupaj</b>	<b>0.00</b>

**ROKAV MALA VAS****A PRIPRAVLJALNA DELA**

ŠT.	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena/EUR	Vrednost/EUR
1	Strojni posek dreves v območju izvedbe rokava z odžaganjem vej, razžaganjem debel in odvozom v deponijo	kom	450.00		0.00
2	Strojni posek šibja z ročno motorno žago z zlaganjem v deponijo in odvozom	m2	20.000.00		0.00
3	Odkop panjev dreves do Fi 25 z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo	kom	225.00		0.00
4	Zakoličba osi trase količi 4x4cm, vključno z zavarovanjem izven operativnega pasu s trikotnikom iz lesa 2.5x2.5 na količih fi 4cm	km	0.97		0.00
5	Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk 1.5 x2.5cm na dveh lesenih količkih 5x5 cm na potrebni višini s potrebnimi označbami	kom	20.00		0.00
<b>PRIPRAVLJALNA DELA -skupaj</b>					<b>0.00</b>

**B ZEMELJSKA DELA**

ŠT.	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena/EUR	Vrednost/EUR
1	Začasno formiranje dostopnih poti do mesta posega. Dostopne poti se po posegu povrnejo v prvotno stanje. Širina poti 5.0m, skupna dolžina 300m. Material za morebitno gramoziranje utrditev poti se dobi na licu mesta.	m3	450.00		0.00
2	Široki strojni izkop v zemlji III. Ktg v delno mokrem, z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo in rasplaniranjem, na razdaljo do 15km	m3	30.000.00		0.00
3	Strojno formiranje zasipa do potrebne zbitosti	m3	280.00		0.00
4	Strojno planiranje ravnih in pošenih površin do III. Ktg z bagri	m2	12.138.00		0.00
5	Široki strojni izkop v zemlji III. Ktg v delno mokrem, z odmetom na rob struge in nakladanjem na kamion in odvozom odvečnega materiala v deponijo, ter rasplaniranjem na razdaljo do 15km	m3	12.018.00		0.00

ŠT.	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena/EUR	Vrednost/EUR
<b>6</b>	Vgraditev drevesnih debel v brežjo prekopa, vključno z vgradnjo lesenih pilotov ( deb. 30cm, dolžine 3.0m) in z potrebno jekleno žico za povez) 4 piloti na vgrajeno drevo. Uporabijo se drevesna debla, ki so bila odstranjena pri poseku.	kom	20.00		0.00
<b>7</b>	Izdelava jezbic iz drevesnih debel v brežini prekopa, vključno z vgradnjo lesenih pilotov ( deb. 30cm, dolžine 3.0m) in z potrebno jekleno žico za povez) 4 piloti na vgrajeno drevo. Jezbica je polnjena s kamnometom (cca 10m3). Uporabijo se drevesna debla, ki so bila odstranjena pri poseku-kom2.	kom	10.00		0.00
<b>8</b>	Izdelava kamnitega praga iz zloženega lomljenca v betonu dimenzij /(14.0mx 1.00m x 1.50m)	kom	1.00		0.00
<b>9</b>	Popravilo lokalnih cest zaradi prevoza materiala	ocena	1.00		0.00
<b>ZEMELJSKA DELA -skupaj</b>					<b>0.00</b>
<b>D</b>	<b>TUJE STORITVE</b>				
<b>1</b>	Projektantski nadzor v času gradnje	ur	40.00		0.00
<b>2</b>	Nadzor biologa-ornitologa v času gradnje	ur	16.00		0.00
<b>3</b>	Geodetski posnetek izvedenih del in izdelava PID	kom	1.00		0.00
<b>TUJE STORITVE-skupaj</b>					<b>0.00</b>
<b>E</b>	<b>ZAKLJUČNA DELA</b>				
ŠT.	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena/EUR	Vrednost/EUR
<b>1</b>	Odstranitev transportnih poti po gradnji-območje gradbišča, in vzpostavitev v prvotno stanje	ocena	1.00		0.00
<b>ZAKLJUČNA DELA -skupaj</b>					<b>0.00</b>
<b>ROKAV MALA VAS- skupaj</b>					<b>0.00</b>

**KAMNITA DEPONIJA****A PRIPRAVLJALNA DELA**

ŠT.	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena/EUR	Vrednost/EUR
1	Strojni posek dreves v območju izvedbe deponije in dostopne poti z odžaganjem vej, razžaganjem debel in odvozom v deponijo	kom	50.00		0.00
2	Strojni posek šibja z ročno motorno žago z zlaganjem v deponijo in odvozom	m2	1.800.00		0.00
3	Odkop panjev dreves do Fi 25 z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo	kom	40.00		0.00
4	Zakoličba osi trase količi 4x4cm, vključno z zavarovanjem izven operativnega pasu s trikotnikom iz lesa 2.5x2.5 na količih fi 4cm	km	0.18		0.00
5	Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk 1.5 x2.5cm na dveh lesenih količkih 5x5 cm na potrebni višini s potrebnimi označbami	kom	10.00		0.00
<b>PRIPRAVLJALNA DELA -skupaj</b>					<b>0.00</b>

**B ZEMELJSKA DELA**

ŠT.	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena/EUR	Vrednost/EUR
1	Začasno formiranje dostopnih poti iz utrjenih poti do mesta posega. Dostopne poti se po posegu povrnejo v prvotno stanje. Širina poti 5.0m, skupna dolžina 300m. Material za morebitno gramoziranje utrditev poti se dobi na licu mesta.	m3	450.00		0.00
2	Dobava in vgrajevanje odpadnega lomljenca v telo deponije. Prerez kamnov mora biti večji od 0.5m3.	m3	1.550.00		0.00
3	Popravilo lokalnih cest zaradi prevoza materiala	ocena	1.00		0.00
<b>ZEMELJSKA DELA -skupaj</b>					<b>0.00</b>

**D TUJE STORITVE**

ŠT.	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena/EUR	Vrednost/EUR
1	Projektantski nadzor v času gradnje	ur	6.00		0.00
2	Geodetski posnetek izvedenih del in izdelava PID	kom	1.00		0.00
<b>TUJE STORITVE-skupaj</b>					<b>0.00</b>

**E ZAKLJUČNA DELA**

ŠT.	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena/EUR	Vrednost/EUR
1	Odstranitev transportnih poti po gradnji-območje gradbišča, in vzpostavitev v prvotno stanje	ocena	1.00		0.00
<b>ZAKLJUČNA DELA -skupaj</b>					<b>0.00</b>

**KAMNITA DEPONIJA-skupaj****0.00**