Murgle

Mokriška ulica

Mali graben

Cesta dveh cesarjev

TP0580-MURGLE 1

TP0122-SIBIRIJA

varovanje obstoječega vodovoda NL DN 100 med gradnjo

VODORAVNO VRTANJE: IZSTOPNA GJ (4 m x 1.5 m)

krajšanje cevi obstoječega kanala DN 500 in zavarovanje iztoka s kamnom v betonu

prestavitev nizkotlačnega plinovoda - izvedba s podbijanjem (plinovod voden pod dnom malega grabna in pod temelji protipoplavnih zidov)

zaradi gradnje visokovodnega nasipa se obstoječe jaške odstrani in na ustrezni višinski koti nLOKACIJO LESENIH PILOTOV ZA SIDRANJE OBLOGE kabli ostenelo

TEMELJA KAMNITE ZLOŽBE PRILAGODITI POTEKU PLINOVODA NA ZADOSTEN ODMIK

PLINOVOD VODEN POD DNOM MALEGA GRABNA IN POD TEMELJI POPLAVNIH ZIDOV Z METODO VODORAVNEGA VRTANJA (PODBIJANJE)

VODORAVNO VRTANJE: VSTOPNA GJ (8.5 m x 4 m)

prestavitev TK omrežja

OBSTOJEČI ZAPORNI ELEMENT DN200

N-17000, PE225

NL DN 100

DN 300

LEGENDA

- območje obdelave – meja DPN
- vkop
- nasip
- izravnava v terenu (terasa)
- prodišče
- obstoječa struga
- poglobljena struga
- poglobljena struga – kanal
- kamnita zložba
- suha zložba
- dostopi
- rušitev objekta

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

	OBSTOJEČI	PREDVIDENI	INTERNI/PRIKLJUČKI	NI PREDMET	UKINJENI
Kanalizacija					
Kanalizacija - meteorna					
Vodovod					
Plinovod					
Vročevod					
Električni vod NN					
Električni vod VN					
Javna razsvetljava					
Elektronska komunikacijska omrežja					

H Načrtovani hidrant

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Odg. projektant

energetika ljubljana

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62,
1000 Ljubljana

Investitor:	Republika Slovenija, Ministrsvo za okolje in prostor Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
Naziv objekta:	ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBČINI DOBROVA POLHOV GRADEC – ETAPA 1A
Načrt:	NAČRT PRESTAVITVE IN ZAŠČITE PLINOVODNEGA OMREŽJA Vrsta projekta: PGD – po recenziji

	Ime in priimek	Ident. št. IZS
Odg. vodja projekta:	mag. R. FAZARINC, u.d.i.g	G–0644
Odg. projektant:	G. Redelonghi, d.i.s	S–1054
Projektant:	G. Redelonghi, d.i.s	S–1054
Sodelavec:		
Datum izdelave:	marec 2018	

Naslov risbe: SITUACIJA – PLIN 07
OBSEG – NP7

Št. projekta:	H34–FR/15
Št. načrta:	V–200/41935
Merilo:	M 1:500
Št. risbe:	07