

REKAPITULACIJA ČRETA		
št.	opis postavke	cena
1.	ČRETA 1	132.606,43
2.	ČRETA 2	217.742,83
3.	ČRETA 3	96.396,14
skupaj:		<b>446.745,41</b>

REKAPITULACIJA ČRETA1		
št.	opis postavke	cena
1.	PRIPRAVLJALNA DELA	2.759,05
2.	ASFALTERSKA - CESTARSKA DELA	0,00
3.	ZEMELJSKA DELA - NASIP	43.267,72
4.	ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA	901,00
5.	GRADBENA DELA	54.489,25
6.	ZAKLJUČNA DELA	1.124,30
7.	projektna dokumentacija PZI	3.076,24
8.	projektantski nadzor	1.025,41
9.	dokumentacija PID in NOV	2.050,83
vsa dela skupaj:		108.693,79
DDV:		23.912,63
skupaj z DDV:		<b>132.606,43</b>

REKAPITULACIJA ČRETA2		
št.	opis postavke	cena
1.	PRIPRAVLJALNA DELA	4.790,62
2.	ASFALTERSKA - CESTARSKA DELA	2.565,37
3.	ZEMELJSKA DELA - NASIP	99.446,35
4.	ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA	0,00
5.	GRADBENA DELA	59.455,00
6.	ZAKLJUČNA DELA	2.117,88
7.	projektna dokumentacija PZI	5.051,26
8.	projektantski nadzor	1.683,75
9.	dokumentacija PID in NOV	3.367,50
vsa dela skupaj:		178.477,73
DDV:		39.265,10
skupaj z DDV:		<b>217.742,83</b>

REKAPITULACIJA ČRETA3		
št.	opis postavke	cena
1.	PRIPRAVLJALNA DELA	2.874,21
2.	ASFALTERSKA - CESTARSKA DELA	0,00
3.	ZEMELJSKA DELA - NASIP	29.916,88
4.	ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA	0,00
5.	GRADBENA DELA	41.358,55
6.	ZAKLJUČNA DELA	391,15
7.	projektna dokumentacija PZI	2.236,22
8.	projektantski nadzor	745,41
9.	dokumentacija PID in NOV	1.490,82
vsa dela skupaj:		79.013,23
DDV:		17.382,91

skupaj z DDV:	96.396,14
---------------	-----------

UREDITEV ČRETA 1				
št.	opis postavke	en.	količina	cena/enoto
<b>I</b>	<b>pripravljalna dela</b>			
I/1	priprava gradbišča na celotnem gradbišču, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja	kpl	1,00	1.300,00
I/2	zakoličba osi nasipa, zidu in kanala, trasna in višinska navezava količkov	m	231,10	0,95
I/3	zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj	kos	1,00	17,50
I/4	postavitev gradbenih profilov	kos	11,00	12,00
I/5	upravljalni nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih	ur	2,00	45,00
I/6	izdelava, namestitve in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet	kos	1,00	1.000,00
<b>I</b>	<b>pripravljalna dela</b>			<b>skupaj:</b>
<b>II</b>	<b>asfALTERska - cestarska dela</b>			
<b>II</b>	<b>asfALTERska - cestarska dela</b>			<b>skupaj:</b>
<b>III.1</b>	<b>zemeljska dela - nasip</b>			
III.1/1	strojni odziv humusa deb. 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame	m <sup>3</sup>	216,50	6,00
III.1/2	strojni izkop materiala III.ktg z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 1km; za nasipno telo in betonski zid	m <sup>3</sup>	449,10	3,90
III.1/3	geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje	ur	20,00	30,00
III.1/4	strojni materiala III.ktg. z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo v oddaljenosti do 1 km in ureditev jarka zalednih voda ob peti zemeljskega nasipa	m	107,20	22,50
III.1/5	dobava, transport, vgradnja in komprimiranje glineno-meljastega (pretežno glinenega) materiala v telo nasipa in formiranje nasipa pregrade v plasteh deb. 30cm in komprimacija z lahki komprimacijski sredstvi do ustrezne zbitosti tal	m <sup>3</sup>	1.236,40	19,00
III.1/6	nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto	m <sup>3</sup>	665,60	4,60
III.1/7	humusiranje in zatravitev oz. zasaditev brežin nasipa	m <sup>2</sup>	1.985,90	2,30
III.1/8	ureditev krone nasipa	m <sup>2</sup>	404,40	7,00
III.1/9	izkop in ureditev jarka zalednih voda ob cesti	m	144,60	22,50

UREDITEV ČRETA 1				
št.	opis postavke	en.	količina	cena/enoto
<b>III.1</b>	<b>zemeljska dela - nasip</b>			<b>skupaj:</b>
<b>III.2</b>	<b>zemeljska dela - kanalizacija</b>			
III.2/1	strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame	m <sup>3</sup>	8,30	2,20
III.2/2	strojni izkop materiala III.ktg v širokem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 1km	m <sup>3</sup>	24,90	3,90
III.2/3	ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame	m <sup>2</sup>	41,40	0,90
III.2/4	dobava in dovoz peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahкими komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP	m <sup>3</sup>	23,80	19,00
III.2/5	nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščnem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto	m <sup>3</sup>	33,20	4,60
III.2/6	črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi	ur	4,00	12,00
III.2/7	humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje trase ter zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)	m <sup>2</sup>	41,50	2,30
<b>III.2</b>	<b>zemeljska dela - kanalizacija</b>			<b>skupaj:</b>
<b>IV</b>	<b>gradbena dela</b>			
IV/1	dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 8mm za peščeno ležišče cevi v deb. 14cm	m <sup>3</sup>	5,00	14,00
IV/2	dobava, transport in montaža PVC cevi DN 400 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve	m	34,50	42,50
IV/3	dobava, transport in vgradnja izpustne glave krožnega prerza DN400 z nepovratno loputo iz nerjavnega materiala, vključno z oblogo dna iztočne glave s kamnom deb. 15-20cm, kamnito muldo šir. 0.50m ter zavarovanje brežine na območju iztoka s kamnom deb. 20-25cm vtisnjenim v bet. podlogo	kos	1,00	289,00
IV/4	izvedba (s temeljenjem) in material za betonski zid; povprečne višine h=1,8 m	m <sup>3</sup>	77,80	135,00
IV/5	dobava in vgradnja armature v betonski zid	kg	9.336,00	0,90
IV/6	dobava in vgraditev drenažnega sloja na zračni strani nasipa po celi dolžini nasipa	m <sup>2</sup>	992,90	17,00
IV/7	dobava in vgraditev vodotesne folije na vodni strani nasipa z geotekstilom zgoraj in spodaj, po celi dolžini nasipa	m <sup>2</sup>	992,90	17,00

UREDITEV ČRETA 1				
št.	opis postavke	en.	količina	cena/enoto
<b>IV</b>	<b>gradbena dela</b>			<b>skupaj:</b>
<b>V</b>	<b>zaključna dela</b>			
V/1	čiščenje gradbišča po končanih delih	m <sup>2</sup>	1.082,60	0,50
V/2	izdelava geodetskega posnetka izvedenega nasipa, zidu in kanalizacije v elektronski obliki in vris kanalizacije v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa	m	231,10	1,00
V/3	snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero	m	34,50	1,20
V/4	preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610	m	34,50	9,00
<b>V</b>	<b>zaključna dela</b>			<b>skupaj:</b>
<b>UREDITEV ČRETA 1</b>				<b>SKUPAJ:</b>

cena
1.300,00
219,55
17,50
132,00
90,00
1.000,00
<b>2.759,05</b>
<b>0,00</b>
1.299,00
1.751,49
600,00
2.412,00
23.491,60
3.061,76
4.567,57
2.830,80
3.253,50

cena
<b>43.267,72</b>
18,26
97,11
37,26
452,20
152,72
48,00
95,45
<b>901,00</b>
70,00
1.466,25
289,00
10.503,00
8.402,40
16.879,30
16.879,30

cena
<b>54.489,25</b>
541,30
231,10
41,40
310,50
<b>1.124,30</b>
<b>101.640,32</b>







**UREDITEV ČRETA 2**

št.	opis postavke	en.	količina	cena/enoto
<b>I</b>	<b>pripravljalna dela</b>			
I/1	priprava gradbišča na celotnem gradbišču, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja	kpl	1,00	1.300,00
I/2	zakoličba osi nasipa in zidu, trasna in višinska navezava količkov	m	519,60	0,95
I/3	zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj	kos	2,00	17,50
I/4	postavitev gradbenih profilov	kos	26,00	12,00
I/5	delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter gradbišča	kpl	1,00	1.200,00
I/6	upravljalški nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih	ur	10,00	45,00
I/7	izdelava, namestitvev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet	kos	1,00	1.000,00
<b>I</b>	<b>pripravljalna dela</b>			<b>skupaj:</b>
<b>II</b>	<b>asfalterška - cestarska dela; nadvišanje ceste</b>			
II/1	rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezo globine do 10cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 3km, vključno s plačilom pristojbin	m <sup>2</sup>	35,00	4,50
II/2	dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 29cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju.	m <sup>3</sup>	14,50	20,00
II/3	dobava in vgrajevanje kamnite grede s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. cca 0,7 oz. 1,2 m za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti; nadvišanje ceste	m <sup>3</sup>	56,40	18,00
II/4	dobava in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem	m <sup>3</sup>	1,75	3,24
II/5	standardni preizkus komprimacijskega modula s predobremenitvijo vozišča pred asfaltiranjem v koloteku vozišča na mestu, ki ga določi nadzornik	kos	4,00	10,00

II/6	dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 4cm	m <sup>2</sup>	35,00	9,80
II/7	dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm.	m <sup>2</sup>	35,00	12,70
II/8	utrditev cestišča pred asfaltiranjem z MB10 in pridobitev atesta s strani pristojne službe	m <sup>2</sup>	35,00	7,70
<b>II</b>	<b>asfalterska - cestarska dela; nadvišanje ceste</b>			<b>skupaj:</b>
<b>III.1</b>	<b>zemeljska dela - nasip</b>			
III.1/1	strojni odziv humusa deb. 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame	m <sup>3</sup>	564,30	6,00
III.1/2	strojni izkop materiala III.ktg z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 1km; za nasipno telo in betonski zid	m <sup>3</sup>	747,70	3,90
III.1/3	geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje	ur	35,00	30,00
III.1/4	strojni materiala III.ktg. z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo v oddaljenosti do 1 km in ureditev jarka zalednih voda ob peti zemeljskega nasipa	m	463,50	22,50
III.1/5	dobava, transport, vgradnja in komprimiranje glineno-meljastega (pretežno glinenega) materiala v telo nasipa in formiranje nasipa pregrade v plasteh deb. 30cm in komprimacija z lahki komprimacijskimi sredstvi do ustrezne zbitosti tal	m <sup>3</sup>	3.209,20	19,00
III.1/6	nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto	m <sup>3</sup>	1.312,00	4,60
III.1/7	humusiranje in zatravitev oz. zasaditev brežin nasipa	m <sup>2</sup>	3.265,90	2,30
III.1/8	ureditev krone nasipa	m <sup>2</sup>	1.020,60	7,00
<b>III.1</b>	<b>zemeljska dela - nasip</b>			<b>skupaj:</b>
<b>III.2</b>	<b>zemeljska dela - kanalizacija</b>			
III.2/1	strojni odziv humusa deb. 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame	m <sup>3</sup>	4,40	2,20
III.2/2	strojni izkop materiala III.ktg v širokem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 1km	m <sup>3</sup>	12,50	3,90

III.2/3	ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame	m <sup>2</sup>	20,70	0,90
III.2/4	dobava in dovoz peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP	m <sup>3</sup>	11,90	19,00
III.2/5	nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto	m <sup>3</sup>	16,90	4,60
<b>III.2</b>	<b>zemeljska dela - kanalizacija</b>			<b>skupaj:</b>
<b>IV</b>	<b>gradbena dela</b>			
IV/1	dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 8mm za peščeno ležišče cevi v deb. 14cm	m <sup>3</sup>	3,00	14,00
IV/2	dobava, transport in montaža PVC cevi DN 200 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve (prepust pod cesto)	m	18,40	42,50
IV/3	dobava, transport in vgradnja izpustne glave krožnega prerza DN200 z nepovratno loputo iz nerjavnega materiala, vključno z oblogo dna iztočne glave s kamnom deb. 15-20cm, kamnito muldo šir. 0.50m ter zavarovanje brežine na območju iztoka s kamnom deb. 20-25cm vtisnjenim v bet. podlogo	kos	1,00	289,00
IV/4	izvedba (s temeljenjem) in material za betonski zid; povprečne višine h=1,3 m	m <sup>3</sup>	3,80	135,00
IV/5	dobava in vgradnja armature v betonski zid	kg	456,00	0,90
IV/6	dobava in vgraditev drenažnega sloja na zračni strani nasipa po celi dolžini nasipa	m <sup>2</sup>	1.632,90	17,00
IV/7	dobava in vgraditev vodotesne folije na vodni strani nasipa z geotekstilom zgoraj in spodaj, po celi dolžini nasipa	m <sup>2</sup>	1.632,90	17,00
IV/8	obnova obstoječega vodovodnega omrežja PE DN 110 mm na območju prečkanja ali vzporedne trase	m	10,00	190,00
<b>IV</b>	<b>gradbena dela</b>			<b>skupaj:</b>
<b>V</b>	<b>zaključna dela</b>			
V/1	čiščenje gradbišča po končanih delih	m <sup>2</sup>	2.821,20	0,50
V/2	izdelava geodetskega posnetka izvedenega nasipa in zidu v elektronski obliki	m	519,60	1,00
V/3	snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero	m	18,40	1,20
V/4	preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610	m	18,40	9,00
<b>V</b>	<b>zaključna dela</b>			<b>skupaj:</b>
	<b>UREDITEV ČRETA 2</b>			<b>SKUPAJ:</b>

cena
1.300,00
493,62
35,00
312,00
1.200,00
450,00
1.000,00
<b>4.790,62</b>
157,50
290,00
1.015,20
5,67
40,00

343,00
444,50
269,50
<b>2.565,37</b>
3.385,80
2.916,03
1.050,00
10.428,75
60.974,80
6.035,20
7.511,57
7.144,20
<b>99.446,35</b>
9,68
48,75

18,63	
226,10	
77,74	
380,90	
42,00	
782,00	
289,00	
513,00	
410,40	
27.759,30	
27.759,30	
1.900,00	
59.455,00	
1.410,60	
519,60	
22,08	
165,60	
2.117,88	
168.375,22	

**UREDITEV ČRETA 3**

št.	opis postavke	en.	količina	cena/enoto
<b>I</b>	<b>pripravljalna dela</b>			
I/1	priprava gradbišča na celotnem gradbišču, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja	kpl	1,00	1.300,00
I/2	zakoličba osi nasipa, zidu in mobilne zaščite, trasna in višinska navezava količkov	m	163,90	0,95
I/3	zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj	kos	3,00	17,50
I/4	postavitev gradbenih profilov	kos	8,00	12,00
I/5	upravljalni nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih	ur	6,00	45,00
I/6	izdelava, namestitve in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet	kos	1,00	1.000,00
<b>I</b>	<b>pripravljalna dela</b>			<b>skupaj:</b>
<b>II</b>	<b>asfalterška - cestarska dela</b>			
<b>II</b>	<b>asfalterška - cestarska dela</b>			<b>skupaj:</b>
<b>III.1</b>	<b>zemeljska dela - nasip</b>			
III.1/1	strojni odziv humusa deb. 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame	m <sup>3</sup>	90,90	6,00
III.1/2	strojni izkop materiala III.ktg z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 1km; za nasipno telo in betonski zid	m <sup>3</sup>	340,60	3,90
III.1/3	geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje	ur	10,00	30,00
III.1/4	dobava, transport, vgradnja in komprimiranje glineno-meljastega (pretežno glinenega) materiala v telo nasipa in formiranje nasipa pregrade v plasteh deb. 30cm in komprimacija z lahki komprimacijskimi sredstvi do ustrezne zbitosti tal	m <sup>3</sup>	1.246,00	19,00
III.1/5	nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v račnem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto	m <sup>3</sup>	431,50	4,60
III.1/6	humusiranje in zatravitev oz. zasaditev brežin nasipa	m <sup>2</sup>	458,80	2,30
III.1/7	ureditev krone nasipa	m <sup>2</sup>	147,00	7,00
<b>III.1</b>	<b>zemeljska dela - nasip</b>			<b>skupaj:</b>
<b>IV</b>	<b>gradbena dela</b>			
IV/1	vgradnja in dobava mobilne zaščite na uvozu k objektu	m	5,50	3.000,00

IV/2	izvedba (s temeljenjem) in material za betonski zid za mobilno zaščito; povprečne višine h=0,7 m in širine š=0,5 m	m <sup>3</sup>	0,95	135,00
IV/3	izvedba (s temeljenjem) in material za betonski zid; povprečne višine h=0,8 m	m <sup>3</sup>	85,30	135,00
IV/4	dobava in vgradnja armature v betonski zid za mobilno zaščito	kg	114,00	0,90
IV/5	dobava in vgradnja armature v betonski zid	kg	10.236,00	0,90
IV/6	dobava in vgraditev drenažnega sloja na zračni strani nasipa po celi dolžini nasipa	m <sup>2</sup>	229,40	17,00
IV/7	dobava in vgraditev vodotesne folije na vodni strani nasipa z geotekstilom zgoraj in spodaj	m <sup>2</sup>	229,40	17,00
<b>IV</b>	<b>gradbena dela</b>			<b>skupaj:</b>
<b>V</b>	<b>zaključna dela</b>			
V/1	čiščenje gradbišča po končanih delih	m <sup>2</sup>	454,50	0,50
V/2	izdelava geodetskega posnetka izvedenega nasipa, zidu in mobilne zaščite v elektronski obliki	m	163,90	1,00
<b>V</b>	<b>zaključna dela</b>			<b>skupaj:</b>
	<b>UREDITEV ČRETA 3</b>			<b>SKUPAJ:</b>

cena	
1.300,00	
155,71	
52,50	
96,00	
270,00	
1.000,00	
2.874,21	
0,00	
545,40	
1.328,34	
300,00	
23.674,00	
1.984,90	
1.055,24	
1.029,00	
29.916,88	
16.500,00	

128,25
11.515,50
102,60
9.212,40
3.899,80
3.899,80
<b>41.358,55</b>
227,25
163,90
<b>391,15</b>
<b>74.540,79</b>

