



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

PROGRAM DELA JAVNE SLUŽBE
na območju Savinje
za obdobje od 1.1.2026 do 31.12.2026

Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje

Nataša Kovač
vodja sektorja

Podpis in žig: _____

Direkcija RS za vode

dr. Lidija Kegljevič Zagorc
v.d. direktorja

Podpis in žig: _____

1.	VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE	3
1.1.	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirka podatkov pomembnih za upravljanje z vodami	4
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	4
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru	5
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	6
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami.....	6
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	7
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	8
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	9
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025	10
1.1.9.	Priprava opisov izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev	11
1.2.	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	12
1.3.	Obratovanje vodne infrastrukture	14
1.3.1.	Obratovanje	14
1.3.2.	Dežurstvo.....	15
1.4.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	15
1.4.1.	Pripravljenost na domu	16
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	16
1.5.	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	18
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture	22
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	30
1.5.3.	Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst.....	42
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu	43
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta	43
1.7.1.	Obratovanje vodne infrastrukture	44
1.7.2.	Vzdrževanje vodne infrastrukture	44
1.8.	Druga dela v okviru javne službe	46
1.8.1.	Druga dela na pooročju urejanja voda (DIIP-i)	46
1.8.2.	Vzdrževalna dela v javno korist	46
1.9.	Vzdrževanje vodomernih postaj	47
1.10.	Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije	47
2.	FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV	49
3.	LOKACIJE UKREPOV	50
4.	Priloge	51

1. VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE

Izdelava letnega programa dela obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (javna služba), ki ga pripravi Direkcija RS za vode, temelji določilu 9. člena Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17) in poročilih o izvajanju javne službe v preteklem letu, ki jih pripravi koncesionar – izvajalec javne službe. Zakonski okvir letnega programa dela pa predstavljajo: Zakon o vodah in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi in dokumenti: Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda, Nacionalni program, Načrta upravljanja z vodami na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja, Program ukrepov upravljanja voda in zakonodaja s področij varstva okolja, ohranjanja narave, prostorskega načrtovanja in graditve ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sredstva za realizacijo programa se zagotavljajo v okviru Proračuna Republike Slovenije ter Sklada za vode na proračunskih postavkah:

- 231462 (vzdrževanje vodnogospodarskih objektov v območju avtocest) 330.000 evrov z DDV
- 231463 (vodnogospodarska javna služba) 46.692.025 evrov z DDV (GJS) + 2.123.000 eur z DDV (INFRA)
- 231558 (obratovanje in vzdrževanje nove vodne infrastrukture) 2.457.649 evrov z DDV
- 231588 (Sklad za vode); vrednost glede na celoten projekt VONU za leto 2026

Povzetek programa dela javne službe za leto 2026:

Program dela javne službe za leto 2026	
Sklop:	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami	400.670,94
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	305.000,00
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	81.000,00
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	602.000,00
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	4.614.747,87
SKUPAJ pp 231463	6.003.418,81
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	46.431,00
SKUPAJ pp 231462	46.431,00
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture izvedene v sklopu projekta za zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – Lokalni ukrepi	940.761,00
SKUPAJ pp 231558 ter pp 231588	940.761,00
1.8 Druga dela v okviru javne službe	/
SKUPAJ javna služba	6.990.610,81

1.1. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, se bodo v letu 2026 izvajali projekti:

1.1 Izdelava strokovnih podlag	
Projekt	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	/
1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.	50.000,00
1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	4.000,00
1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami	25.000,00
1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	300.170,94
1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	8.000,00
1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	8.000,00
1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025	5.500,00
SKUPAJ:	400.670,94

1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU

V okviru novelacije, izdelave in vodenja podatkov in zbirk podatkov o vodni infrastrukturi se izvede popis vodnih objektov, naprav in ureditev (v nadaljevnju: objekti VONU) na porečju srednje Save, in sicer na vseh vodotokih s prispevno površino večjo od 10 km². Posodobljena projektna naloga (PRILOGA 1) za izvajanje del v letu 2026 se bo priložila k letnemu programu naknadno. Vzporedno z izvajanjem projektne naloge se popis objektov VONU sprotno posodablja na celotnem območju Slovenije, kjer so izvedeni novi objekti VONU ali pa so obstoječi spremenjeni (npr. v okviru sanacijskih in vzdrževalnih del).

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru

Vzpostavitev in vzdrževanje evidence hidrografije in evidence vodnih zemljišč na območju sektorja vključuje terenske in kabinetne metode za ugotavljanje dejanskega stanja v naravi ter posredovanje podatkov v predpisanih formatih v skupno evidenco za objavo v vodnem katastru. Naloga vključuje tudi zagotovitev ustreznega informacijskega okolja, seznanjanje z metodologijo, koordinacijske naloge, sodelovanje na izobraževanjih in usposabljanjih, vodenje dokumentacije in poročanje ter s tem povezane koordinacijske in komunikacijske naloge.

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru							
Skupna vrednost v EUR					40.983,61	50.000,00	
Materialni stroški v EUR					2.935,21	3.580,95	
Stroški dela (ure)					1170	38.048,40	46419,05
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (z DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	3	VII	12 mesecev	36,72	520	19.094,40	23.295,17
2	3	VI	12 mesecev	29,16	650	18.954,00	23.123,88

1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

V okviru projekta koncesionar nadaljuje z nalogo zbiranja, dopolnitve in novelacije seznama projektne in tehnične dokumentacije, tudi iz arhiva DRSV, Sektor območja Savinje. Nabor podatkov in način vnašanja v aplikacijo poteka po navodilih Direkcije RS za vode.

Vnos se izvaja na podlagi razpoložljivih podatkov v digitalni in pisni obliki, vzporedno z vnosom podatkov v evidenco vodne infrastrukture.

Koncesionar zbrane seznane projektne in tehnične dokumentacije o vodni infrastrukturi s katero razpolaga v svojih arhivih posreduje Direkciji RS za vode. Koncesionar bo projektno in tehnično dokumentacijo ustrezno hranil, ločeno od ostale svoje dokumentacije in koncedentu omogočal vpogled in uporabo projektne in tehnične dokumentacije za izvajanje strokovnih in upravnih nalog na področju upravljanja z vodami.

Cilj tega projekta je zbiranje, obnova in dopolnitev razpoložljivih evidenc in seznamov, vzpostavitev dejanske in zanesljive evidence razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije ter ohranjanje razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije.

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva							
Skupna vrednost v EUR					3.278,69	4.000,00	
Materialni stroški v EUR					362,69	442,48	
Stroški dela (ure)					100	2.916,00	3.557,52
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
3	1	VI/2	5mes/1h/dan	29,16	100	2.916,00	3.557,52

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

Obratovalne pravilnike je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo in napredkom razpoložljive tehnologije (možnost avtomatizacije naprav, daljinsko vodenje, spremljanje in varovanje, ...). V obratovalnih pravilnikih je potrebno uskladiti in novelirati ocene stanja vodne infrastrukture, vplive, posledice in potrebne ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja, vplive, posledice in potrebne ukrepe ob nastopu visokih voda ali neugodnih hipolimnijskih razmer ter proučiti možnost avtomatizacije naprav.

Strokovno podlago načrtov obrambe pred poplavami je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo, aktualnimi strokovnimi izhodišči in preteklimi izrednimi dogodki. Uskladiti je potrebno program delovanja gospodarske javne službe urejanja voda v času povečane ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. Posebno pozornost je potrebno posvetiti opredelitvi kritičnih lokacij in vodni infrastrukturi, ki lahko vpliva na stopnjo ogroženosti. Določiti in opisati je potrebno organizacijo delovanja koncesionarja (ljudje in sredstva) v času povečane stopnje ogroženosti in v času naravne nesreče, vključno z opisom in navodili za izvajanje ukrepov. V okviru projekta je koncesionar dolžan tudi pripraviti in voditi evidenco potrebne opreme in sredstev za izvedbo ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti ter opredeliti mesta in način hrambe te opreme in sredstev. S programi dejavnosti v času povečane stopnje ogroženosti je potrebno seznanjati organ, pristojen za zaščito in reševanje, in lokalne skupnosti.

Zap. št.	objekt	Inventarna številka	Datum sprejetja oziroma zadnje novelacije pravilnika
1	- pregrada Trnava na Žovneškem jezeru		23. 7. 2010
2	- pregrada Lahovna		22.12.2017

Cilj projekta je ohranjanje ažurnosti obratovalnih pravilnikov, zaradi zagotavljanja ustreznega obratovanja objektov vodne infrastrukture in zanesljivo izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, pred, med in po izrednih dogodkih.

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami							
Skupna vrednost v EUR						20.491,80	25.000,00
Materialni stroški v EUR						2.239,80	2.732,56
Stroški dela (ure)					600	18.252,00	22.267,44
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	2	VI	2 meseca	29,16	500	14.580,00	17.787,60
2	1	VII	2 meseca	36,72	100	3.672,00	14.479,84

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vsa vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih se izvajajo na podlagi projektne dokumentacije. V okviru projekta koncesionar na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih pripravlja in izdeluje minimalno tehnično dokumentacijo za izvajanje vzdrževalnih del. Dokumentacija se pripravlja na podlagi obstoječe tehnične dokumentacije in dejanskega stanja.

Poleg tega bodo z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov pripravljene idejne zasnove porečij s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijska dela v okviru Sklada za vode RS.

V letu 2026 bo pripravljena naslednja projektna dokumentacija:

- Vzdrževalna dela:
 - Programi vzdrževalnih del na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč glede na letni program dela, potrebo, prioriteto in razpoložljivo dokumentacijo.
- Vzdrževalna dela v javno korist:
 - Programi, ki bodo na podlagi popisa škod na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.

Cilj tega projekta je:

- priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del,

- zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe									
Skupna vrednost v EUR					246.041,75		300.170,94		
Materialni stroški v EUR					1.637,75		1.998,06		
Stroški dela (ure)					7.150		244.404,00		
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)		Vrednost v EUR (z DDV)	
1	6	VII	12 mesecev	36,72	4.750	174.420,00		212.792,40	
2	2	VI	12 mesecev	29,16	2.400	69.984,00		85.380,48	

1.1.6. Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov, ki bi lahko omejili oziroma preprečili širjenje ITV, je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentiralo se bo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis*), ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*).

S sistematičnim, postopnim evidentiranjem rastišč se vzpostavi bazo podatkov, ki bo omogočala izdelavo tematskih kart ter primerjalne analize s prikazom dinamike in načini širjenja ITV ob vodotokih in stoječih vodah. Na podlagi tako zbranih podatkov se bo lahko izdelal strokovni program za odstranitev oziroma omejevanje širjenja ITV.

Podatke o rastiščih ITV se bo pridobilo s popisom na terenu ter iz evidence odsekov vodotokov, kjer se že odstranjuje tujerodne vrste. Za popis rastišč tujerodnih vrst se uporabi mobilno aplikacijo Survey 123, ki omogoča vnašanje podatkov o lokacijah in lastnostih rastišč neposredno na terenu.

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture in preprečevanja širjenja ITV so določena prednostna območja evidentiranja rastišč ITV, kot so visokovodni zemeljski nasipi, referenčni odseki ter območja gradbenih posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih.

V letu 2026 je predvideno nadaljevanje evidentiranja izbranih ITV na prednostnih lokacijah v okviru razpoložljivih sredstev, ki so predvidena v letnem programu.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih									
Skupna vrednost v EUR					6.557,37		8.000,00		
Materialni stroški v EUR					379,77		463,32		
Stroški dela (ure)					195		6.177,60		

Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	65	2.386,80	2.911,90
3	1	VI	12 mesecev	29,16	130	3.790,80	4.624,78

1.1.7. Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

Onesnaženost celinskih voda s trdnimi odpadki postaja priznan okoljski problem. Še posebno pozornost raziskovalci in politika namenjajo odpadkom v vodah s stališča onesnaženja morskega okolja. Reke namreč predstavljajo glavni vir odpadkov v morskem okolju. Slovenija opravlja redno spremljanje prisotnosti odpadkov v morskem okolju od leta 2010 dalje, medtem ko se v rekah takih aktivnosti še ni pričelo izvajati.

Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda bo omogočil oceno stanja onesnaženosti celinskih voda ter potencialni vnos odpadkov v Jadransko morje. Omogočil bo tudi oceno potencialnih virov onesnaženja voda z odpadki in hkrati pomenil izvajanje aktivnosti ukrepa D10: DU2(2a), katerega cilj je preprečevanje onesnaženja morskega okolja z odpadki, sprejetega v okviru obstoječega Načrta upravljanja z morskim okoljem (Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 41/17)).

Podatke o žariščih/najdiščih odpadkov na celinskih vodah se bodo pridobili s popisom na terenu. Za popis teh točk bo razvita metodologija in mobilna aplikacija (Survey 123), ki bo omogočala neposreden vnos podatkov o lokacijah in lastnostih žarišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih voda.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost v EUR						6.557,37	8.000,00
Materialni stroški v EUR						379,77	463,32
Stroški dela (ure)					195	6.177,60	7.536,68
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	65	2.386,80	2.911,90
3	2	VI	12 mesecev	29,16	130	3.790,80	4.624,78

1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025

Onesnaženost celinskih voda s trdnimi odpadki postaja priznan okoljski problem. Še posebno pozornost raziskovalci in politika namenja odpadkom v vodah s stališča onesnaženja morskega okolja. Reke namreč predstavljajo glavni vir odpadkov v morskem okolju. Slovenija opravlja redno spremljanje prisotnosti odpadkov v morskem okolju od leta 2010 dalje, medtem ko se v rekah takih aktivnosti še ni pričelo izvajati.

Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda bo omogočil oceno stanja onesnaženosti celinskih voda ter potencialni vnos odpadkov v Jadransko morje. Omogočil bo tudi oceno potencialnih virov onesnaženja voda z odpadki in hkrati pomenil izvajanje aktivnosti ukrepa D10: DU2(2a), katerega cilj je preprečevanje onesnaženja morskega okolja z odpadki, sprejetega v okviru obstoječega Načrta upravljanja z morskim okoljem (Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 41/17)).

Podatke o žariščih/najdiščih odpadkov na celinskih vodah se bo pridobilo s popisom na terenu. Za popis teh točk se uporabi mobilno aplikacijo (Survey 123), ki omogoča neposreden terenski vnos podatkov o lokacijah in lastnostih žarišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih voda. Vsebino popisa določa popisni list aplikacije.

Večina odpadkov v rekah je iz plastičnih materialov, zabeleženi pa so tudi odpadki iz drugih materialov (steklo/keramika, kovine, papir, obdelan les). Za identifikacijo žarišč odpadkov na vodotokih se predlaga kategorizacija odpadkov, ki služi predvsem identifikaciji izvora odpadkov:

- komunalni odpadki
- gradbeni odpadki
- kmetijski odpadki
- mešani odpadki
- drugo.

Podrobnejše opise odpadkov bo DRSV pripravi pred izvajanjem terenskega dela.

Evidentiranje žarišč/najdišč odpadkov je predvideno na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda. Izbiralo se bo en vodotok 1. ali 2. reda (reko), kot je določeno v ZV-1, ki je pod navedenimi pritiski in kjer so že bili dokazano izpostavljeni problemi z odlaganjem odpadkov. Na podlagi podatkov GURS, ARSO, SURS in Geopedie (pojav divjih odlagališč) naj se vodotok izbere še glede na potencialno nevarnost vpliva na vodno okolje iz naslednjih vidikov:

- vodovarstveno območje
- nevarnost pogostih poplav
- bližina večjih naselij/gostota prebivalstva
- bližina zavarovanih območij naravne in kulturne dediščine.

Izbrani vodotok se v celoti preveri in pregleda za prisotnost odpadkov.

Prisotnost odpadkov se ugotavlja na območju vodnega zemljišča in na priobalnem zemljišču reke (kot je definirano v Zakonu o vodah, ZV-1), in sicer na obeh bregovih. Na poplavnem območju reke pa se evidentira le kot prisotnost opažene večje količine odpadkov, brez nadaljnje analize, v kolikor se odpadke opazi med popisom.

Poleg novih popisov se izvede še posredovanje podatkov o lokacijah na celotnem območju SO, kjer je že zabeležena/opažena prisotnost odpadkov in lokacijah izvedenih odstranitvev odpadkov.

Izvedba ukrepa obsega:

- pripravljalna dela (načrtovanje popisa, izdelavo preglednih kart itd.),
- terenski popis odpadkov na izbranem vodotoku s pomočjo terenskih listov in/ali mobilne aplikacije Survey 123,

- izdelavo letnega poročila o izvedenih delih.

Na terenu bo rečno nadzorna služba popisala žariščne točke odpadkov s pomočjo popisnih listov in/ali s pomočjo mobilne aplikacije. Vsak odsek, kjer se v istem dnevu popisuje žarišča, je potrebno natančno določiti s koordinatami začetne in končne točke popisa. Žarišče/najdišče odpadkov se popiše s pomočjo popisnih listov in/ali mobilno aplikacijo, v skladu z navodili za popis odpadkov. Izvajanje popisa naj se izvaja predvsem v obdobju leta, ko se obrast drevja in rastlin še ni začela (januar – marec) in ko je obrast že odpadla z dreves in rastlin (november – december).

Tako pridobljeni podatki o žariščih/najdiščih odpadkov (lokacija, tip odpadkov, velikost, dostopnost) bodo neposredno vneseni v pregledovalnik podatkov DRSV (Dashboard), ki bo omogočal grafični prikaz popisanih lokacij (pregledna situacija žarišč/najdišč odpadkov). Podatki o žariščih/najdiščih odpadkov bodo služili kot podlaga za pripravo načrtov sanacije žarišč/najdišč odpadkov (odstranjevanje odpadkov).

Letno poročilo, ki se pripravi do 25.11.2026, vsebuje:

- Opis kriterijev za izbor lokacij, kjer je bil izveden popis žarišč/najdišč odpadkov (npr. vodovarstveno območje, bližina večjih naselij, ind.).
- Določitev lokacij evidentiranja oziroma popisa lokacij. V GK koordinatnem sistemu se določi začetno in zaključno točko odseka, kjer se odstranjujejo tujerodne vrste. Navesti je potrebno tudi ali se odpadki nahajajo na levi, desni brežini ali na obeh brežinah.
- Določitev vrste odpadkov (komunalni odpadki, gradbeni odpadki, kmetijski odpadki, mešani odpadki, drugo).
- Opisati je treba tudi značilnosti najdišč, ki so bile evidentirane (strnjena ali razpršena najdišča, prisotnost več različnih vrst odpadkov na odseku, itd.).

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025							
Skupna vrednost v EUR					4.508,20	5.500,00	
Materialni stroški v EUR					134,20	163,72	
Stroški dela (ure)					150	4.374,00	5.336,28
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
3	2	VI	12 mesecev		150	4.374,00	5.336,28

1.1.9. Priprava opisov izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev

Kakovost površinskih voda ni odvisna le od kakovosti vode, temveč tudi od tega, do katere stopnje so ohranjene hidromorfološke značilnosti. Nanje vplivamo z različnimi posegi in ureditvami, denimo z regulacijami struge, z zavarovanji brežin in dna struge, z odstranjevanjem obrežne zarasti in drugimi. Pomembno je, da vse sodobne ureditve in vzdrževanje le-teh načrtujemo tako, da so njihovi vplivi na okolje čim manjši in da v okviru urejanja voda iščemo celostne interdisciplinarne rešitve, za katere v zadnjem času vse pogosteje uporabljamo izraz »dobre prakse«.

V okviru te aktivnosti se pripravijo opisi najboljših primerov izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev na območju (najmanj 5 primerov). Opisi se izvedejo skladno s Prilogo 6 (Opisni list za primer sonaravnega posega ali ureditve), v katerem je opredeljeno, kateri podatki in gradivo so potrebni za

podajo prikaza izvedenega sonaravnega posega ali ureditve. Izpolnjeni opisni listi se oddajo v okviru priprave vmesnih letnih poročil oziroma najkasneje ob pripravi končnega poročila o izvajanju letnega programa.

1.2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda								
Skupna vrednost v EUR						125.000,00	152.500,00	
Materialni stroški v EUR						1.097,00	1.338,34	
Stroški dela (ure)						3.925	123.903,00	151.161,66
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)	
1	3	VII	12 mesecev	36,72	1.250	45.900,00	55.998,00	
2	3	VI	12 mesecev	29,16	2.675	78.003,00	95.163,66	

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s huourniškiimi pritoki								
Skupna vrednost v EUR						125.000,00	152.500,00	
Materialni stroški v EUR						1.097,00	1.338,34	
Stroški dela (ure)						3.925	123.903,00	151.161,66
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)	
1	3	VII	12 mesecev	36,72	1.250	45.900,00	55.998,00	
2	3	VI	12 mesecev	29,16	2.675	78.003,00	95.163,66	

1.3. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

Seznam objektov vodne infrastrukture			
	Ime objekta	Inventarna številka	Dežurstvo
1	Pregrada Loče – Šmartinsko jezero	2523052153	Da
2	Pregrada Tratna – Slivniško jezero	25230522154	Da
3	Pregrada Vonarje – Vonarsko jezero	2523052158	Da
4	Pregrada Prišlin - Sotla	2523056086	Ne
5	Pregrad Trnava – Žovneško jezero	2523052157	Da

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje	4.000,00
1.3.2 Dežurstvo	0,00
SKUPAJ	4.000,00

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje	76.000,00
1.3.2 Dežurstvo	1.000,00
SKUPAJ	77.000,00

1.3.1. Obratovanje

1.3.1 Obratovanje na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR				3.278,69	4.000,00		
Materialni stroški v EUR				16,19	19,75		
Stroški dela (ure)				175	3.262,50	3.980,25	
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VII	12 mesecev	36,72	25	918,00	1.119,96

9	1	IV	12 mesecev	29,16	150	2.344,50	2.860,29
---	---	----	---------------	-------	-----	----------	----------

1.3.1 Obratovanje na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR						62.295,08	76.000,00
Materialni stroški v EUR						80,58	98,31
Stroški dela (ure)					3.875	62.214,50	75.901,69
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VII	12 mesecev	36,72	225	8.262,00	10.079,64
9	1	IV	12 mesecev	15,63	1750	27.352,50	33.370,05
10	1	III	12 mesecev	14,00	1900	26.600,00	32.452,00

1.3.2. Dežurstvo

1.3.2 Dežurstvo na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR							
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)							
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VII	12 mesecev				
9	1	IV	12 mesecev				
10	1	IV	12 mesecev				

1.3.2 Dežurstvo na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR						819,67	1.000,00
Materialni stroški v EUR						140,67	171,62
Stroški dela (ure)					300	679,00	828,38
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VII	12 mesecev	3,67	100	367,00	447,74
9	1	IV	12 mesecev	1,56	200	312,00	380,64
10	1	IV	12 mesecev				

1.4. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih prvega reda	
--	--

Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.4.1 Pripravljenost na domu	1.000,00
1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	300.000,00
SKUPAJ	301.000,00

1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.4.1 Pripravljenost na domu	1.000,00
1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	300.000,00
SKUPAJ	301.000,00

1.4.1. Pripravljenost na domu

Koncesionar mora zagotoviti pripravljenost na domu (enega delavca javne službe) izven delovnega časa za primer nastopa izrednega dogodka (povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, poškodbe mehanske opreme, poškodbe objektov vodne infrastrukture, ...), z nalogo spremljanja izrednega dogodka, poročanja in koordinacije interventnega ukrepanja. Naloga se aktivira na podlagi hidrološke prognoze ali možnosti nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda z nalogom koncedenta.

Za izvedbo je predviden naslednji obseg sredstev:

1.4.1 Pripravljenost na domu							
Skupna vrednost v EUR						1.639,34	2.000,00
Materialni stroški v EUR						45,02	54,93
Stroški dela (ure)						1.594,32	1.945,07
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VII	12 mesecev	3,67	168	616,56	752,20
9	1	IV	12 mesecev	2,91	336	977,76	1.192,87

1.4.2. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti

Ukrepe v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda pred, med in po izrednih dogodkih je potrebno izvajati zaradi nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, skladno s 95. členom ZV-1 in 17. členom Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda – vzdrževalna dela v javno korist. V času povečane stopnje ogroženosti se zagotavlja predvsem:

- izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda,
- povečan nadzor nad vodno infrastrukturo, kopičenjem plavja in plavin, zdrsi brežin, delovanjem vodnih objektov, poškodbami vodnih in drugih objektov,
- izvajanje ukrepov za preprečevanja škodljivega delovanja voda,
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti pred škodljivim delovanjem voda,
- izvajanje začasnih ukrepov za zagotavljanje največje možne pretočnosti, predvsem odstranjevanje plavja in naplavin.

Ukrepe zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda v smislu dopolnitev stabilizacije in protierozijskega zavarovanja strug za preprečevanje povečanja posledic škodljivega delovanja vod je potrebno izvajati glede na potrebo in prioriteto zaradi nepredvidenih dogodkov in stanja med letom.

Sredstva za izvedbo ukrepov v javno korist se v letu 2025 zagotavljajo iz osnovnega programa javne službe v višini:

1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR							300.000,00
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)							
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)

1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR							300.000,00
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)							
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

Z izvedbo vzdrževalnih del se ohranja dobro stanje voda in vodni režim, zaščita in stabilnost strug, preprečuje nastajanje poškodb, zmanjšuje poplavno varnost območij ter ohranja namensko funkcijo objektov vodne infrastrukture.

Vzdrževalna dela na vodotokih obsegajo:

- vzdrževanje vodne infrastrukture,
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč,
- odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	200.000,00
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	700.000,00
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	/
SKUPAJ:	900.000,00

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	714.000,00
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	3.000.747,87
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	/
SKUPAJ:	3.714.747,87

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo smiselno upoštevale naslednje usmeritve:

usmeritve ZRSVN:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini.
- Nove obrežne objekte oz. obnove obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.

Pri načrtovanju in izvajanju del se upoštevajo Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, ki podajajo Usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov ter Povzetek usmeritev za sonaravno urejanje voda (podano v Prilogi 7).

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo smiselno upoštevale naslednje naravovarstvene usmeritve, ki jih je izdelal ZRSVN za namen podrobnejšega načrtovanja in izvajanja posegov na vodotokih, ki so bile sprejete v okviru NUV II:

1) Ohranjanje struktur in lastnosti habitata v priobalnem zemljišču:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa zeliščna, grmovna in drevesna zarast, ki ne ovira pretočnosti vodotokov, dostopa mehanizacije in izvajanja del.
- V sklopu vzpostavljanja pretočnosti se odstrani samo zarast, ki tudi dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi oz. ki visi nad strugo), ostalo zarast se pusti nedotaknjeno.
- Na območju kmetijske rabe obrežnih zemljišč naj se ohranja pas zarasti ob vodotoku z namenom preprečevanja intenzivne rabe zemljišč neposredno do ježe brežine in s tem erozije brežin ter prsti in hranil iz kmetijskih površin v vodotok. Razgaljeni deli brežin brez lesne vegetacije se nadomestno zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
- Dela se izvedejo na način, da se ohranja in vzpostavlja višinsko in starostno heterogena obrežna zarast.
- Za potrebe dostopa gradbene mehanizacije se lesna zarast odstrani točkovno.
- Na brežini naj se ohranijo drevesni štori – panji, ki stabilizirajo brežino in ne ovirajo pretoka.
- Ohranijo se stabilna posušena drevesa (sušice), saj predstavljajo ustrezen habitat za hrošče in ptice.
- Vsa posekana vegetacija se deponira izven območja poplavljanja.

2) Ohranjanje in vzpostavitev pretočnosti struge:

- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrujenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini.
- Nove obrežne objekte oz. obnove obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.
- Izvedba novih ali sanacija obstoječih prodnih zadrževalnikov se izvede na način, ki omogoča selektivno prepuščanje voda ter omogoča prehodnost za vodne organizme.
- Pragov, višjih od 20 cm, ki so neprehodni za določene vodne organizme, se ne načrtuje. Posebej to velja na varovanih območjih, kjer so kvalifikacijske vrste rib in rak navadni koščak. Obstoječe pragove se zamenjuje s talnimi pragovi oz. drčami.

3) Ohranjanje kakovosti habitata – izvedbeno tehnične usmeritve:

- Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežini, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Časovna omejitev izhaja iz ekoloških zahtev vrste rak navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*). Elektroizlova rib se naj znotraj Natura 2000 območja pred posegi ne izvaja.
- Za dostop do območij izvajanja del se prioritetno uporabljajo obstoječe poti, upošteva se konfiguracija terena.
- Dela naj se, kjer je to mogoče, prioritetno izvajajo iz ene brežine.
- Dela se izvajajo na način, da se prepreči vsakršno onesnaženje vode z gorivi, mazivi, olji.

- Natančni obseg in način izvedbe se naj opredeli na skupnem terenskem ogledu v procesu pridobivanja dovoljenja za poseg v naravo.
- Za dostop do območij izvajanja del se prioritetno uporabljajo obstoječe poti, upošteva se konfiguracija terena.

4) Preprečevanje širjenja in kontrola invazivnih tujerodnih rastlin ob vodotokih:

- Pri izvajanju del je treba izvajati ukrepe za preprečitev širjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevno značilne vegetacije, uporaba zastirke. Z območij, kjer so priostne tujerodne vrste, se ne odvaža materiala in potrebno je čiščenje delovnih strojev po končanih delih. Biomasa in zemljina, ki vsebuje dele invazivnih tujerodnih vrst se odpelje na deponije odpadkov.

V primeru košnje invazivnih tujerodnih rastlin ob vodotokih naj se upošteva sledeča navodila. Košnja invazivnih tujerodnih rastlin je za nekatere vrste lahko učinkovit ukrep za obvladovanje, če je izveden na pravi način in ob pravem času.

- žlezava nedotika je enoletnica, zato je treba preprečiti razvoj semen:
 - o košnja pred 15. 6. in ponovitev med 15. 8. in 15. 9.
 - o ostanke ne cvetočih rastlin lahko pustimo na mestu samem.
 - o Opozorilo: Košnja v času, ko rastlina že plodi, povzroči širjenje semen s pomočjo mehanizacije, zato se je v tem času ne sme izvajati. Pokošene rastline ponovno razvijejo semena, zato je treba kositi dvakrat v sezoni in izven obdobja plodenja!
- ambrozija je enoletnica, zato je treba preprečiti razvoj semen:
 - o nizka košnja najmanj 3x letno: okrog 15. maja (10 cm nad tlemi), druga polovica julija (2 – 6 cm nad tlemi) in med 15. 8. in 15. 9. (2 – 6 cm nad tlemi).
 - o ostanke ne cvetočih rastlin lahko pustimo na mestu samem.
 - o Opozorilo: Košnja v času, ko rastlina že plodi, povzroči širjenje semen s pomočjo mehanizacije, zato se je v tem času ne sme izvajati. Pokošene rastline ponovno razvijejo semena, zato je treba kositi trikrat v sezoni in izven obdobja plodenja!
- japonski dresnik je zelnata trajnica, ki se razmnožuje vegetativno:
 - o pogosta redna košnja najmanj vsake 2 do 3 tedne celo vegetacijsko sezono več (cca 5) let zapored,
 - o vse pokošene ostanke je treba z mesta košnje natančno odstraniti in odpeljati v uničenje (industrijsko kompostiranje, bioplinarna, sežig). Mulčenje je načeloma nesprejemljivo (razen, v kolikor se »posesa« ves zmulčen material).
 - o Opozorilo: mehanizacijo, ki je bila uporabljena pri košnji je treba z mesta delovanja odpeljati na prikolici in jo na utrjenih površinah na stavbnem zemljišču natančno očistiti (oprati), da se prepreči prenos rastline na nova rastišča! Nujen je odvoz vseh ostankov! Preprečiti je treba, pokošeni deli rastline padejo v vodo, saj se tako lahko razširja. Košnja, ki ni redna (na vsake 3 tedne) ne doprinese k obvladovanju vrste. Priporočamo, da se izbere le posamezne, omejene lokacije, od koder se v petih letih rastlina lahko odstrani in je mogoča košnja celega rastišča na 2 - 3 tedne v vegetacijski sezoni.«

5) Čiščenje struge in brežin, nadomestna zasaditev

- Čiščenje struge se izvede na način in v obsegu, da se ohrani že obstoječe procese in morfološke strukture v strugi (vijugasta matica, razgiban tok, manjše erozije, tolmoni, sipine, ipd.). Navedene morfološke strukture so bistveni deli habitatov varovanih vrst dvoživk, koščaka, vodomca in breguljke, vodnih nevretenčarjev in vretenčarjev.;
- Na območjih, kjer se lesna obrežna zarast odstrani, se le to nadomesti z nadomestno zasaditvijo avtohtonih in lokalno značilnih drevesnih in grmovnih vrst;
- Kjer so ob vodotokih območja brez lesne obrežne zarasti se le to na teh območjih zasadi z avtohtonimi in lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami;
- Vse zasaditve in posegi se izvedejo na način, da se zagotavlja oz. ohranja sklenjenost lesne obrežne vegetacije;
- Obrezovanje in redčenje lesne zarasti se izvede na način, da se ohranja sklenjeno lesno obrežno vegetacijo, brez vrzeli v sklenjenosti po celotni višini, od tal do vrha krošnje;

- Sklenjena obrežna vegetacija je dosežena, ko ni vrzeli med posameznimi drevesi in grmovjem v sklenjenosti in je lesna vegetacija sklenjena tako v zgornji in spodnji drevesni plasti (višina nad 5 m) kot tudi v grmovni plasti (višina od 0,5 m do 5 m) – po celotni višini, od tal do krošnje;
 - Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinfekcija) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst;
 - Prepreči se odlaganja lesa, sena v balah in drugih materialov v priobalni pas vodotokov. Predlagamo tudi poostren nadzor.
- 6) Poleg splošnih usmeritev je potrebno upoštevati tudi podrobnejše usmeritve za posamezne lokacije na porečju Savinje, in sicer pri:
- Za posege na lokaciji Voglajna – odsek Gorica se kolikor je možno upošteva izvedba: renaturacija s ponovno vzpostavitvijo povezave z odrezanimi mrtvimi rokavi, možnost odkupa zemljišč neposredno ob vodotoku ali na notranji strani meandrov.
 - Za posege na lokaciji Voglajna – odsek Šentjur Vrbeno se uredijo utrditve obstoječih zajed z vrbovim popletom na najbolj kritičnih točkah pri čemer je potrebno mestoma ohranяти strme zemeljske brežine za vodomca in na odsekih, kjer ni obvodne vegetacije, se prouči možnost zasaditve vrstne in strukturno pestre obvodne vegetacije.
 - čiščenju obrežne zarasti in vodne vegetacije (ohranjanje sklenjenega pasa obrežne lesne zarasti in panjev dreves; odstranjujejo se podrti in viseča drevesa ter gosta grmovna zarast v strugi; goloseki niso dovoljeni),
 - vodnih zgradbah in obrežnih zavarovanjih (izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini,...),
 - zložbe iz kamna v betonu in kamnito-betonski zidi se naj obnovijo na način, da imajo globoke fuge (velikosti vsaj 5 cm in globine vsaj 15 cm, ki se ne zasujejo); pod nivojem vodne površine pa izvede na način, da mestoma nudi skrivališče za vodne organizacije in kvalifikacijsko vrsto raka koščaka;
 - načinu ravnanja s prodnim materialom in naplavinami (pozornost pri ohranjanju habitatnih struktur in hidromorfoloških procesov),
 - zveznosti vodotoka (prehodnost vodotoka za vodne organizme, pogoji pri izvedbi ali sanaciji prečnih objektov),
 - mehanizacijo pred premiki na druge lokacije (za preprečitev prenašanja račje kuge in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter semen),
 - na območjih, kjer je prisotna lesna obrežna zarast in trstičje, potrebno upoštevati določila Zakona o divjadi in lovstvu, kar pa ni vezano zgolj na območja z naravovarstvenim statusom, razen izjem, kjer je na območjih, zaradi nujnosti situacije (npr. zagotavljanje poplavne varnosti v naseljih) potrebno interventno pristopiti k odstranjevanju zarasti tudi izven obdobja, ki ga določa Zakon o divjadi in lovstvu".

Zavoda za ribištvo Slovenije:

se nanašajo na posege na območju varstvenih revirje in drstišč, kakor tudi na območju ribiških revirjev, ki nimajo varstvenega statusa.

Ne glede na morebitni varstveni status območja, na katerem se bo vršil poseg, je potrebno upoštevati splošne smernice ZZRS – povzeto po mnenju št. 420-43/2017-2 (priloga 4):

- s posegi se mora ohraniti povezanost oz. celovitost vodnega in obvodnega ekosistema;
- za vsak poseg v strugo je potrebno redno obveščati pristojne službe in v primeru intervencijskega odlova rib 7 dni pred pričetkom del obvestiti pristojno RD;
- prepovedano je posegati oz. vznemirjati ribe in drstišča v varstvenih revirjih; izvajanje izven drstnih dob ribjih vrst v koordinaciji s pristojno RD;
- povrnitev škode v primeru povzročene škode izvajalca.

Zavoda za varstvo kulturne dediščine:

za lokacije, ki se nahajajo v območju varstva kulturne dediščine, se bodo, ob upoštevanju usmeritev in napotkov, podanih v splošnih kulturnovarstvenih usmeritvah Ministrstva za kulturo, št. 355-3/2017/10 z dne 19. 12. 2017 (tč. 4 Priloge) ter po predhodnih usklajevanjih za posamezni načrtovani poseg z območnimi ZVKDS, pridobila ustrezna strokovna mnenja oz. dovoljenja, ki bodo pri izvedbi del v celoti upoštevana.

Podane usmeritve pristojnih strokovnih služb se bodo upoštevale pri načrtovanih posegih oz. objektih, ki so v nadaljevanju navedeni v planskih postavkah 1.5, 1.6, 1.7 in 1.8.

1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega:

- vzdrževanje vzdolžnih in prečnih objektov strug površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,

Dela se izvajajo na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov vodne infrastrukture in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodne infrastrukture se ohranja zaščita in stabilnost strug, preprečuje se nastajanje poškodb, zmanjševanje poplavne varnosti ter ohranja stanje voda in vodni režim.

1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.1. - Skupaj			200.000,00
CE1510100	Čiščenje prodnih zadrževalnikov		
CE1510101	Košnja in posek urejenih odsekov Savinje in Sotle s pritoki		
CE1510102	pregrada Prišlin, Sotla, Rogaška Slatina	2523056086	

Čiščenje prodnih zadrževalnikov:

V planu je čiščenje prodnih zadrževalnikov na porečju Savinje in Sotle. Na obeh porečjih je evidentiranih 128 prodnih zadrževalnikov. Zaradi zagotavljanja zadrževanja plavja in plavin v povirju in nad naselji, je določen prioritetni seznam zadrževalnikov, ki jih je potrebno izprazniti pred predvidenimi obdobji povišanih vodostajev. Seznam je obsežnejši, kot pa je na voljo sredstev, zato se bo očistilo zadrževalnike, kjer bo to najnujnejše.

Naravovarstvene smernice

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija

- košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...' in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,...' (priloga pod tč. 4).

Upoštevati je potrebno konkretne naravovarstvene usmeritve ZRSVN, št. 3563-0146/2025-5 z dne 7. 4. 2025 - Dela naj se izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic po 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč, prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanja motenj v habitatu se posegi v strugo z namenom čiščenja naplavin izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti.

Košnja in poseki na urejenih odsekih Savinje in Sotle s pritoki:

Košnje se izvajajo na urejenih odsekih vodotokov, po planu košenj, ki se uskladi pred pričetkom del. V planu je rezervirano **420.000,00 EUR z DDV** za izvedbo košnje in posekov.

Naravovarstvene smernice

Poseki vodotokov naj se izvaja v času, ko so tla suha in kompaktna, od 1. avgusta do 1. marca (33. člen Zakona o divjadi in lovstvu).

Pri izvedbi košnje, naj se ohranja obstoječo drevesno in grmovno vegetacijo obrežja vodotokov. V kolikor je dostopanje do poraslih brežin težavno, naj se posega v drevesno in grmovno vegetacijo obrežij tako, da se ne prizadene koreninskih sistemov in da se ohranja nosilne veje krošenj. Na tak način se bodo prizadeti deli drevesne in grmovne vegetacije obrežja obnovili v najkrajšem možnem času.

V planu je izvedba košenj brežin v urbanih delih. Izvajajo se samo na odsekih, ki so bili v preteklosti urejeni.

- z lesnato obrežno zarastjo naj se upravlja na način, da se ohranja sklenjen pas obrežne zarasti in panje dreves. Obrežno zarast se lahko redči, odstranjuje podrta in viseča drevesater gosto grmovno zarast v strugi, ki ovirajo pretočnost, golosekov se ne izvaja.

Odstranjevanje obrežne vegetacije naj se izvaja v čim manjšem obsegu in na način, da se ohranja zveznost obvodne drevesne vegetacije.

1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		1.5.1. - Skupaj	714.000,00
CE1510100	Čiščenje prodnih zadrževalnikov		
CE1510102	pregrada Loče, Šmartinsko jezero, Celje	2523052153	
CE1510103	pregrada Tratna, Slivniško jezero, Šentjur	2523052154	
CE1510104	pregrada Vonarje, Vonarsko jezero, Podčetrtek	2523052158	
CE1510105	pregrada Prišlin, Sotla, Rogaška Slatina	2523056086	
CE1510106	pregrada Trnava, Žovneško jezero, Braslovče	2523052157	
CE1510107	Pregrada Lahovna, Lahovnica, Celje	2523052239	

CE1510100	Čiščenje prodnih zadrževalnikov		

Čiščenje prodnih zadrževalnikov:

V planu je čiščenje prodnih zadrževalnikov na porečju Savinje in Sotle. Na obeh porečjih je evidentiranih 128 prodnih zadrževalnikov. Zaradi zagotavljanja zadrževanja plavja in plavin v povirju in nad naselji, je določen prioriteten seznam zadrževalnikov, ki jih je potrebno izprazniti pred predvidenimi obdobji povišanih vodostajev. Seznam je obsežnejši, kot pa je na voljo sredstev, zato se bo očistilo zadrževalnike, kjer bo to najnujnejše.

Zap. Št.	Hidrografsko območje			Opis [ime pregrade]	Občina	Koordinate	
	I.	II.	III.			Y	X
1	SAVINJA	Ivovec		PZ Lenar	Solčava	472106	139106
2		Palenkov graben		PZ Palenk	Solčava	472125	139400
3		Jezera		PZ Matkov kot	Solčava	471850	141770
4		Jezera		PZ Izvir	Solčava	470638	140400
5		Lašek		PZ Lašek	Solčava	474959	142640
6		Lašek		PZ Firšt	Solčava	474850	142047
7		Suhelj		PZ 1 spodnja	Solčava	475378	141752
8		Suhelj		PZ 2	Solčava	475162	141271
9		Suhelj		PZ 3	Solčava	475151	141236
10		Suhelj		PZ 4	Solčava	475135	141207
11		Suhelj		PZ 5 zgornja	Solčava	475109	141175
12		Desni pritok Savinje		PZ 1 Solčava 50	Solčava	475624	141689
13		Desni pritok Savinje		PZ 2 Solčava 45	Solčava	475997	141696
14		Desni pritok Savinje		PZ 3 Solčava 43	Solčava	476209	141733
15		Desni pritok Savinje		PZ 4 Solčava 39	Solčava	476320	141731
16		Desni pritok Savinje		PZ 5 Solačava 38	Solčava	476492	141737
17		Klobaša		PZ spodnja	Solčava	477516	141971
18		Klobaša		PZ zgornja	Solčava	477749	142516
19		Bela		PZ zgornja	Solčava	476487	138559
20		Bela		PZ spodnja	Solčava	477218	138906
21		Bela		PZ Bevšek	Solčava	478193	139110

22		Lučnica	Brložnica	PZ Roščev graben	Luče	476656	128238
23		Lučnica	Brložnica	PZ Selinški graben	Luče	476538	128372
24		Rogačnik		PZ spodnja	Luče	482054	134302
25		Rogačnik		PZ zgornja	Luče	482093	134082
26		Lakovnikov graben		PZ 1	Luče	482159	137310
27		Ljubnica	Prvi levi BI pritok	PZ Zatepinšek	Ljubno	488198	135686
28		Ljubnica	Sopot	PZ Ter	Ljubno	488413	136436
29		Ljubnica	Žep	PZ Žep	Ljubno	488473	137949
30		Ljubnica	Krumpah	PZ Krumpah	Ljubno	488898	138231
31		Juvanjski potok		PZ 1	Ljubno	489284	132994
32		Okoninski potok		PZ 1	Ljubno	490406	131448
33		Okoninski potok	Zavrački graben	PZ 1	Ljubno	490681	131309
34		Rečica	Suha	PZ 1	Rečica ob Savinji	493830	133541
35		Dreta	Bočnica	PZ zgornja	Gornji Grad	488586	0
36		Dreta	Bočnica	PZ lesena	Gornji Grad	488962	126605
37		Dreta	Bočnica	PZ kamnita	Gornji Grad	488931	126739
38		Dreta	Šokatnica	PZ 1	Gornji Grad	484645	130319
39		Dreta	Mostni graben	PZ zgornja	Nazarje	495855	127470
40		Dreta	Mostni graben	PZ srednja	Nazarje	495774	127474
41		Dreta	Mostni graben	PZ spodnja	Nazarje	495579	127488
42		Dreta	Suha	PZ stabilizacijska	Nazarje	495877	128594
43		Dreta	Suha	PZ 1	Nazarje	495873	128555
44		Dreta	Suha	PZ 2	Nazarje	495878	128493
45		Dreta	Suha	PZ 3	Nazarje	495881	128428
46		Dreta	Suha	PZ 4	Nazarje	495896	128385
47		Dreta	Suha	PZ 5 - zgornja velika	Nazarje	497540	127025
48		Trnava		PZ spodnja	Mozirje	497195	133051
49		Trnava		PZ Mozirje 2	Mozirje	496389	134082
50		Trnava		PZ Mozirje 3	Mozirje	495359	134230

51		Trnava		PZ Mozirje 4 lesena	Mozirje	495120	134394
52		Trnava	Žekovec	PZ Mozirje 5 zgornja	Mozirje	494943	134741
53		Ljubija	Kramarica	PZ spodnja	Šoštanj	494923	141177
54		Ljubija	Kramarica	PZ zgornja	Šoštanj	494837	141318
55		Ljubija		PZ Plaznik grablje	Mozirje	497763	138145
56		Bolska		PZ Ločica	Vransko	496388	121135
57		Bolska	Konjščica	PZ Ojstriška vas 4A	Tabor	502231	121974
58		Bolska	Kisovski potok	PZ 1	Vransko	499394	124489
59		Bolska	Kisovski potok	PZ 2	Vransko	499295	124707
60		Bolska	Kisovski potok	PZ 3	Vransko	498637	125569
61		Bolska	Kisovski potok	PZ 4	Vransko	498504	125792
62		Bolska	Kisovski potok	PZ 5	Vransko	498504	125792
63		Bolska	Cerkovnica	PZ spodnja	Vransko	497696	124360
64		Bolska	Cerkovnica	PZ zgornja	Vransko	497694	124458
65		Bolska	Lucjanov graben	PZ Prosvnik	Vransko	493458	121551
66		Bolska	Grabnarjev potok	PZ 1	Vransko	496541	120374
67		Bolska	Kotnica	PZ 2	Vransko	496500	120272
68		Bolska	BP	PZ 1 Kotnikove ledine	Vransko	496492	120146
69		Bolska	BP	PZ 2 Kotnikove ledine	Vransko	496554	120158
70		Bolska	BP	PZ 3 Kotnikove ledine	Vransko	496554	120158
71		Bolska	Zaplanščica	PZ 1	Vransko	495647	118803
72		Bolska	Reka, Grajska vas	PZ spodnja	Braslovče	504209	121343
73		Bolska	Reka	PZ zgornja	Braslovče	504066	120816
74		Motnišnica	Globovščica	PZ spodnja	Kamnik	491810	119530
75		Motnišnica	Globovščica	PZ zgornja	Kamnik	491751	119623
76		Motnišnica	Griževce	PZ 1	Kamnik	491859	118827
77		Motnišnica	Potok 4	PZ 2	Kamnik	491433	118791
78		Motnišnica	Bela	PZ spodnja	Kamnik	490458	119366

79		Motnišnica	Bela	PZ zgornja	Kamnik	490459	120525
80		Motnišnica	Slapnikov graben	PZ 1	Kamnik	489049	119043
81		Artišnica		PZ Drugovič	Žalec	512411	118331
82		Artišnica		PZ pod Govejšek	Žalec	511358	117596
83		Artišnica	Matijevac	PZ spodnja	Žalec	510664	117144
84		Artišnica	Matijevac	PZ zgornja	Žalec	510649	117148
85		Artišnica	Veliki graben	PZ Veliki graben	Žalec	510717	116995
86		Ložnica	Pirešica	PZ Lipje 1	Velenje	513363	133850
87		Ložnica	Pirešica	PZ Lipje 2	Velenje	513363	133850
88		Ložnica	Pirešica	PZ Lipje 3	Velenje	513363	133850
89		Ložnica	Šentjanški potok	PZ 1	Velenje	513680	133677
90		Ložnica	Šentjanški potok	PZ 2	Velenje	513680	133677
91		Ložnica	Šentjanški potok	PZ 3	Velenje	513680	133677
92		Ložnica	Hotunjščica	PZ 1	Polzela	505811	132272
93		Koprivnica - Sušnica	Podsevčnica	PZ Galicija 1	Žalec	516200	128650
94		Koprivnica - Sušnica	Podsevčnica	PZ Galicija 2	Žalec	516050	128940
95		Koprivnica - Sušnica	Podsevčnica	PZ Hramše	Žalec	516000	129170
96		Hudinja		PZ Višnja vas	Vojnik	523144	128470
97		Hudinja	Dobrnica	PZ Dobrnica v Zavrhu	Dobrna	518257	134619
98		Voglajna	Kresniški potok	PZ 1	Štore	525083	120274
99		Voglajna	Topliški potok	PZ Toplica	Štore	524931	119165
100		Voglajna	Kozarica	PZ Gorenja vas	Šentjur	529441	115540
101		Košnica		PZ 1	Celje	518603	119184
102		Brstniški graben		PZ Brstniški 1	Laško	519773	115512
103		Brstniški graben		PZ Brstniški 2	Laško	519759	115472
104		Brstniški graben		PZ Brstniški 3	Laško	519940	115354
105		Brstniški graben		PZ Brstniški 4	Laško	519991	115392
106		Brstniški graben		PZ Brstniški 5	Laško	520002	115409
107		Rečica		PZ 1	Laško	518183	113000

108		Mulenca		0	Laško	517896	113885
109		Marinkov graben		PZ 1	Laško	510789	113086
110		Žikovica		PZ 1	Laško	519797	113017
111		Radoblja I.		PZ Radoblja 1	Laško	518389	111002
112		Radoblja I.		PZ Radoblja 2	Laško	518386	110804
113		Radoblja I.		PZ Radoblja 3	Laško	518585	110448
114		Radoblja I.		PZ Radoblja 4	Laško	518588	110417
115		Radoblja I.		PZ Radoblja 5	Laško	518594	110378
116		Radoblja II.		PZ Radoblja 1	Laško	517942	111012
117		Gračnica	Toplica	PZ 1	Laško	525631	109110
118		Rovski potok		PZ Rovski 1	0	0	0
119		Savinja		PZ Rovski 1	Solčava	0	0
120			Okoninski potok	PZ 1	0	0	0
121		Bolska	Neimenovani potok (Zidnica)	PZ Zidnica	Lukovica	492301	116305
122	PAKA	Polenica	0	PZ Polenica	Mislinja	519046	143308
123		Turjaščica	0	PZ spodnja	Mislinja	516969	142001
124		Turjaščica	0	PZ zgornja	Mislinja	517033	142086
125		Pušnikov potok	0	PZ 1	Velenje	513038	137778
126		Jesenik	0	PZ spodnja	Velenje	512172	137215
127		Jesenik	0	PZ zgornja 1	Velenje	514625	135940
128		Jesenik	0	PZ zgornja 2	Velenje	514625	135940
129		desni pritok	0	PZ 1	Velenje	514571	135992
130		Lepena	0	PZ 1	Velenje	509034	138301
131		Velunja	0	PZ 1	Šoštanj	502204	143922
132		Pusti graben	0	PZ kamnita	Šoštanj	503741	136851
133		Pusti graben	0	PZ lesena	Šoštanj	503674	136763
134		Pusti graben	0	PZ lesena	Šoštanj	503531	136685
135		desni pritok	0	PZ lesena	Šoštanj	503689	136670
136		Florjanščica	Hudi potok	PZ 1	Šoštanj	498390	141115

137		Florjanščica	Klošnica	PZ Belovski vrh	Šoštanj	497828	141678
138		Florjanščica	Pritok Klošnice	PZ 1	Šoštanj	497090	142164
139		Florjanščica	Klošnica	PZ Kloše 1	Šoštanj	496569	142019
140		Florjanščica	Klošnica	PZ Kloše 2	Šoštanj	496514	142015
141		Florjanščica	Slanica	PZ Slanica	Šoštanj	498232	141663
142		BP Tinčkič		PZ 1	Šoštanj	501806	135375
143		BP Tinčkič		PZ 2	Šoštanj	501848	135346
144		Lokoviški potok		PZ 1	Šoštanj	0	0
145		Lokoviški potok		PZ 2	Šoštanj	0	0
146		Hudi potok		PZ 1 spodnja	Šmartno ob Paki	504302	132222
147		Hudi potok		PZ 2	Šmartno ob Paki	504344	132328
148		Hudi potok		PZ 3	Šmartno ob Paki	504379	132578
149		Hudi potok		PZ 4	Šmartno ob Paki	504364	132745
150		Hudi potok		PZ 5 zgornja	Šmartno ob Paki	504594	133170
151	SOTLA	Župnijski potok		PZ 1 spodnja	Podčetrtek	546192	112780
152		Župnijski potok		PZ 1 zgornja	Podčetrtek	546209	112778
153		Bistrica	Čehovnica	PZ Čehovnica	Bistrica ob Sotli	551147	100972
154		Bistrica	Bistri graben	PZ Kozje	Kozje	543364	103139
155		Bistrica	Bistri graben	PZ Bistri graben	Kozje	542529	103070

Naravovarstvene smernice

Dela naj se izvajajo v času nizkih pretokov, od 1. avgusta do 1. marca (33. člen Zakona o divjadi in lovstvu). Na tak način se posledično zmanjšuje kaljenje vode;

Do objektov naj se pristopa na način, da se ne poškoduje obrežne vegetacije. V kolikor je treba zaradi dostopanja posegati v drevesno oziroma grmovno vegetacijo obrežja, se naj poseke izvaja selektivno, to je tako, da se ne posega v koreninske sisteme in da se ohranja nosilne veje krošenj. Na tak način se zagotavlja zvezna poraslost obrežnega pasu vodotokov tudi v območju vodnih pregrad.

Konkretna naravovarstvena usmeritev:

CE1720109 Vzhodna Ložnica – Celje:

- košnja ob vodotoku naj se izvaja na način, da se ohrani obrežno vegetacijo, saj le ta zagotavlja ključne, mikrohabitate, stabilnost brežin in ugodne mikroklimatske razmere, še posebej za donavskega potočnega piškurja in navadnega škržka.
- Z namenom preprečevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst, naj se košnja izvede pred cvetenjem in semenjenjem vrst.

CE1720104 Koprivnica – Celje**CE1720105 Sušnica – Celje****CE1720106 Ložnica – Celje**

- Izvajajo se ukrepi za preprečevanje širjenja tujerodne invazivne vrste, kar med drugim pomeni, da se naplavine in drug material iz vodotokov ne prevaža izven območja, da se izvaja ukrepe za uničenje osebkov tujerodnih vrst, da se stroje in opremo po končanih delih temeljito očisti.

1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

V tem poglavju so tabele samo pri navajanju potem je potrebno vsak posamezen ukrep opisati, kot je prikazano spodaj ter ne tabelarično, pri vseh posameznih opisih nujno upoštevajte mnenja in smernice.

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščeni ali odvrženi predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,
- čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.

Vsa dela bodo izvajana na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.2. - Skupaj			700.000,00
CE1520100	Paka v Doliču, Mislinja		
CE1520101	Sotla v Podčetrku		
CE1520102	Sotla v Bistrici ob Sotli		
CE1520103	Sotla v Trličnem, Rogatec		

CE 1520100 Paka v Mislinji - vzdrževanje pretočnosti

Na odseku struge v Srednjem Doliču je gosta obrežna zarast, ki ovira pretočnost ter pospešuje večanje poškodb brežin. V strugi je odložena večja količina naplavin. Oboje povzroča večanje in nastajanje novih poškodb brežin.

Konkretna naravovarstvene usmeritve:

Za navadnega koščaka je pomemben obstoj ustreznih skrivališč (račine) in pod kamni v strugi.

- Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki zagotavlja omočenost teh struktur in račun ob brežini.

Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata navadnega koščvaka in vrst dvoživk. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščvaka se upoštevajo naslednje usmeritve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste:

- *Sanacija poškodovanih brežin se načrtuje kvečjemu v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov.*
- *Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.7. in 1.10.*
- *Na robu struge se naj v največji meri ohranja panje, ki stabilizirajo brežino in preprečujejo bočno erozijo.*
- *Dreves velikega jesena (*Fraxinus excelsior*) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža.*
- *Zaradi ohranitve habitatov travniškega postavneža, močvirskega cekinčka in Loeselove grezovke se naplavine sproti odvaža na začasno ali stalno deponijo tovrstnih materialov. S slednjimi se ne zasipava okoliških območij (ekstenzivni mokrotni travniki, gozdni rob, gozdni sestoji, vodne depresije, mejice in zamočvirjena vegetacija) izven vzdrževalnih del, prav tako se terena z viški materiala ne nadvišuje.*
- *Dostop do struge Pake se prioritarno izvede v delih brez lesnega pokrova.*

Strokovne usmeritve ZRSVN, upoštevati je potrebno splošne usmeritve.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..'

CE 1520101 Sotla v Podčetrtku - vzdrževanje pretočnosti

Na odseku struge pod sotočjem z Mestinjščico je gosta obrežna zarast, ki ovira pretočnost ter pospešuje večanje poškodb brežin. V strugi je odložena večja količina naplavin. Oboje povzroča večanje in nastajanje novih poškodb brežin.

Konkretna naravovarstvene usmeritve:

Za ohranjanja ugodnega stanja bobra se ne posega v njegove strukture (jez, bobrišče).

Sotla teče po mehkih sedimentnih kamninah sarmatijske stopnje (kot lapor, lapornat apnenec, glinast lapor, pesek in peščenjak). Zato v naravnem vodotoku ne najdemo skal in drugih apnenčastih ali dolomitnih struktur.

- *Prednostno se uporabijo sonaravne tehnike živih popletov in lesenih sten z mehкими polnili.*
- *Kamen se naj uporabi le točkovno v primerih, ko je infrastruktura resno ogrožena in ni druge tehnične možnosti.*

Strokovne usmeritve ZRSVN; vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- *mestoma naj se ohranjajo erodirane brežine*
- *v primeru gradnje nasipov, naj vzdolžni potek nasipa poteka čim bliže zunanlega roba obstoječih poplavnih površin in v zadostni odmaknjenosti od vodotoka.*
- *Načrtuje naj se ukrepe za izboljšanje povezanosti vodotoka z naravnimi retenzijskimi površinami.*
- *Načrtuje na se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi na območju pri Kunšperku in Bizeljskem.*
- *Reguliranje pretoka na pregradah Vonarje in Pršlin naj bo prvenstveno namenjeno zadrževanju poplavnega vala.*

Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:

- *Naplavin naj se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se jih prerazporedi znotraj struge na območjih s trendom poglobljanja oziroma na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravni transport naplavin.*

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520102 Sotla v Bistrici ob Sotli - vzdrževanje pretočnosti

Na odseku struge pri sotočju z Bistrico je gosta obrežna zarast, ki ovira pretočnost ter pospešuje večanje poškodb brežin. V strugi je odložena večja količina naplavin. Oboje povzroča večanje in nastajanje novih poškodb brežin.

Konkretna naravovarstvena usmeritev:

Za ohranjanja ugodnega stanja bobra se ne posega v njegove strukture (jez, bobrišče).

Sotla teče po mehkih sedimentnih kamninah sarmatijske stopnje (kot lapor, lapornat apnenec, glinast lapor, pesek in peščenjak). Zato v naravnem vodotoku ne najdemo skal in drugih apnenčastih ali dolomitnih struktur.

- Prednostno se uporabijo sonarjavne tehnike živih popletov in lesenih sten z mehкими polnili.
- Kamen se naj uporabi le točkovno v primerih, ko je infrastruktura resno ogrožena in ni druge tehnične možnosti.

Strokovne usmeritve ZRSVN; vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- mestoma naj se ohranjajo erodirane brežine
- v primeru gradnje nasipov, naj vzdolžni potek nasipa poteka čim bliže zunanjega roba obstoječih poplavnih površin in v zadostni odmaknjenosti od vodotoka.
- Načrtuje naj se ukrepe za izboljšanje povezanosti vodotoka z naravnimi retenzijskimi površinami.
- Načrtuje na se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezlivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi na območju pri Kunšperku in Bizeljskem.
- Reguliranje pretoka na pregradah Vonarje in Pršlin naj bo prvenstveno namenjeno zadrževanju poplavnega vala.

Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:

- Naplavin naj se praviloma ne odzema iz struge, temveč se jih prerazporedi znotraj struge na območjih s trendom poglobljanja oziroma na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravni transport naplavin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520103 Sotla v Rogatcu - vzdrževanje pretočnosti

Na odseku struge nad mejnim prehodom v Rogatcu je gosta obrežna zarast, ki ovira pretočnost ter pospešuje večanje poškodb brežin. V strugi je odložena večja količina naplavin. Oboje povzroča večanje in nastajanje novih poškodb brežin.

Konkretna naravovarstvena usmeritev:

- Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.7. in 1.10.
- Zaradi preprečevanja širjenja račje kuge se Rakov in rib ne prenaša v druge dele vodotoka.
- Ker je za raka pomemben obstoj ustreznih skrivališč v brežinah in pod kamni v strugi, se te strukture v strugi ohranjajo.
- Posegi utrjevanja brežin se izvedejo le enobrežno ob infrastrukturi.

Strokovne usmeritve ZRSVN; vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- mestoma naj se ohranjajo erodirane brežine
- v primeru gradnje nasipov, naj vzdolžni potek nasipa poteka čim bližje zunanega roba obstoječih poplavnih površin in v zadostni oddaljenosti od vodotoka.
- Načrtuje naj se ukrepe za izboljšanje povezanosti vodotoka z naravnimi retenzijskimi površinami.
- Načrtuje na se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi na območju pri Kunšperku in Bizeljskem.
- Reguliranje pretoka na pregradah Vonarje in Pršlin naj bo prvenstveno namenjeno zadrževanju poplavnega vala.

Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:

- Naplavin naj se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se jih prerazporedi znotraj struge na območjih s trendom poglabljanja oziroma na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravni transport naplavin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.2. - Skupaj			3.000.747,87
CE1520104	Zaplaninščica na Vranskem		
CE1520105	Reka v Preboldu		
CE1520106	Potok XI v Celju		
CE1520107	Potok Sotensko, Šentjur		
CE1520108	Hajnski potok, Šmarje pri Jelšah		
CE1520109	Hudinja v Vitanju		
CE1520110	Dobrnica v Vojniku		
CE1520111	Grabnarjev potok v Mislinji		
CE1520112	Bolska v Taboru		
CE1520113	Potočnikov graben v Žalcu		
CE1520114	Žikovski potok v Štorah		
CE1520115	Bistrica v Podsredi, Kozje		
CE1520116	Mišnica v Laškem		
CE1520117	Globovščica v Motniku, Kamnik		
CE1520118	Potok XII v Celju		
CE1520119	Mala Reka v Preboldu		
CE1520120	Golobinjski potok v Podčetrtku		
CE1520121	Zibiški potok v Šmarju pri Jelšah		
CE1520122	Ložnica v Žalcu		
CE1520123	Levi pritok Pirešice v Vinski Gori, Velenje		

CE1520104 Zaplaninščica na Vranskem - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb brežin struge.

Konkretna naravovarstvena usmeritev:

- Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka, ki je habitat navadnega koščaka (*Austropotamobius torrentium*) in v brežini takega potoka, naj se praviloma izvedejo v času med 1.7. in 1.10.
- Zaradi preprečevanja širjenja račje kuge se Rakov in rib ne prenaša v druge dele vodotoka.
- Ker je za raka pomemben obstoj ustreznih skrivališč v brežinah in pod kamni v strugi, se te strukture v strugi ohranjajo. Sanacija poškodovanih brežin se načrtuje kvečjemu v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520105 Reka v Preboldu - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku Reke pri objektu Reška cesta 89 je potrebno čiščenje naplavin, ki ovirajo pretočnost struge ter lokalna sanacija poškodb.

Konkretna naravovarstvena usmeritev:

Za ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst v Natura območju Savinja Grušovlje – Petrovče (navadni koščak, sulec, pohra) je pomembna povezanost s pritoki in ohranjanje ugodnih habitatov v pritokih. Pritoki so lahko pomemben razmnoževalni habitat, ključni habitat juvenilnih osebkov, v času visokih voda v osnovni strugi pa predstavljajo zatočišče, od koder poteka ponovna naselitev in stalna izmenjava osebkov z osnovno strugo. Zato je nujno ohranjanje ustreznih habitatov v pritokih in prehodnost za vodne organizme med Savinjo in pritoki.

- Umeščanje neprehodnih pragov in jezov zmanjšuje povezanost habitatov vrst, zato naj se ne umeščajo v strugo, na neprehodnih obstoječih stopnjah se zagotovi njihova prehodnost za vodne organizme.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520106 Potok XI v Celju - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku Potoka XI je odložena večja količina naplavin, ki onemogočajo odtok vode, pretočnost ovira tudi gosta zarast.

Konkretna naravovarstvena usmeritev:

Zaradi ohranjanja ugodnega stanja populacija hrastovega kozlička, ki je vezan na stare, debele in odmirajoče hraste ter mrtvo lesno biomaso ter močvirskega krešiča, katerega habitat predstavljajo naravno ohranjeni gozdni potoki, se:

- Ležeča stoječa mrtva lesna biomasa ter drevesa z večjim obsegom, debela z duplinami ne odstranjuje, ampak se jih prednostno ohranja in zaščiti pred poškodbami.
- Morebitno odstranjena debela avtohtonih vrst z duplinami se odložijo v neposredno bližino vodotoka, kjer se jih prepusti naravnemu razkroju.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520107 Potok Sotensko - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku potoka Sotensko and ostočjem s Tinskim potokom je odložena večja količina naplavin, ki onemogočajo odtok vode, struga je poškodovana in slabo pretočna.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

Pomemben habitat kvalifikacijskih vrst rib, ki se zarivajo v mehkejša sedimenta, so prodni, peščeni in mivkasti nanaosi izven prodnih pregrad.

- Naplavin se zato ne odvzema iz struge nepovratno, temveč se jih prerazporedi znotraj struge Tinskega potoka pod naseljem Loka pri Žusmu, da se ohranja njihovo naravno premeščanje po strugi.
- Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste kačjih pastirjev naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev zavarovane vrste veliki studenčar.
- Ohranja se vsa stara hrastova drevesa, ki so habitat varovanih vrst hrastovega kozlička in rogača ali pa predstavljajo potencialni habitat.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520108 Hajnski potok v Šmarju pri Jelšah - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

Sečnja se izvede samo za drevesa, ki so že suha in ali so potencialno zelo nevarna za porušitev na infrastrukturo, kar se določa in usklajuje sproti na terenu ob izvedbi del, ob prisotnosti strokovnjaka ZRSVN, ki se ga o tem obvesti 14 dni pred izvedbo del. V boborove strukture se ne posega.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520109 Hudinja v Vitanju - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrst:

- Sanacija poškodovanih brežin se načrtuje kvečjemu v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov.
- Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.7. in 1.10.
- Na robu struge naj se v največji meri ohranja panje, ki stabilizirajo brežino in preprečujejo bočno erozijo.
- Dreves velike jesena se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža.

Strokovne usmeritve ZRSVN;

Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije:

- *Na delih vodotoka brez obrežne vegetacije naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, značilno za odsek reke.*

Zveznost vodotoka:

- *Obstoječe prečne objekte, ki niso več v funkciji, naj se, v kolikor je možno, ne obnavlja. V kolikor je možno, naj se drugi prečni objekti uredijo kot hrapave drče.*

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520110 Dobrnica v Vojniku - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520111 Grabnarjev potok v Mislinji - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Konkretna naravovarstvena usmeritev:

Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste kačjih pastirjev naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev zavarovane vrste veliki studenčar.

Za navadnega koščaka je pomemben obstoj ustreznih skrivališč v brežinah (račine) in pod kamni v strugi ter njihova omočenost. Zaradi ohranitve obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrst:

- Sanacija poškodovanih brežin se načrtuje kvečjemu v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih ppletov.
- Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.7. in 1.10.
- Na robu struge naj se v največji meri ohranja panje, ki stabilizirajo brežino in preprečujejo bočno erozijo.
- Dreves velike jesena se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža.
- *Zaradi ohranitve habitatov travniškega postavneža se naplavine sproti odvaža na začasno ali stalno deponijo tovrstnih materialov. S slednjimi se ne zasipava okoliških območij (ekstenzivni mokrotni travniki, gozdni rob, gozdni sestoji, vodne depresije, mejice in zamočvirjena vegetacija) izven vzdrževalnih del, prav tako se terena z viški materiala ne nadvišuje.*
- Dostop do struge Grabnarjevega potoka se prioritarno izvede v delih brez lesnega pokrova.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520112 Bolska v Taboru - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Strokovne usmeritve ZRSVN;

Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije:

- *V izlivnem delu Bolske naj se vsa čiščenja obrežne zarasti in vodne vegetacije izvaja na način, da se ohranja funkcionalnost prodišč za drst rib.*

Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:

- Izlivni del bolske je pomembno drstišče rib iz Savinje, zato naj se čiščenje prodnih nanosov v tem delu izvede na način, da se ohranja funkcionalnost prodišpč za drst rib (del prodišča ob brežinah se ohranja kot golo prodišče, del prodišča je pod koto srednjih voda).

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520113 Potočnikov graben v Žalcu - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb ter obstoječega PZ.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

Ličinke velikega studenčarja živijo v delih potoka, kjer je dno prekrito s peskom ali mivko, na katero se je usedla tanka plast drobnega organskega drobirja. Zanja je pomembno ohranjanje naravne hidromorfologije potokov v gozdu, ohranjanje strukturirane struge in brežin vodotoka, prodnatega in skalnatega dna, naravnega razmerja med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka, obrežne vegetacije ter nefragmantiranega habitata. Problem so regulacije struge in obrežna zavarovanja, s katerimi lahko lokalno povečujemo hitrosti vode in s tem preprečujemo usedanje drobnozrnatih frakcij plavja (pesek, mulj), ki so habitat ličink kačjega pastirja. Ker ličinka velikega studenčarja za razvoj do odraslega osebk potrebuje tri do pet let, lahko s čiščenjem struge in z odstranjevanjem peščenih nanosov lokalno uničimo tri do pet generacij velikih studenčarjev.

- Večje in stabilne kamne v strugi se ohranja.
- Ohranja se razgibanost dna in s tem razgibanost toka vode.
- Vožnjo z gradbenimi stroji po strugi se ne izvaja. Vsa dela se izvajajo iz brežine in ne iz struge vodotoka.
- Dostop do vode se uredi na lokacijah in na način, da ne bo prišlo do poškodb stabilnih brežin.
- Za namene urejanja dostopov se ne posega v obražno vegetacijo.
- Glede na razmnoževalni cikel kačjega pastirja se poseg zavarovanja brežin in odstranjevanja oz. premeščanja naplavin izvede po 1.9.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520114 Žikovski graben v Štorah - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

- Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.7. in 1.10.
- Zaradi preprečevanja širjenja račje kuge se Rakov in rib ne prenaša v druge dele vodotoka.
- Ker je za raka pomemben obstoj ustreznih skrivališč v brežinah in pod kamni v strugi, se te strukture v strugi ohranjajo.
- Sanacija poškodovanih brežin se načrtuje kvečjemu v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih ppletov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520115 Bistrica v Kozjem - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb ter sanacija jezovne zgradbe.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

Za ohranjanje lastnosti hidrološke in ekosistemske naravne vrednote se v strugi Bistrice ohranja naravno premeščanje naplavin, prodišča, erozijske zajede, sklenjeno zarast vodne in obrežne vegetacije, ustvarjanje brzic, tolmunov in zatočišč z mirnejšo vodo.

- Naplavine izven območja naselij se ohranja, da se ohranja poplavne značilnosti vodotoka.
- Izvede se lahko točkovne odstranitve plavnih čepov.

Za navadnega koščaka je pomemben obstoj ustreznih skrivališč v brežinah (račine) in pod kamni v strugi:

- Čiščenje naplavin se lahko izvede v takšnem obsegu, ki zagotavlja omočenost struktur in račin ob brežini in na način, da se s poseganjem ne pogloblja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost.
- Mestoma se ohranja sklenjene erodirane površine večjega obsega (vsaj 10-20 m), da se omogoči gnezdišne stene za vodomca.
- Ohranja se zvezno obvodno drevnino, v območju vrzeli se izvede zasaditev v 5m pasu.
- Zaradi ohranjanja ugodnega stanja bobra se ne posega v njegove strukture (jez, bobrišče).

Strokovne usmeritve ZRSVN;

vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- V zgornjem toku naj se s skalnimi samicami, vodnimi otoki, tolmoni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.
- V strugah naj se ne gradi pragov in pregrad, ki bi vodnim organizmom onemogočali prost prehod med vodotoki v porečju Bistrice.
- Izvedba novih ali sanacija obstoječih prodnih zadrževalnikov na pritokih naj se izvede na način, ki omogoča selektivno prepuščanje voda.
- Načrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavitev povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi na izlivnem odseku od glavne ceste do izliva v Sotlo, na zemljiščih v lasti RS.
- Ohranja naj se retencijske površine pred izlivom v Sotlo.

Zveznost vodotoka:

- Obstoječe prečne objekte, ki niso več v funkciji (npr. jezovi z vtoki v opuščene mlinščice, drugi prečni objekti) naj se, v kolikor je možno, ne obnavlja. V kolikor je možno, naj se drugi prečni objekti uredijo kot hrapave drče.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520116 Mišnica v Laškem - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

- Za ohranjanje in izboljšanje geomorfoloških in hidroloških lastnosti naravne vrednote se ob parcel 1219/3 k.o. Jurklošter vzpostavi nekdanjo strugo po parcel 1194/1 k.o. Jurklošter ob že izvedenih varovalnih ukrepih. Preko parcele 1912/3 se prepusti sedanjo koto struge v obliki inundacije in se znotraj te parcele omogoči erozijske procese.
- Sanacija brežin s KB zlozbami se naj ne izvaja, razen za sanacijo že obstoječih KB zlozb.
- V dno struge se naj ne posega, lahko se odstrani naplavine na brežinah and omočenim delom brežin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520117 Globovščica v Motniku, občina Kamnik - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520118 Potok XII v Celju - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

- Prevozi mehanizacije ter odlaganje materiala in opreme se zaradi varstva habitatov strašničnega in temnega mravljiščarja izvajajo izključno ob vodotoku in po obstoječih dostopnih poteh, brez posegov na okoliške travnike.
- Po travniških površinah se ne vozi in se na njih ne odlagata oziroma nasipavata material ali oprema.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520119 Mala Reka v Preboldu - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520120 Golobinjski potok v Podčetrtku - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

V predelu načrtovanih vzdrževalnih del teče Golobinjski potok po mehkih sedimentnih kamninah sarmatijske stopnje (kot lapor, lapornat apnenec, glinast lapor, pesek in peščenjak). Zato se v naravnem vodotoku ne najdemo skal in drugih apnenčastih ali dolomitnih struktur.

- Prednostno se uporabijo sonaravne tehnike živih popletov in lesenih sten z mehkiimi polnili.
- Kamen naj se uporabi le točkovno v primerih, ko je infrastruktura resno ogrožena in ni druge tehnične možnosti.
- Zaradi ohranjanja ugodnega stanja bobra se ne posega v njegove strukture (jez, bobrišče).

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520121 Zibiški potok v Žalcu - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

- Zaradi ohranjanja ugodnega stanja bobra se ne psoega v njegove strukture (jez, bobrišče).

V predelu načrtovanih vzdrževalnih del teče po mehkih sedimentnih kamninah sarmatijske stopnje (kot lapor, lapornat apnenec, glinast lapor, pesek in peščenjak). Zato se v naravnem vodotoku ne najdemo skal in drugih apnenčastih ali dolomitnih struktur.

- Za ohranitev ekosistemskih lastnosti naravne vrednote se zato ne uporablja kamna, kamna v betonu za izvedbo sanacij brežin. Prednostno se uporabijo sonaravne tehnike živih popletov in lesenih sten z mehкими polnili. Kamen se naj uporabi le točkovno v primerih, ko je infrastruktura resno ogrožena.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520122 Ložnica v Žalcu - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Konkretne naravovarstvene usmeritve:

Izvajajo se ukrepi za preprečevanje širjenja tujerodne vrste, kar med drugim pomeni, da se naplavine in drug material iz vodotokov ne prevaža izven območja, da se izvaja ukrepe za uničenje osebkov tujerodnih vrst, da se stroje in opremo po končanih delih temeljito očisti. Dela na teh območjih se predhodno uskladi z izvedbo ukrepov, ki jih bosta za zmanjšanje populacije tujerodne vrste izvajala ZRSVN in ZZRS.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

CE 1520123 Levi pritok Pirešice - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku vodotoka pretočnost ovira prekomerna zarast ter odložene naplavine. Potrebna je sanacija lokalnih poškodb.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja.

• Naravovarstvene usmeritve NUV II:

Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije

- Z lesnato obrežno zarastjo naj se upravlja na način, da se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in panje dreves. Obrežno zarast se lahko redči, odstranjuje podrti in viseča drevesa ter gosto grmovno zarast v strugi, ki ovirajo pretočnost, golosekov (popolne odstranitve) lesnate obrežne vegetacije pa naj se ne izvaja.
- Na odsekih, kjer je bila lesna obrežna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali prepustitev v zaraščanje) v širini vsaj 5 m od vrha brežine struge. Prednostno naj se obnova izvede na odsekih z močno bočno erozijo, kjer

predlagamo metodo obnove obrežne zarasti z zabijanjem živih vrbovih pilotov v več vrstah vzdolž brežine.

- Odstranjevanje obrežne vegetacije naj se izvaja v čim manjšem obsegu in na način, da se ohranja zveznost obvodne drevesne vegetacije.

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini. Sicer naj se na utrjenih odsekih v omejenem obsegu ponovno dopusti bočno erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrožena zemljišča naj se prouči možnost pridobitve v last Republike Slovenije.
- Umeščanje novih ali obnova vodnih zgradb in obrežnih zavarovanj naj se izvede na način, ki ohranja nivo struge in znana drstišča rib.
- Pri izvajanju del naj se izvajajo ukrepi za preprečitev širjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevno značilne vegetacije, uporaba zastirke, z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvažata materiala, čiščenje delovnih strojev po končanih delih).
- Pri umeščanju suhih zadrževalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstoječa hidrologija območja.
- Načrtuje naj se ukrepe za izboljšanje povezanosti vodotoka z naravnimi retenzijskimi površinami.

Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Prodnega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drstišč) in hidromorfoloških procesov ne odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogoč, ko je bistveno zmanjšana pretočnost struge in so posledično neposredno ali posredno ogroženi objekti ali infrastruktura.

Zveznost vodotoka

- Dela naj se izvaja na način, da se v času izvedbe del ohranja prehodnost vodotoka za vodne organizme.
- Novih prečnih objektov naj se ne vzpostavlja.
- Obstoječe prečne objekte naj se, v kolikor je možno, sanira na način, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drče, ki omogočajo nemoteno gor- in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

Čas izvajanja del

- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo izven obdobja drsti prisotnih vrst rib in gnezdenja prisotnih vrst ptic (načeloma se lahko dela izvajajo med 15. avgustom in 1. marcem).
- Čiščenje obrežne zarasti naj se izvaja v času od 1. avgusta do 1. marca (Zakon o divjadi in lovstvu).

Smernice ZZRS:

Pri vsakem posameznem zgoraj navedenem ukrepu je potrebno upoštevati smernice ZZRS glede na konkretno vrsto vzdrževalnih del (smernice za tip posega). Pri ukrepih, ki se bodo dejansko izvajali v letu 2022, je potrebno te smernice tudi vključiti v program vzdrževalnih del.

Smernice ZZRS so podane za naslednje tipe posegov:

- VEGETACIJA (glej poglavje 1.5.2.2. tega programa)
- NAPLAVINE, VZPOSTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE PRETOČNOSTI (glej poglavji 1.5.1.2. in 1.5.2.1. tega programa)
- ZAVAROVANJE, UTRJEVANJE ALI STABILIZACIJA BREŽIN IN DNA STRUGE, NOVE REGULACIJE VODOTOKOV (glej nadaljevanje tega poglavja – tč. a)

- VISOKOVODNI NASIPI IN ZIDOVI TER PRAGOVI IN PREGRADE V STRUGAH VODOTOKOV (glej nadaljevanje tega poglavja – tč.b)
- SKRIVALIŠČA ZA RIBE (glej nadaljevanje tega poglavja – tč.c)
- RENATURACIJE, NADOMESTNI HABITATI, EKOLOŠKE NIŠE (glej nadaljevanje tega poglavja – tč.d)

1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi rastlinskimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov odstranjevanja, ki lahko omejijo oziroma preprečijo širjenje ITV je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentirali bomo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis*), ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*).

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture, preprečevanja širjenja ITV ter glede na zagotovljena sredstva bomo skupaj s posameznimi sektorji DRSV in izvajalci gospodarske javne službe določili prednostna območja evidentiranja in odstranjevanja rastišč ITV.

1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
Skupaj			//

1.6. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

V tem poglavju so tabele samo pri navajanju potem je potrebno vsak posamezen ukrep opisati, kot je prikazano spodaj ter ne tabelarično, pri vseh posameznih opisih nujno upoštevajte mnenja in smernice.

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa bo izvajano čiščenje obrežne zarasti, čiščenje prodnih nanosov in vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi v smislu popravil vodne infrastrukture na podlagi projektov vzdrževalnih del in dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov. Program del se izvaja na naslednjih objektih:

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
Skupaj			46.431,00
CE1600100	AC-Odsekl. - Baba-Trojane	.	
CE1600101	AC-OdsekII. - Zajasovnik	.	
CE1600102	AC-OdsekIII. - Ločica-Zaplanina	.	

CE 1600100-1600102 - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija poškodb

Na odseku AC od Ločice do Trojan je potrebno na posameznih odsekih sanirati poškodbe brežin ter očistiti naplavine in prekomerno obrežno zarast.

Konkretna naravovarstvene usmeritve:

Ker je za raka pomemben obstoj ustreznih skrivališč v brežinah in pod kamni v strugi, s te strukture v strugi ohranjajo. Blistavcu ustreza prodnato dno in brzice, zato naj se vzdolž vodotokov ohranjajo zaplate proda in brzice.

Dela se naj izvedejo med 1.7. in 1.10.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..'

Pri izvajanju ukrepov se upoštevajo naravovarstvene usmeritve iz poglavja 1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč.

1.7. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta

Ob predaji objektov v upravljanje gospodarski javni službi je podano vzdrževanje objektov. Za vsak objekt so priložena navodila za obratovanje in vzdrževanje. Glede na navodila se bodo izdelali programi rednih vzdrževalnih in predračuni.

Obratovanje in vzdrževanje objektov obsega:

- obratovanje in spremljanje stanja objektov ter izvedene infrastrukture
- vzdrževanje vodne infrastrukture
- izredni ukrepi
- vodenje evidence upravljanja in vzdrževanja

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev: |

1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture	54.000,00
1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture	873.761,00
SKUPAJ	940.761,00

1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje ostalih de po obratovalnih pravilnikih in navodilih za obratovanje in vzdrževanje objektov ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Na infrastrukturi izvedeni v sklopu projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi, se izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture:

- Suhi zadrževalnik Ljubečna
- Suhi zadrževalnik Podsevčnica
- Suhi zadrževalnik Sušnica
- Suhi zadrževalnik Tomaž 1
- Suhi zadrževalnik Tomaž 2

Za izvedbo te naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture							
Skupna vrednost v EUR					44.262,30	54.000,00	
Materialni stroški v EUR					5.658,30	6.903,12	
Stroški dela (ure)					2200	38.604,00	47.096,88
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6	1	VII	12 mesecev	36,72	200	7.344,00	8.959,68
18	1	IV	12 mesecev	15,63	2000	31.260,00	38.137,20

1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi zgrajeni v sklopu projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi, so potrebna za ohranjanje objektov in infrastrukture v dobrem stanju ter da omogočajo nemoteno uporabo in funkcionalnost izvedenih ukrepov. Vzdrževalna dela zajemajo predvsem:

- Redna vzdrževalna dela na Suhih zadrževalnikih Ljubečna, Podsevčnica, Sušnica, Tomaž 1 in Tomaž 2 – predvsem čiščenje plavja in pavin; košnja trave in zarasti, čiščenje objektov; redni servisi hidromehanske opreme in ostala vzdrževalna dela predvidena z navodili za obratovanje in vzdrževanje objektov.
- Košnje urejenih odsekov vodotokov – dvakratna letna košnja vseh brežin skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objektov, za ohranjanje normalnega vodnega režima in projektnega stanja.
- Čiščenje naplavin in plavja – po prioritetah (kot npr. Marijegraški ovinek v Laškem) skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objektov, za ohranjanje normalnega vodnega režima in projektnega stanja.

- Ostala vzdrževalna dela, kot npr. redna popravila manjših poškodb kamnitih, lesenih in betonskih delov zavarovanj; ukrepanje in odprava posledic morebitnih izrednih dogodkov...
- Pri izvajanju ukrepov se upoštevajo naravovarstvene usmeritve iz poglavja 1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev: 873.761,00 €.

1.8. Druga dela v okviru javne službe

1.8.1. Druga dela na pooročju urejanja voda (DIIP-i)

V letu 2026 je predvidena izvedba dodatnih del v okviru javne službe na naslednjih lokacijah:

1.8. Druga dela v okviru javne službe			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.8. - Skupaj			1.250.000,00
	Trnavca v Braslovčah		

Pregrada Trnava na Žovneškem jezeru v občini Braslovče:

Predvidena je celovita sanacija in posodobitev pregrade Trnava na Žovneškem jezeru.

Lokacije ukrepov:

Območje Savinje						
1	Pregrada Trnava	T		502148	125385	Sanacija pregrade

1.8.2. Vzdrževalna dela v javno korist

V letu 2026 je predvidena izvedba vzdrževalnih del v javno korist v okviru javne službe na naslednjih lokacijah:

1.8.1. Vzdrževalna dela v javno korist v okviru javne službe			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.8.1. - Skupaj			
	Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice do Letuša - Polzela	2523052201	

Naravovarstvene smernice:

Pri izvajanju ukrepov se upoštevajo naravovarstvene usmeritve iz poglavja 1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč.

Splošne smernice:

- Pri urejanju vodotokov je potrebno ohranjati posamezne odseke stare struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih bregovih oziroma s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge (33. Člen Zakona o divjadi in lovstvu).

Območje Savinje							SMERNICE
1	I.	Braslovče	Savinja	Parižlje	Dotrajana obrežna zavarovanja, poškodovana jezovna zgradba.	Sanacija zavarovanj in obrežnih jezovne zgradbe.	NATURA 2000 (DLN Ločica-Letuš)

Savinja v Parižljah v občini Braslovče:

Na območju Savinje v Parižljah je poškodovana jezovna zgradba – Polzelski jez. Posledično je zaradi te poškodbe prišlo tudi do poglobljanja struge in poškodb obrežnih zavarovanj.

Strokovne usmeritve ZRSVN:

Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije:

- *Na delih vodotoka brez obrežne vegetacije naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, značilno za določen odsek reke.*

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- *Mestoma naj se ohranjajo erodirane brežine, zaradi obnove habitata vodomca.*
- *Na rečnih odsekih, kjer so pristona obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s ohranjanjem panjev, sidranjem debel, tolmoni, skalami lokalnega izvora ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.*
- *V primeru gradnje nasipov, naj vzdolžni potek nasipa poteka čim bližje zunanega roba obstoječih poplavnih površin in v zadostni odmaknjenosti od vodotoka.*
- *Načrtuje naj se ukrepe za izboljšanje povezanosti vodotoka z retenzijskimi površinami.*
- *Omejuje naj se dostope do vode in na prodišča.*
- *Na obstoječih jezovih naj se, v kolikor je možno, zagotovi premeščanje proda preko pregrade.*

Načini ravnanja s prodnim materialom, naplavinami:

- *Čiščenje struge in prodnih nanosov naj se izvede z upoštevanjem celovitosti premeščanja proda vzdolž reke. Pri posameznih odvzemih proda naj se upošteva njegove kumulativne učinke.*
- *Ohranja na se delež golih prodišč, ki so razporejeni vzdolž vodotoka.*

Čas izvajanja del:

- *Na območju večjih golih ali delno poraščenih prodišč, naj se zaradi gnezdenja malega martinca in malega deževnika, posegi ne izvajajo med 15. avgustom in 1. novembrom.*

vodne zgradbe in obrežna Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

1.9. Vzdrževanje vodomernih postaj

V sklopu te naloge zaenkrat ni predvidenih nobenih vzdrževalnih dela na vodomernih postajah. V primeru, da bo prišlo do spremembe se bo pripravila Novelacija letnega programa.

1.10. Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije

V vodotokih se odvijajo procesi premeščanja naplavin kot posledica površinske erozije tal v porečjih ter erozije vzdolž brežin strug vodotokov. Premeščanje naplavin je poleg pretoka voda ključni dinamični proces, ki je neposredno odvisen od pretokov voda. Erozijski, premeščanje in odlaganje naplavin oblikuje rečno strugo. Vodotoki te sedimente premeščajo dolvodno po rečnih strugah. V vodotokih v Sloveniji se premeščanje naplavin v rečnih strugah odvija zelo intenzivno in posledično tudi nalaganje le-teh. Z zaprojevanjem vodotokov lahko prihaja do povečanja poplavne nevarnosti in zmanjšanja volumna akumulacijskih jezer za proizvodnjo električne energije. Po 72. členu ZV-1 se naplavine lahko odvajajo zaradi urejanja voda v okviru:

- izvajanja javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- posebne rabe vodnega dobra iz vodnih objektov in naprav, namenjenih zadrževanju naplavin,
- z območij, namenjenih odzemanju naplavin, v okviru posebne rabe na podlagi podeljene koncesije za gospodarski odvzem naplavin.

Izvajalec gospodarske javne službe na področju urejanja voda (v nadaljevanju: GJS) pripravi letni program odzemanja in uporabe naplavin, ki ga potrdi ministrstvo. Odstranjevanje plavja in odzemanje naplavin je treba prednostno in redno zagotoviti na prodnih zadrževalnikih.

V kolikor pride do izrednih hidroloških razmer in do povečanega dotoka naplavin se naplavine lahko odvezajo tudi z interventnim odvzemom. Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, da se ne poslabša vodni režim zaradi odvzema naplavin, da zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti in ni ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija. Ravno tako je treba zagotoviti, da se zaradi odvzema naplavin ne poslabša stanje vode vodotoka, da je omogočena migracija vodnih organizmov, da zadostni delež naplavin nemoteno potuje dolvodno po vodotoku, da se ohrani biotska raznovrstnost in avtohtonost habitatov ter da se redno odstranjujejo naplavine in odpadki iz območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki.

V okviru intervencijskih del po avgustovskih poplavih 2023 so se odstranile velike količine naplavin iz strug vodotokov in poplavnih območij. Odstranjene naplavine so se odložile na številne lokacije začasnega skladiščenja ob vodotokih. Za nekatere lokacije se je že izvedlo fizikalno-kemijske analize (v nadaljevanju: analize) naplavin. Za tiste naplavine, ki so se na podlagi analiz izkazale za nevarne, bo v nadaljnjih postopkih poskrbel Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: MOPE). Del nenevarnih naplavin je skladno z 2. odstavkom 133. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23) namenjen izvedbi sanacijskih ukrepov na vodotokih in sanaciji druge javne infrastrukture. Del nenevarnih naplavin, ki ne bo uporabljen, pa bo premeščen načasne deponije. V okviru izvajanja GJS za leto 2025 bodo koncesionarji posameznih sektorjev območij Direkcije RS za vode pripravili program dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja načasne deponije.

Programi dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja načasne deponije in program dela za praznjenje prodnih zadrževalnikov in odvoz naplavin načasne deponije, se bodo pripravili naknadno, takrat bomo naredili novelacijo letnega programa in natančneje določili višino sredstev.

2. FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV

PLAN JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJU SAVINJE - JANUAR-DECEMBER 2026														
št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588													400.670,94
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU													0,00
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			50.000,00
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva				1.250,00	1.250,00	1.250,00	250,00						4.000,00
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			25.000,00
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.170,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	300.170,94
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih				1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			8.000,00
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih				1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			8.000,00
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2010 – 2023					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00					5.500,00
1.1.9.	Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 – 2023													0,00
1.1.9.1.	Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov													0,00
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588													305.000,00
	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	305.000,00
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588													81.000,00
1.3.1	Obratovanje	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.300,00	80.000,00
1.3.2	Dežurstvo	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	1.000,00
1.4	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463													602.000,00
1.4.1.	Pripravljenost na domu								500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		600.000,00
1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463													4.614.747,87
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture													914.000,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	64.000,00	914.000,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													3.700.747,87
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	350.000,00	350.000,00	400.747,87	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	240.000,00	3.700.747,87
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.5.3.	Vodstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													0,00
	konto 4205 - tekoče vzdrževanje													0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462													46.431,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje								46.431,00					46.431,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231558													940.761,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	10.761,00	940.761,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
	SKUPAJ - konto 4025	414.250,00	424.250,00	534.250,00	540.550,00	652.050,00	650.050,00	728.797,87	729.401,94	676.800,00	646.800,00	627.300,00	366.111,00	6.990.610,81
	SKUPAJ - konto 4205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	414.250,00	424.250,00	534.250,00	540.550,00	652.050,00	650.050,00	728.797,87	729.401,94	676.800,00	646.800,00	627.300,00	366.111,00	6.990.610,81
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	414.250,00	424.250,00	534.250,00	540.550,00	652.050,00	650.050,00	728.797,87	729.401,94	676.800,00	646.800,00	627.300,00	366.111,00	6.990.610,81

3. LOKACIJE UKREPOV

Lokacije ukrepov so dostopne na <https://pregled.evode.si/>

4. Priloge

- PRILOGA 1:

/

- PRILOGA 2:

Postopek priprave letnih programov dela obvezne državne gospodarske javne službe urejanja vod (GJS)

- PRILOGA 3:

Navodilo za izdelavo popisa in evidence izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

- PRILOGA 4:

Navodilo za izdelavo popisa žarišč / najdišč o odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda

- PRILOGA 5:

Navodila za izdelavo pregleda podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025

- PRILOGA 6:

Obrazec za opis izvedenih sonaravnih ureditev

- PRILOGA 7:

Usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov

- PRILOGA 8:

Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Donave

- PRILOGA 9:

Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Jadranskega morja

- PRILOGA 10:

Splošne kulturno varstvene usmeritve za načrtovanje letnih programov dela gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda z vidika varstva kulturne dediščine

- PRILOGA 11:

Smernice ZZRS pri načrtovanju posegov v vodotoke in vodna telesa

- PRILOGA 12:

Osnovna sredstva DRSV in lokacijska številka