REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

PROGRAMA DELA JAVNE SLUŽBE
na območju Drave
za obdobje od 1.1.2026 do 31.12.2026

Direkcija RS za vode,
Sektor območja Drave

mag. Mateja Klaneček, univ. dipl. inž. grad.
vodja sektorja

Podpis in žig: Mateja Klaneček Digitalno podpisal Mateja Klaneček Datum: 2026.03.20 15:11:14 +01'00'

Direkcija RS za vode

dr.Lidija Kegljevič Zagorc
v.d. direktorja

Podpis in žig: Lidija Kegljevič Zagorc Digitalno podpisal Lidija Kegljevič Zagorc Datum: 2026.03.24 17:42:43 +01'00'

Kazalo vsebine

1. VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE ... 3

Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami ... 4

1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU ... 4

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru 5

1.1. 1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva ... 6

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami ... 6

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe ... 7

1.1.6. Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih ... 8

1.1.7. Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih ... 9

1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2026 ... 9

1.1.9. Priprava opisov izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev ... 10

Spremljanje stanja vodne infrastrukture ... 11

1.2. Obratovanje vodne infrastrukture ... 12

1.3. 1.3.1. Obratovanje ... 12

1.3.2. Dežurstvo ... 13

1.4. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 13

1.4.1. Pripravljenost na domu ... 13

1.4.2. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti ... 14

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ... 15

1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture ... 19

1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ... 73

1.6.

1.7. 1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst ... 92

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu ... 94

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta ... 96

1.8. 1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture ... 96

1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture ... 97

1.9. Druga dela v okvir javne službe ... 111

1.10. 1.8.1. Druga dela na področju urejanja voda (DIIP-i) ... 111

1.8.2. Vzdrževalna dela v javno korist ... 112

Vzdrževanje vodomernih postaj ... 115

Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin na začasne deponije ... 115

2. FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV ... 117

3. LOKACIJE UKREPOV ... 118

4. Priloge ... 119

1. VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE

Izdelava letnega programa dela obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (javna služba), ki ga pripravi Direkcija RS za vode, temelji določilu 9. člena Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17) in poročilih o izvajanju javne službe v preteklem letu, ki jih pripravi koncesionar – izvajalec javne službe. Zakonski okvir letnega programa dela pa predstavljajo: Zakon o vodah in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi in dokumenti: Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda, Nacionalni program, Načrta upravljanja z vodami na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja, Program ukrepov upravljanja voda in zakonodaja s področij varstva okolja, ohranjanja narave, prostorskega načrtovanja in graditve ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sredstva za realizacijo programa se zagotavljajo v okviru Proračuna Republike Slovenije ter Sklada za vode na proračunskih postavkah:

- 231462 (vzdrževanje vodnogospodarskih objektov v območju avtocest) 330.000 evrov z DDV
- 231463 (vodnogospodarska javna služba) 46.692.025 evrov z DDV (GJS) + 2.123.000 eur z DDV (INFRA)
- 231558 (obratovanje in vzdrževanje nove vodne infrastrukture) 2.457.649 evrov z DDV
- 231588 (Sklad za vode); vrednost glede na celoten projekt VONU za leto 2026

Povzetek programa dela javne službe za leto 2026:

Program dela javne službe za leto 2026	
Sklop:	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami	447.076,11
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	358.540,92
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	28.089,52
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	187.649,79
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	6.374.967,06
SKUPAJ pp 231463	7.396.323,40
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	48.708,00
SKUPAJ pp 231462	48.708,00
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture izvedene v sklopu projekta ……	657.939,00
SKUPAJ pp 231558	657.939,00
1.8 Druga dela v okviru javne službe	1.250.000,00
SKUPAJ javna služba	8.727.970,40

Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, se bodo v letu 2026 izvajali projekti:

1.1.

1.1 Izdelava strokovnih podlag	
Projekt	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	0,00
1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.	49.999,99
1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	3.204,40
1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami	4.031,86
1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	369.816,17
1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	11.004,96
1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	8.002,59
1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2019 – 2024	578,74
1.1.9. Opis izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev	437,40
SKUPAJ:	447.076,11

1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU

V okviru novelacije, izdelave in vodenja podatkov in zbirk podatkov o vodni infrastrukturi se izvede popis vodnih objektov, naprav in ureditev (v nadaljevanju: objekti VONU) na porečju Drave, in sicer na vseh vodotokih s prispevno površino večjo od 10 km^2. Posodobljena projektna naloga (PRILOGA 1) za izvajanje del v letu 2026 se bo priložila k letnemu programu naknadno. Vzporedno z izvajanjem projektne naloge se popis objektov VONU sprotno posodablja na celotnem območju Slovenije, kjer so izvedeni novi objekti VONU ali pa so obstoječi spremenjeni (npr. v okviru sanacijskih in vzdrževalnih del).

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru

Vzpostavitev in vzdrževanje evidence hidrografije in evidence vodnih zemljišč na območju sektorja vključuje terenske in kabinetne metode za ugotavljanje dejanskega stanja v naravi ter posredovanje podatkov v predpisanih formatih v skupno evidenco za objavo v vodnem katastru. Naloga vključuje tudi zagotovitev ustreznega informacijskega okolja, seznanjanje z metodologijo, koordinacijske naloge, sodelovanje na izobraževanjih in usposabljanjih, vodenje dokumentacije in poročanje ter s tem povezane koordinacijske in komunikacijske naloge.

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru							
Skupna vrednost v EUR						40.983,60	49.999,99
Materialni stroški v EUR						0	0
Stroški dela (ure)					1102	40.983,60	49.999,99
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (z DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1., 5., 9., 12.	4	VII	12 mesecev	36,72	130	4.773,60	5.823,79
2., 3., 7., 8., 10.	5	VI/II	12 mesecev	29,16	523	15.250,68	18.605,83
15., 16.	2	V	13 mesecev	23,34	449	20.959,32	25.570,37

1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

V okviru projekta koncesionar nadaljuje z nalogo zbiranja, dopolnitve in novelacije seznama projektne in tehnične dokumentacije, tudi iz arhiva DRSV, Sektor območja Drave. Nabor podatkov in način vnašanja v aplikacijo poteka po navodilih Direkcije RS za vode.

Vnos se izvaja na podlagi razpoložljivih podatkov v digitalni in pisni obliki, vzporedno z vnosom podatkov v evidenco vodne infrastrukture.

Koncesionar zbrane sezname projektne in tehnične dokumentacije o vodni infrastrukturi s katero razpolaga v svojih arhivih posreduje Direkciji RS za vode. Koncesionar bo projektno in tehnično dokumentacijo ustrezno hranil, ločeno od ostale svoje dokumentacije in koncedentu omogočal vpogled in uporabo projektne in tehnične dokumentacije za izvajanje strokovnih in upravnih nalog na področju upravljanja z vodami.

Cilj tega projekta je zbiranje, obnova in dopolnitev razpoložljivih evidenc in seznamov, vzpostavitev dejanske in zanesljive evidence razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije ter ohranjanje razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije.

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva							
Skupna vrednost v EUR						**2.626,56**	**3.204,40**
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					**48**	**2.626,56**	**3.204,40**
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1.	1	VII	12 mesecev	36,72	8	293,76	358,39
6.,9.	2	VI	12 mesecev	29,16	40	2.332,80	2.846,02

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

Obratovalne pravilnike je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo in napredkom razpoložljive tehnologije (možnost avtomatizacije naprav, daljinsko vodenje, spremljanje in varovanje, …). V obratovalnih pravilnikih je potrebno uskladiti in novelirati ocene stanja vodne infrastrukture, vplive, posledice in potrebne ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja, vplive, posledice in potrebne ukrepe ob nastopu visokih voda ali neugodnih hipolimnijskih razmer ter proučiti možnost avtomatizacije naprav.

Strokovno podlago načrtov obrambe pred poplavami je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo, aktualnimi strokovnimi izhodišči in preteklimi izrednimi dogodki. Uskladiti je potrebno program delovanja gospodarske javne službe urejanja voda v času povečane ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. Posebno pozornost je potrebno posvetiti opredelitvi kritičnih lokacij in vodni infrastrukturi, ki lahko vpliva na stopnjo ogroženosti. Določiti in opisati je potrebno organizacijo delovanja koncesionarja (ljudje in sredstva) v času povečane stopnje ogroženosti in v času naravne nesreče, vključno z opisom in navodili za izvajanje ukrepov. V okviru projekta je koncesionar dolžan tudi pripraviti in voditi evidenco potrebne opreme in sredstev za izvedbo ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti ter opredeliti mesta in način hrambe te opreme in sredstev. S programi dejavnosti v času povečane stopnje ogroženosti je potrebno seznanjati organ, pristojen za zaščito in reševanje, in lokalne skupnosti.

Zap. št.	objekt	Inventarna številka	Datum sprejetja oziroma zadnje novelacie pravilnika
1	- Akumulacija Pesnica	2523056072	December 2009
2	- Akumulacija Pristava	2523056074	20.10.2016
3	- Akumulacija Požeg	2523050271	-

Cilj projekta je ohranjanje ažurnosti obratovalnih pravilnikov, zaradi zagotavljanja ustreznega obratovanja objektov vodne infrastrukture in zanesljivo izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, pred, med in po izrednih dogodkih.

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami							
Skupna vrednost v EUR						**3.304,80**	**4.031,86**
Materialni stroški v EUR						-	-
Stroški dela (ure)					**90**	**3.304,80**	**4.031,86**
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1.,5.	2	VII	12 mesecev	36,72	90	3.304,80	4.031,86

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vsa vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih se izvajajo na podlagi projektne dokumentacije. V okviru projekta koncesionar na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih pripravlja in izdeluje minimalno tehnično dokumentacijo za izvajanje vzdrževalnih del. Dokumentacija se pripravlja na podlagi obstoječe tehnične dokumentacije in dejanskega stanja.

Poleg tega bodo z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov pripravljene idejne zasnove porečij s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijska dela v okviru Sklada za vode RS.

V letu 2026 bo pripravljena naslednja projektna dokumentacija:
- Vzdrževalna dela:
  - Programi vzdrževalnih del na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč glede na letni program dela, potrebo, prioriteto in razpoložljivo dokumentacijo.
- Vzdrževalna dela v javno korist:
  - Programi, ki bodo na podlagi popisa škod na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.

Cilj tega projekta je:
- priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del,
- zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe							
Skupna vrednost v EUR						**303.128,42**	**369.816,17**
Materialni stroški v EUR						**2,30**	**2,30**
Stroški dela (ure)					9933	303.126,12	369.813,87
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
5.,9.,12.	3	VII	12 mesecev	36,72	2014	73.954,08	90.223,98
2.,3.,7.,8., 10.,11.,13.	7	VI, VI/II	12 mesecev	29,16	7619	222.170,04	271.047,45
15.	1	V	12 mesecev	23,34	300	7.002,00	8.542,44

1.1.6. Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov, ki bi lahko omejili oziroma preprečili širjenje ITV, je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentiralo se bo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis)*, ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impaties glandulifera)*.

S sistematičnim, postopnim evidentiranjem rastišč se vzpostavi bazo podatkov, ki bo omogočala izdelavo tematskih kart ter primerjalne analize s prikazom dinamike in načini širjenja ITV ob vodotokih in stoječih vodah. Na podlagi tako zbranih podatkov se bo lahko izdelal strokovni program za odstranitev oziroma omejevanje širjenja ITV.

Podatke o rastiščih ITV se bo pridobilo s popisom na terenu ter iz evidence odsekov vodotokov, kjer se že odstranjuje tujerodne vrste. Za popis rastišč tujerodnih vrst se uporabi mobilno aplikacijo Survey 123, ki omogoča vnašanje podatkov o lokacijah in lastnostih rastišč neposredno na terenu.

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture in preprečevanja širjenja ITV so določena prednostna območja evidentiranja rastišč ITV, kot so visokovodni zemeljski nasipi, referenčni odseki ter območja gradbenih posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih.

V letu 2025 je predvideno nadaljevanje evidentiranja izbranih ITV na prednostnih lokacijah v okviru razpoložljivih sredstev, ki so predvidena v letnem programu.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost v EUR						9.020,46	11.004,96
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					**301**	9.020,46	11.004,96
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1.,5.,12.	3	VII	12 mesecev	36,72	93	3.414,96	4.166,25

10.,11.,13	3	VI	12 mesecev	29,16	129	3.761,64	4.589,20
15.,16.	2	V	12 mesecev	23,34	79	1.843,86	2.249,51

1.1.7. Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

Onesnaženost celinskih voda s trdnimi odpadki postaja priznan okoljski problem. Še posebno pozornost raziskovalci in politika namenjajo odpadkom v vodah s stališča onesnaženja morskega okolja. Reke namreč predstavljajo glavni vir odpadkov v morskem okolju. Slovenija opravlja redno spremljanje prisotnosti odpadkov v morskem okolju od leta 2010 dalje, medtem ko se v rekah takih aktivnosti še ni pričelo izvajati.

Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda bo omogočil oceno stanja onesnaženosti celinskih voda ter potencialni vnos odpadkov v Jadransko morje. Omogočil bo tudi oceno potencialnih virov onesnaženja voda z odpadki in hkrati pomenil izvajanje aktivnosti ukrepa D10: DU2(2a), katerega cilj je preprečevanje onesnaženja morskega okolja z odpadki, sprejetega v okviru obstoječega Načrta upravljanja z morskim okoljem (Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 41/17)).

Podatke o žariščih/najdiščih odpadkov na celinskih vodah se bodo pridobili s popisom na terenu. Za popis teh točk bo razvita metodologija in mobilna aplikacija (Survey 123), ki bo omogočala neposreden vnos podatkov o lokacijah in lastnostih žarišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih voda.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost v EUR						6.559,50	8.002,59
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					208	6.559,50	8.002,59
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1.,5.,12.	3	VII	12 mesecev	36,72	80	2.937,60	3.583,87
6.,10.,11.,13.	4	VI	12 mesecev	29,16	109	3.178,44	3.877,70
15.	1	V	12 mesecev	23,34	19	443,46	541,02

1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2026

V vodotokih se odvijajo procesi premeščanja naplavin kot posledica površinske erozije tal v porečjih ter erozije vzdolž brežin strug vodotokov. Premeščanje naplavin je poleg pretoka voda ključni dinamični proces, ki je neposredno odvisen od pretokov voda. Erozija, premeščanje in odlaganje naplavin oblikuje rečno strugo. Vodotoki te sedimente premeščajo dolvodno po rečnih strugah. V vodotokih v Sloveniji se premeščanje naplavin v rečnih strugah odvija zelo intenzivno in posledično tudi nalaganje le-teh. Z zaprojevanjem vodotokov lahko prihaja do povečanja poplavne nevarnosti in zmanjšanja volumna akumulacijskih jezer za proizvodnjo električne energije. Po 72. členu ZV-1 se naplavine lahko odvzemajo zaradi urejanja voda v okviru:

- izvajanja javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- posebne rabe vodnega dobra iz vodnih objektov in naprav, namenjenih zadrževanju naplavin,

- z območij, namenjenih odvzemanju naplavin, v okviru posebne rabe na podlagi podeljene koncesije za gospodarski odvzem naplavin.

V kolikor pride do izrednih hidroloških razmer in do povečanega dotoka naplavin se naplavine lahko odvzemajo tudi z interventnim odvzemom. Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, da se ne poslabša vodni režim zaradi odvzema naplavin, da zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti in ni ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija. Ravno tako je treba zagotoviti, da se zaradi odvzema naplavin ne poslabša stanje vode vodotoka, da je omogočena migracija vodnih organizmov, da zadostni delež naplavin nemoteno potuje dolvodno po vodotoku, da se ohrani biotska raznovrstnost in avtohtonost habitatov ter da se redno odstranjujejo naplavine in odpadki iz območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki.

V programu dela javne službe za leto 2025 je potrebno na vseh območnih sektorjih DRSV identificirati lokacije odvzemov, napisati način odvzema in količine odvzema naplavin. Pripravijo se in v preglednico vnesejo podatki za obdobje 2019 - 2025. Podatki o odvzemih naplavin bodo osnova za analizo obremenitev in vplivov za potrebe priprave strokovnih podlag za Načrt upravljanja za vodami (NUV III).

Za vsako leto potrebujemo naslednje podatke:
- Lokacijo,
- Vodotok,
- Koordinate odvzema (e_D96/TM, n_D96/TM),
- Datum odvzema,
- Ali je bil odvzem izvršen na podlagi koncesije, javne službe ali interventnega odvzema?,
- Za vsako lokacijo način odvzema in odvzeto količino (m^3),
- Skupna količina odvzema za vsako lokacijo (m^3),
- Za kaj so bile uporabljene odvzete naplavine in uporabljena količina (m^3)?,
- Naslov in naziv izvajalca,
- Morebitne opombe,
- Št. programa.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2026							
Skupna vrednost v EUR						474,12	578,43
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					16	474,12	578,43
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1.	1	VII	12 mesecev	36,72	1	36,72	44,80
6.	1	VI	12 mesecev	29,16	15	437,40	533,63

1.1.9. Priprava opisov izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev

Kakovost površinskih voda ni odvisna le od kakovosti vode, temveč tudi od tega, do katere stopnje so ohranjene hidromorfološke značilnosti. Nanje vplivamo z različnimi posegi in ureditvami, denimo z regulacijami struge, z zavarovanji brežin in dna struge, z odstranjevanjem obrežne zarasti in drugimi. Pomembno je, da vse sodobne ureditve in vzdrževanje le-teh načrtujemo tako, da so njihovi vplivi na okolje čim manjši in da v okviru urejanja voda iščemo celostne interdisciplinarne rešitve, za katere v zadnjem času vse pogosteje uporabljamo izraz »dobre prakse«.

V okviru te aktivnosti se pripravijo opisi najboljših primerov izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev na območju (najmanj 5 primerov). Opisi se izvedejo skladno s Prilogo 6 (Opisni list za primer sonaravnega posega ali ureditve), v katerem je opredeljeno, kateri podatki in gradivo so potrebni za podajo prikaza izvedenega sonaravnega posega ali ureditve. Izpolnjeni opisni listi se oddajo v okviru priprave vmesnih letnih poročil oziroma najkasneje ob pripravi končnega poročila o izvajanju letnega programa.

1.2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture

Naloga obsega:
- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR						97.962,00	119.513,64
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					3200	97.962,00	119.513,64
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1., 5., 9., 12.	4	VII	12 mesecev	36,72	1000	36.720,00	44.798,40
6., 10., 11., 13.	4	VI/II	12 mesecev	29,16	1700	49.572,00	60.477,84
15., 16.	2	V	12 mesecev	23,34	500	11.670,00	14.237,40

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR						195.924,00	239.027,28
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					6400	195.924,00	239.027,28
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1., 5., 9., 12.	4	VII	12 mesecev	36,72	2000	73.440,00	89.596,80
6., 10., 11., 13.	4	VI/II	12 mesecev	29,16	3400	99.144,00	120.955,68
15., 16.	2	V	12 mesecev	23,34	1000	23.340,00	28.474,80

1.3. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

Seznam objektov vodne infrastrukture			
Šifra objekta	Ime objekta	Inventarna številka	Dežurstvo
	Akumulacija Pernica	2523056072	da
	Akumulacija Radehova	2523056076	ne
	Akumulacija Pristava	2523056074	da
	Akumulacija Komarnik	2523056075	ne
	Akumulacija Gradišče	2523056077	ne
	Akumulacija Savci	2523056078	ne
	Akumulacija Požeg	2523050271	da
	Akumulacija Medvedce	2523056069	ne

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje	0,00
1.3.2 Dežurstvo	0,00
SKUPAJ	0,00

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje	27.805,26
1.3.2 Dežurstvo	284,26
SKUPAJ	28.089,52

1.3.1. Obratovanje

1.3.1 Obratovanje na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR							
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)							
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)

1.3.1 Obratovanje na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki			
Skupna vrednost v EUR		22.791,20	27.805,26
Materialni stroški v EUR		14.000,00	17.080,00
Stroški dela (ure)	260	8.791,20	10.725,26

Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
9.	1	VII	12 mesecev	36,72	160	5.875,20	7.167,74
13.	1	VI	12 mesecev	29,16	100	2.916,00	3.557,52

1.3.2. Dežurstvo

1.3.2 Dežurstvo na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR							
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)							
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)

1.3.2 Dežurstvo na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR						233,00	284,26
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					100	233,00	284,26
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
15.	1	V	12 mesecev	2,33	100	233,00	284,26

1.4. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.4.1 Pripravljenost na domu	7.825,53
1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	48.050,88
SKUPAJ	56.476,41

1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.4.1 Pripravljenost na domu	18.254,52
1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	113.518,86
SKUPAJ	131.773,38

1.4.1. Pripravljenost na domu

Koncesionar mora zagotoviti pripravljenost na domu (enega delavca javne službe) izven delovnega časa za primer nastopa izrednega dogodka (povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, poškodbe mehanske opreme, poškodbe objektov vodne infrastrukture, …), z nalogo spremljanja izrednega dogodka, poročanja in koordinacije interventnega ukrepanja. Naloga se aktivira na podlagi hidrološke prognoze ali možnosti nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda z nalogom koncedenta.

Za izvedbo je predviden naslednji obseg sredstev:

1.4.1 Pripravljenost na domu							
Skupna vrednost v EUR						21.377,09	26.080,05
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					6452	21.377,09	26.080,05
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1.,5.,12.	3	VII	12 mesecev	3,67	3383	12.415,61	15.147,04
10.,11.,13.	3	VI	12 mesecev	2,92	3069	8.961,48	10.933,01

1.4.2. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti

Ukrepe v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda pred, med in po izrednih dogodkih je potrebno izvajati zaradi nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, skladno s 95. členom ZV-1 in 17. členom Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda – vzdrževalna dela v javno korist. V času povečane stopnje ogroženosti se zagotavlja predvsem:

- izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda,
- povečan nadzor nad vodno infrastrukturo, kopičenjem plavja in plavin, zdrsi brežin, delovanjem vodnih objektov, poškodbami vodnih in drugih objektov,
- izvajanje ukrepov za preprečevanja škodljivega delovanja voda,
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti pred škodljivim delovanjem voda,
- izvajanje začasnih ukrepov za zagotavljanje največje možne pretočnosti, predvsem odstranjevanje plavja in naplavin.

Ukrepe zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda v smislu dopolnitev stabilizacije in protierozijskega zavarovanja strug za preprečevanje povečanja posledic škodljivega delovanja vod je potrebno izvajati glede na potrebo in prioriteto zaradi nepredvidenih dogodkov in stanja med letom.

Sredstva za izvedbo ukrepov v javno korist se v letu 2026 zagotavljajo iz osnovnega programa javne službe v višini:

1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR						40.031,49	48.838,42
Materialni stroški v EUR						39.108,81	47.712,75
Stroški dela (ure)					23	**922,68**	**1.125,67**
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1.,5.,12.	3	VII	12 mesecev	44,06	13	477,36	582,38
10.,11.,13.	3	VI	12 mesecev	34,99	10	291,60	355,75

1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR						93.048,25	113.518,86
Materialni stroški v EUR						90.912,61	110.913,38
Stroški dela (ure)					**53**	**2.135,64**	**2.605,48**
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1.,5.,12.	3	VII	12 mesecev	44,06	31	1.138,32	1.388,75
10.,11.,13.	3	VI	12 mesecev	34,99	22	641,52	782,65

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

Z izvedbo vzdrževalnih del se ohranja dobro stanje voda in vodni režim, zaščita in stabilnost strug, preprečuje nastajanje poškodb, zmanjšuje poplavno varnost območij ter ohranja namensko funkcijo objektov vodne infrastrukture.

Vzdrževalna dela na vodotokih obsegajo:
- vzdrževanje vodne infrastrukture,
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč,
- odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	600.000,00
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	400.000,00
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	10.500,00
SKUPAJ:	**1.010.500,00**

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	4.030.500,00
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	1.190.000,00
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	24.500,00
SKUPAJ:	**5.245.000,00**

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo upoštevale naslednje naravovarstvene usmeritve, ki jih je izdelal ZRSVN za namen podrobnejšega načrtovanja in izvajanja posegov na vodotokih, ki so bile sprejete v okviru NUV II:

1) Ohranjanje struktur in lastnosti habitata v priobalnem zemljišču:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa zeliščna, grmovna in drevesna zarast, ki ne ovira pretočnosti vodotokov, dostopa mehanizacije in izvajanja del.
- V sklopu vzpostavljanja pretočnosti se odstrani samo zarast, ki tudi dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi oz. ki visi nad strugo), ostalo zarast se pusti nedotaknjeno.
- Na območju kmetijske rabe obrežnih zemljišč naj se ohranja pas zarasti ob vodotoku z namenom preprečevanja intenzivne rabe zemljišč neposredno do ježe brežine in s tem erozije brežin ter prsti in hranil iz kmetijskih površin v vodotok. Razgaljeni deli brežin brez lesne vegetacije se nadomestno zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
- Dela se izvedejo na način, da se ohranja in vzpostavlja višinsko in starostno heterogena obrežna zarast.
- Za potrebe dostopa gradbene mehanizacije se lesna zarast odstrani točkovno.
- Na brežini naj se ohranijo drevesni štori – panji, ki stabilizirajo brežino in ne ovirajo pretoka.
- Ohranijo se stabilna posušena drevesa (sušice), saj predstavljajo ustrezen habitat za hrošče in ptice.
- Vsa posekana vegetacija se deponira izven območja poplavljanja.

2) Ohranjanje in vzpostavitev pretočnosti struge:

- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini.
- Nove obrežne objekte oz. obnove obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.
- Izvedba novih ali sanacija obstoječih prodnih zadrževalnikov se izvede na način, ki omogoča selektivno prepuščanje proda ter omogoča prehodnost za vodne organizme.
- Pragov, višjih od 20 cm, ki so neprehodni za določene vodne organizme, se ne načrtuje. Posebej to velja na varovanih območjih, kjer so kvalifikacijske vrste rib in rak navadni koščak. Obstoječe pragove se zamenjuje s talnimi pragovi oz. drčami.

3) Ohranjanje kakovosti habitata – izvedbeno tehnične usmeritve:

- Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežini, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Časovna omejitev izhaja iz ekoloških zahtev vrste rak navadni koščak (Austropotamobius torrentium). Elektroizlova rib se naj znotraj Natura 2000 območja pred posegi ne izvaja.
- Za dostop do območij izvajanja del se prioritetno uporabljajo obstoječe poti, upošteva se konfiguracija terena.
- Dela naj se, kjer je to mogoče, prioritetno izvajajo iz ene brežine.
- Dela se izvajajo na način, da se prepreči vsakršno onesnaženje vode z gorivi, mazivi, olji.
- Natančni obseg in način izvedbe se naj opredeli na skupnem terenskem ogledu v procesu pridobivanja dovoljenja za poseg v naravo.
- Za dostop do območij izvajanja del se prioritetno uporabljajo obstoječe poti, upošteva se konfiguracija terena.

4) Preprečevanje širjenja in kontrola invazivnih tujerodnih rastlin ob vodotokih:

- Pri izvajanju del je potrebno izvajati ukrepe za preprečitev širjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevno značilne vegetacije, uporaba zastirke. Z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaža materiala in potrebno je čiščenje delovnih strojev po končanih delih. Biomasa in zemljina, ki vsebuje dele invazivnih tujerodnih vrst se odpelje na deponije odpadkov.

  V nadaljevanju so povzeta navodila in NV konkretne usmeritve ZRSVN, OE Maribor, št. 4-III-1676/2-O-207AG z dne 18. 12. 2020 ter št. 3563-0205/2021-2 z dne 21. 12. 2021 in zabeležke usklajevalnega sestanka v zvezi z NV smernicami k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. – 31. 12. 2022, dne 12. 1. 2022:

  "Posegi v vodotoke in priobalno zemljišče so glavni vektor razširjanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst kot je japonski dresnik in žlezava nedotika. Pri izvajanju del je treba izvajati ukrepe za preprečitev širjenja tujerodnih vrst:
  - čiščenje delovnih strojev pred in po končanih delih,
  - prevoz delovnih strojev na prikolici in čiščenje na pozidanih površinah,
  - odstranjevanje tujerodnih vrst,
  - sprotno zasajevanje avtohtone in krajevno značilne vegetacije in obžetev sadik do višje rasti,
  - uporaba zastirke in/ali zatravitev z avtohtonimi travnimi mešanicami po posegih v priobalnem zemljišču,

- z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaža materiala na druge lokacije. Biomasa in zemljina , ki vsebuje dele invazivnih tujerodnih rastlin, se odpelje na deponije odpadkov.

V primeru košnje invazivnih tujerodnih rastlin ob vodotokih naj se upošteva sledeča navodila. Košnja invazivnih tujerodnih rastlin je za nekatere vrste lahko učinkovit ukrep za obvladovanje, če je izveden na pravilen način in ob pravem času.

- žlezava nedotika je enoletnica, zato je treba preprečiti razvoj semen:
  - košnja pred 15. 6. in ponovitev med 15. 8. in 15. 9.
  - ostanke necvetočih rastlin lahko pustimo na mestu samem.
  - Opozorilo: Košnja v času, ko rastlina že plodi, povzroči širjenje semen s pomočjo mehanizacije, zato se je v tem času ne sme izvajati. Pokošene rastline ponovno razvijejo semena, zato je treba kositi dvakrat v sezoni in izven obdobja plodenja!
- ambrozija je enoletnica, zato je treba preprečiti razvoj semen:
  - nizka košnja najmanj 3x letno: okrog 15. maja (10 cm nad tlemi), druga polovica julija (2 – 6 cm nad tlemi) in med 15. 8. in 15. 9. (2 – 6 cm nad tlemi).
  - ostanke necvetočih rastlin lahko pustimo na mestu samem.
  - Opozorilo: Košnja v času, ko rastlina že plodi, povzroči širjenje semen s pomočjo mehanizacije, zato se je v tem času ne sem izvajati. Pokošene rastline ponovno razvijejo semena, zato je treba kositi trikrat v sezoni in izven obdobja plodenja!
- japonski dresnik je zelnata trajnica, ki se razmnožuje vegetativno:
  - pogosta redna košnja najmanj vsake 2 do 3 tedne celo vegetacijsko sezono več (cca 5) let zapored,
  - vse pokošene ostanke je treba z mesta košnje natančno odstraniti in odpeljati v uničenje (industrijsko kompostiranje, bioplinarna, sežig). Mulčenje je načeloma nesprejemljivo (razen, v kolikor se »posesa« ves zmulčen material).
  - Opozorilo: mehanizacijo, ki je bila uporabljena pri košnji je treba z mesta delovanja odpeljati na prikolici in jo na utrjenih površinah na stavbnem zemljišču natančno očistiti (oprati), da se prepeči prenos rastline na nova rastišča! Nujen je odvoz vseh ostankov! Preprečiti je treba, pokošeni deli rastline padejo v vodo, saj se tako lahko razširja. Košnja, ki ni redna (na vsake 3 tedne) ne doprinese k obvladovanju vrste. Priporočamo, da se izbere le posamezne, omejene lokacije, od koder se v petih letih rastlina lahko odstrani in je mogoča košnja celega rastišča na 2 - 3 tedne v vegetacijski sezoni.«

5) Čiščenje struge in brežin, nadomestna zasaditev

- Čiščenje struge se izvede na način in v obsegu, da se ohrani že obstoječe procese in morfološke strukture v strugi (vijugasta matica, razgiban tok, manjše erozije, tolmuni, sipine, ipd.). Navedene morfološke strukture so bistveni deli habitatov varovanih vrst dvoživk, koščaka, vodomca in breguljke, vodnih nevretenčarjev in vretenčarjev.;
- Na območjih, kjer se lesna obrežna zarast odstrani, se le to nadomesti z nadomestno zasaditvijo avtohtonih in lokalno značilnih drevesnih in grmovnih vrst;
- Kjer so ob vodotokih območja brez lesne obrežne zarasti se le to na teh območjih zasadi z avtohtonimi in lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami;
- Vse zasaditve in posegi se izvedejo na način, da se zagotavlja oz. ohranja sklenjenost lesne obrežne vegetacije;
- Obrezovanje in redčenje lesne zarasti se izvede na način, da se ohranja sklenjeno lesno obrežno vegetacijo, brez vrzeli v sklenjenosti po celotni višini, od tal do vrha krošnje;
- Sklenjena obrežna vegetacija je dosežena, ko ni vrzeli med posameznimi drevesi in grmovjem v sklenjenosti in je lesna vegetacija sklenjena tako v zgornji in spodnji drevesni plasti (višina nad 5 m) kot tudi v grmovni plasti (višina od 0,5 m do 5 m) – po celotni višini, od tal do krošnje;
- Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinfekcija) in
preprečiti prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst;
- Prepreči se odlaganja lesa, sena v balah in drugih materialov v priobalni pas vodotokov. Predlagamo tudi poostren nadzor.

6) Poleg splošnih usmeritev je potrebno upoštevati tudi podrobnejše usmeritve za posamezne lokacije na porečju Drave, in sicer pri:
   - posegih, ki se nahajajo znotraj zavarovanih območij Krajinskega parka Drava, Naravnega spomenika Drava – stara struga ter Krajinskega parka Jareninski dol, Naravne vrednote Perniškega jezera in akumulacijskega jezera Radehova, je upoštevati varstveni režim, ki med drugim prepoveduje urejanja in vzdrževanja vodnih in obrežnih površin na način, ki ni v skladu z njihovimi ekološkimi in estetskimi značilnostmi. Izjemoma je mogoče posegati v obrežno vegetacijo ter manjša regulacijska gradbena dela v skladu s pridobljenim strokovnim mnenjem.
   - čiščenju obrežne zarasti in vodne vegetacije (ohranjanje sklenjenega pasa obrežne lesne zarasti in panjev dreves; odstranjujejo se podrta in viseča drevesa ter gosta grmovna zarast v strugi; goloseki niso dovoljeni),
   - vodnih zgradbah in obrežnih zavarovanjih (izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini,…),
   - zložbe iz kamna v betonu in kamnito-betonski zidovi se naj obnovijo na način, da imajo globoke fuge (velikosti vsaj 5 cm in globine vsaj 15 cm, ki se ne zasujejo); pod nivojem vodne površine pa izvede na način, da mestoma nudi skrivališče za vodne organizacije in kvalifikacijsko vrsto raka koščaka;
   - načinu ravnanja s prodnim materialom in naplavinami (pozornost pri ohranjanju habitatnih struktur in hidromorfoloških procesov),
   - zveznosti vodotoka (prehodnost vodotoka za vodne organizme, pogoji pri izvedbi ali sanaciji prečnih objektov),
   - mehanizacijo pred premiki na druge lokacije (za preprečitev prenašanja račje kuge in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter semen),
   - na območjih, kjer je prisotna lesna obrežna zarast in trstičje, potrebno upoštevati določila Zakona o divjadi in lovstvu, kar pa ni vezano zgolj na območja z naravovarstvenim statusom, razen izjem, kjer je na območjih, zaradi nujnosti situacije (npr. zagotavljanje poplavne varnosti v naseljih) potrebno interventno pristopiti k odstranjevanju zarasti tudi izven obdobja, ki ga določa Zakon o divjadi in lovstvu".
   - - pri posegih za preprečevanje neposredne ali posredne ogroženosti objektov ali infrastrukture zaradi delovanja voda in poplav, vključno z zagotavljanjem pretočnosti, se pripravi in izvede tiste rešitve (tudi izven struge in individualne rešitve za posamezne objekte), ki ne slabšajo stanja varovanih območij in stanja lastnosti naravnih vrednot, zaradi katerih so bile le-te opredeljene, ter zagotavljajo doseganje varstvenih ciljev varovanih območij ter varstvo naravnih vrednot;
   - zaradi zmanjševanja negativnih vplivov kmetovanja na stanje habitatov vrst v vodotoku, se na priobalnem zemljišču vodotoka prepreči oranje in se preprečevanje le-tega aktivno izvaja. Izvajal se bo poostren nadzor.

Zavoda za ribištvo Slovenije:
se nanašajo na posege na območju varstvenih revirje in drstišč, kakor tudi na območju ribiških revirjev, ki nimajo varstvenega statusa.

Ne glede na morebitni varstveni status območja, na katerem se bo vršil poseg, je potrebno upoštevati splošne smernice ZZRS – povzeto po Prilogi 11.
- s posegi se mora ohraniti povezanost oz. celovitost vodnega in obvodnega ekosistema;
- za vsak poseg v strugo je potrebno redno obveščati pristojne službe in v primeru intervencijskega odlova rib 7 dni pred pričetkom del obvestiti pristojno RD;
- prepovedano je posegati oz. vznemirjati ribe in drstišča v varstvenih revirjih; izvajanje izven drstnih dob ribjih vrst v koordinaciji s pristojno RD;
- povrnitev škode v primeru povzročene škode izvajalca.

Zavoda za varstvo kulturne dediščine:
za lokacije, ki se nahajajo v območju varstva kulturne dediščine, se bodo, ob upoštevanju usmeritev in napotkov, podanih v splošnih kulturnovarstvenih usmeritvah Ministrstva za kulturo, št. 355-3/2017/10 z dne 19. 12. 2017 (Priloga 11) ter po predhodnih usklajevanjih za posamezni načrtovani poseg z območnimi ZVKDS, pridobila ustrezna strokovna mnenja oz. dovoljenja, ki bodo pri izvedbi del v celoti upoštevana.

Podane usmeritve pristojnih strokovnih služb se bodo upoštevale pri načrtovanih posegih oz. objektih, ki so v nadaljevanju navedeni v planskih postavkah 1.5, 1.6, 1.7 in 1.8.

Pri načrtovanju in izvajanju del se upoštevajo Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, ki podajajo Usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov ter Povzetek usmeritev za sonaravno urejanje voda (podano v Prilogi 7).

1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega:
- vzdrževanje vzdolžnih in prečnih objektov strug površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč.

Dela se izvajajo na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov vodne infrastrukture in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodne infrastrukture se ohranja zaščita in stabilnost strug, preprečuje se nastajanje poškodb, zmanjševanje poplavne varnosti ter ohranja stanje voda in vodni režim.

1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		1.5.1. - Skupaj	**600.000,00**
MB15110001	Mučka Bistrica - vzdrževanje pretočnosti v bližini glasbenega doma	2523053830	
MB15110002	Dravinja - Sl. Konjice, Gabrovlje: sanacija VI, vzp. pretoč.	2523055907	
MB15110003	Dravinja - Draža vas: vzpostavitev pretočnosti	2523055907	
MB15110004	HS Pesnica - vzdrževanje pretočnosti struge - košnje		
MB15110005	HS Dravinja - vzdrževanje pretočnosti struge - košnje		

MB15110001 Mučka Bistrica – vzdrževanje pretočnosti v bližini glasbenega doma

Vsako leto povišani vodostaji Mučke Bistrice prinesejo večje količine naplavin. Ob neurju avgusta 2023 se je to še posebej izrazito pokazalo, saj se je material odlagal na bolj položnih delih struge. Na nekaterih mestih so nastale tudi poškodbe na obstoječi vodni infrastrukturi. Zato je predvideno odstranjevanje naplavin ter obnova poškodovanih delov struge in infrastrukture.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti',.. (priloge pod tč. 4)

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi

doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se vzdrževalna dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Za varovanje habitata zavarovane ribje vrste čep je ključnega pomena obrežna zarast in strukturirana struga. Zaradi pomanjkanja struktur habitata zavarovanih vrst rib (litofilnih drstnic), katerim prodni nanosi predstavljajo drstitveni habitat, so izlivni odseki edini drstitveni habitat. Posegi naj se izvajajo izven obdobja drsti rib (predvsem ogroženih in zavarovanih vrst) na posamezni lokaciji. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovanih vrst navadnega koščaka in kačjega potočnika se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrst: Obnova obstoječe infrasturkture ter stabilizacija dna in brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora, ki so posledica visokih vod in izvedenih posegov, se po izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.). Posek vegetacije se ne izvede oz. se izvede v minimalnem obsegu, saj je obrežna vegetacija ključni habitat kačjega potočnika. Dreves velikega jesena se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni habitat gozdnega postavneža. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15110002 Dravinja - Slovenske Konjice, Gabrovlje: sanacija VI, vzpostavitev pretočnosti

Na odsekih Dravinje skozi naselje Slovenske Konjice in Gabrovlje se formirajo večji nanosi sipin, še posebej ob večjih konveksnih zavojih struge. Mestoma se pojavljajo manjše poškodbe obstoječe vodne infrastrukture.

V sklopu vzdrževalnih del je predvideno čiščenje nanosov sipin z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti v območju naselij. Po potrebi se izvede še popravilo manjših poškodb v obstoječi vodni infrastrukturi. Dravinja je na obravnavanih odsekih zaščitena kot naravna vrednota z bogatimi živalskimi habitati, zato se bodo dela izvajala izven obdobja drsti rib, za vrste, ki so tam prisotne in gnezdenja ptic.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Utrjevanje brežin se izvede na mestih, kjer erozija ogroža infrastrukturo in objekte, na preostalem odseku se strugo prepusti naravnim hidromorfološkim procesom. Novih prečnih objektov, ki bi lahko tvorili stopnjo, se ne umešča v vodotok.
Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic in kobranke ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo z namenom čiščenja naplavin in sipin se izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Dela se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona vegetacija. Dela se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona vegetacija.
Naplavine se odstranijo zgolj do gladine srednjih pretokov. S tem se omogoči vodnim organizmom prehod v času nizkih vodostajev po globljem delu struge, kjer se koncentrira voda.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne

usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje in zagotavljanje pretočnosti' , 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd.' (priloge pod tč. 4).

MB15110003 Dravinja - Draža vas: vzpostavitev pretočnosti.

Na odseku Dravinje v Draži vasi se formirajo večji nanosi sipin, posebej ob večjih konveksnih zavojih struge in dolvodno od stopenjskega pragu.

V sklopu vzdrževalnih del je predvideno čiščenje nanosov sipin z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti v širši okolici naselja. Dravinja je na obravnavanem odseku zaščitena kot naravna vrednota z bogatimi živalskimi habitati, zato se bodo dela izvajala izven obdobja drsti rib, za vrste, ki so tam prisotne in gnezdenja ptic.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Posegi v strugo z namenom čiščenja naplavin in sipin se izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Dela se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona vegetacija. Dela se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona vegetacija. Naplavine se odstranijo zgolj do gladine srednjih pretokov. S tem se omogoči vodnim organizmom prehod v času nizkih vodostajev po globljem delu struge, kjer se koncentrira voda. Upoštevanje navedenih usmeritev bo omogočala prehodnost zavarovanim vrstam, z ohranitvijo obrežne vegetacije se bodo ohranila skivališča za osebke vrst in bo ohranjena osenčenost vodotoka in s tem ugodnejšo stanje habitata.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje in zagotavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15110004 in MB15110005 – HIDROSISTEMI POREČJA DRAVE – vzdrževanje pretočnosti struge – košnje na HS Pesnice in HS Dravinje

Predvidena je izvedba enkratne košnje po urejenih odsekih vodotokov, odvodnikov in melioracijskih jarkov in izvedba dvakratne košnje v naseljih (urbanih območjih), na HS Pesnica in HS Dravinja. Prav tako je predvideno grabljanje pokošene trave iz struge v naseljih in na manjših vodotokih z majhnimi pretoki ter delni posek zarasti – grmovja na lokacijah, kjer zarast ovira normalni pretok vode in prehod kosilnic.

Pri načrtovanju je potrebno pristopiti k izboljšanju ekološkega stanja vodotokov in s tem habitatov varovanih vrst ter na usklajenih lokacijah pristopiti k renaturacijam oz. prilagojenemu režimu vzdrževanja.

Tudi v letu 2026 so bodo pri načrtovanju je upoštevale naravovarstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor, povzete iz NV smernic št. 3563-0205/2021-2 z dne 21. 12. 2021 ter konkretne naravovarstvene usmeriteve 3563-0146/2025-5, z dne 7. 4. 2025, in sicer:

- dela se izvajajo od 1. 8. do 1. 3., izven obdobja razmnoževanja in vzrejanja mladičev zavarovanih vrst
- na območjih, kjer je prisotna lesna obrežna zarast in trstičje, je potrebno upoštevati določila Zakona o divjadi in lovstvu, kar pa ni vezano zgolj na območja z naravovarstvenim statusom, razen v primerih, kjer je, zaradi nujnosti situacije (npr. zagotavljanje poplavne varnosti v naseljih), potrebno interventno pristopiti k odstranjevanju zarasti tudi izven obdobja, ki ga določa Zakon o divjadi in lovstvu,

- ne odstranjuje se avtohtone lesene vegetacije, ki ne ovira pretočnosti (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin),
- košnja se prilagodi na takšen način, da se ohrani lesno vegetacijo,
- umeščanje renaturacij je potrebno pristopiti načrtovano,
- košnja trave se vsako leto izvaja le na 2/3 jarkov v HS. Vsako leto se določi 1/3 jarkov, ki se jih za predmetno sezono vzdrževanja izloči iz košnje (jarki, ki se jih izvzame iz košnje se vsako leto zamenjajo). Na izločenih jarkih se v predmetni sezoni ne izvaja tudi drugih oblik vzdrževanja (npr. poglabljanja). Izločeni jarki morajo biti enakomerno porazdeljeni po območju HS (seznam izločenih jarkov se posreduje ZRSVN, OE MB).

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' , 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		1.5.1. - Skupaj	**4.030.500,00**
MB15120006	Božičev potok - vzdrževalna dela v območju ustalitveno-zaplavnih objektov	2523053843	
MB15120007	Šumec - vzdrževalna dela v območju pregrad	2523053890	
MB15120008	Barbarski potok - vzdrževanje obstoječe vodne infrastrukture	2523053810	
MB15120009	Flisov potok - vzdrževalna dela na izlivnem odseku in v območju pregrad	2523053886	
MB15120010	Suha - vzdrževalna dela v spodnjem teku	2523054044	
MB15120011	Kotuljka - vzdrževalna dela v Brdinjah in Kotljah	2523053896	
MB15120012	Brložnica - vzdrževalna dela v Šentilju pod Turjakom	2523053849	
MB15120013	Homšnica - vzdrževalna dela v Šmartno pri Slovenj Gradcu	2599200	
MB15120014	Suhodolnica - vzdrževalna dela v naselju Stari trg	2523054057	
MB15120015	Pušnikov potok - obnova obstoječe VI	2523050009	
MB15120016	Potočnikov potok - stabilizacija brežin in dna	2523050877	
MB15120017	Desni pritok Cerkvenice - stabilizacija dna in brežin	2523050657	
MB15120018	Vuhreščica - čiščenje zaplavne pregrade	2523055916	
MB15120019	Velka - vzdrževanje pretočnosti	2523054078	
MB15120020	Radoljna - stabilizacija erodiranih brežin in vzdrževanje pretočnosti	2523055915	
MB15120021	Šturmov potok - obnova obstoječe VI	2523051849	
MB15120022	Bistrica - obnova obstoječe VI	2523053834	
MB15120023	Viltuški potok - vzpostavitev pretočnosti	2523051119	
MB15120024	Jugov potok - vzdrževanje pretočnosti skozi Mali Beograd	2523051510	
MB15120025	Blažovnica - vzdrževanje pretočnosti	2523053969	
MB15120026	Bresterniški potok - vzdrževanje pretočnosti	2523053844	
MB15120027	Rošpoški potok - vzdrževalna dela od izliva gorvodno	2599620	
MB15120028	Razvanjski potok -sanac.in čiščenje zaplavne pregrade pri Ul. Janka Sernca 64 in 78	2523056016	
MB15120029	Rožnodolski potok - vzdrževalna dela gorv. naselja S24 in na izlivnem odseku	2599488	

MB15120030	Počehovski potok -vzdrževalna dela gorv. od kanaliziranega dela pri MČ Ivan Cankar	2599565	
MB15120031	Razbremenilnik Pekrskega potoka - vzdrževalna dela gorv. od Lackove ceste	2523056252	
MB15120032	Pekrski potok - vzdrževalna dela dolvodno od Studenške ulice	2523056252	
MB15120033	Vinarski potok - vzdrževalna dela gorvodno od LC	2599701	
MB15120034	Levi neimenovani pritok Vinarskega potoka - vzdrž. dela na izlivnem odseku	2599701	
MB15120035	Pivolski potok - odstranitev naplavin gorv.od sotočja z Novim Hočkim p.	2599520	
MB15120036	Novi Hočki potok – vzdrževalna dela gorv. od prepusta pri športnem parku Rogoza	2523056006	
MB15120037	Novi Hočki potok - vzdrževalna dela gorv. od sotočja s Pivolskim potokom	2523056006	
MB15120038	Hočki potok - vzdrževalna dela gorvodno od usedalnika pri Vreclu	2599201	
MB15120039	Hočki potok - čiščenje usedalnika pri Vreclu	2599201	
MB15120040	Hočki potok - čiščenje usedalnika v bližini h. št. Pivola 63b	2599201	
MB15120041	Polanski potok - čiščenje usedalnika gorvodno od AC in odseka ob OŠ	2523056007	
MB15120042	Radizelski potok - vzdrževalna dela gorvodno od h. št. Vilenska c. 32	2523056028	
MB15120043	Radizelski potok - vzdrževalna dela dolvodno od AC	2523056028	
MB15120044	Žitečki potok - vzdrževalna dela gorvodno od mostu pri BS	25992	
MB15120045	Korenski potok - vzdrževalna dela gorvodno od h. št. Korenska cesta 34	2599252	
MB15120046	Korenski potok - gorvodno od mostu pri h. št. Sp. Korena 40	2599252	
MB15120047	D. neimen. Vurbrerškega potoka-čiščenje usedalnika in gorv.od h. št. Vurberk 1	2599576	
MB15120048	Bistrica - Sl. Bistrica: vzp. pretočnosti, sanacija VI	2523050064	
MB15120049	Devina - Devina: vzp. pretočnosti, sanacija erozije	2523055921	
MB15120050	Žičnica - Škedenj, Špitalič: sanacija erozije in VI	25997	
MB15120051	Mlinščica iz Slovenskih Konjic - Breg pri Konjicah: vzpost. pretočnega profila	2599415	
MB15120052	Oplotnica - Oplotnica: popravilo poškodb VI, vzp. pretočnosti	2599476	
MB15120053	Lušečki potok (Maharski p.) - Lušečka vas: vzp. pretočnosti, utrditev brežin	2523050297	
MB15120054	Hotinjšček - od Rač do Brezule: vzp. pretočnega profila	2523056249	
MB15120055	Framski potok - Ješenca: vzpostavitev pretočnega profila	2523056246	
MB15120056	Severna veja Framskega potoka z Rančnim potokom - Fram: vzpostavitev pretočnega profila	2599178	
MB15120057	Volčja vodala - Stopno: vzpostavitev pretočnega profila	2599139	
MB15120058	Jelovški potok - Makole: vzpostavitev pretočnega profila	2599235	
MB15120059	Stoperce - Skralska (Stara graba): sanacija erozije, vzp. pretoč. profila	2599639	

MB15120060	Stanošina - Sedlašek: sanacija erozije, vzpostavitev pretočnosti	2599616	
MB15120061	Trsteniški potok - Benedikt; odstranitev zarasti in naplavin ter stabilizacija brežin	2599690	
MB15120062	Bela - Dolane; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	259933	
MB15120063	Duga - Cirkulane; odstranitev zarasti in naplavin	259934	
MB15120064	MJ-6 - Žamenci; vzpostavitev pretočnosti, odstranitev zarasti in naplavin	2599649	
MB15120065	Desna veja Tibolskega potoka - Slomi; vzpostavitev pretočnosti in odstranitev naplavin	2599677	
MB15120066	Bodkovski potok - Bratislavci; odstranitev zarasti in naplavin	259957	
MB15120067	Zvirenčina - Formin; vzpostavitev pretočnosti odstranitev zarasti in naplavin	2599710	
MB15120068	Krka - Oblaki; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2599263	
MB15120069	Mala Brnca -Zagorci; vzpostavitev pretočnosti, odstranitev zarasti in naplavin	259974	
MB15120070	Spodnja Brnca - Hlaponci; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2599648	
MB15120071	Velka - Radehova; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2523055913	
MB15120072	Ruperški potok - Spodnja Voličina; vzpostavitev pretočnosti, odstranitev naplavin	2599622	
MB15120073	OJ5 - Zgornji. Porčič; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija nasipa	2599699	
MB15120074	MJ-9 - Šetarova; odstranitev zarasti in naplavin	2599479	
MB15120075	Jablanški potok - Vinička vas; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2599217	
MB15120076	Pušenski potok - Pušenci; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2599575	
MB15120077	Pavlovski potok - Ivanjkovci; odstranitev zarasti in naplavin	2599695	
MB15120078	Sirotka - Ivanjkovci; odstranitev zarasti in naplavin	2599285	
MB15120079	Lešnica - Lešnica; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2599275	
MB15120080	Sejanski potok - Sodinci; odstranitev naplavin in sanacija zajed	2523056245	
MB15120081	Cirknica - Pesnica; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	259981	
MB15120082	Vukovski potok; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2599220	
MB15120083	Jareninski potok - Jareninski dol; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2523050253	
MB15120084	Desni pritok Jakobskega potoka - Flekušek; odstranitev zarasti in naplavin	2599220	
MB15120085	Pacinjski potok - Pacinje; odstranitev zarasti in naplavin	2599480	
MB15120086	Grajena - Grajena; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2599198	
MB15120087	Levi pritok Grajene - Štuki; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2599198	
MB15120088	JOJ - Biš; odstranitev zarasti in naplavin ter sanacija zajed	2523056244	

MB15120089	Trnovski potok (Črmlja) - Trnovska vas; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2523055909	
MB15120090	MJ-17 - Sveta Trojica; vzpostavitev pretočnosti in odstranitev naplavin	2599496	
MB15120091	Desni pritok Drvanje - Zgornje Verjane; odstranitev zarasti in naplavin	2599171	
MB15120092	MJ-3 - Osek; vzpostavitev pretočnosti, odstranitev zarasti in naplavin	2599169	
MB15120093	Ročica - Zgornje Verjane; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed	2599621	
MB15120094	SOJ - Vitomarci; odstranitev zarasti in naplavin	2599645	
MB15120095	Zgornja Brnca - Hvaletinci; odstranitev naplavin in sanacija nasipa ter sanacija brežin	2599708	
MB15120096	HS Sp. Drava vzdrževanje pretočnosti struge - košnje		
MB15120097	HS Sr. Drava - vzdrževanje pretočnosti struge - košnje		
MB15120098	HS Haloze - vzdrževanje pretočnosti struge - košnje		
MB15120099	HS Polskava - vzdrževanje pretočnosti struge - košnje		

MB15120006 Božičev (Kogelnikov) potok - vzdrževalna dela v območju ustalitveno-zaplavnih objektov

Kogelnikov potok je v spodnjem teku urejen s kamnito-betonsko kineto, gorvodno od kinete so izvedeni trije ustalitveno-zaplavni objekti. Poškodovani so prelivni objekti kot tudi njihova podslapja. Predvidena so vzdrževalna dela v območju poškodovane vodne infrastrukture.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežno vegetacijo se le selektivno obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. V strugi se odstrani le vegetacijo, ki ovira pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo.

MB15120007 Šumec - vzdrževalna dela v območju pregrad

Zaplavni prostori pregrad v srednjem teku struge Šumca so zapolnjeni z naplavinami. Predvideno je čiščenje zaplavnih prostorov pregrad.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti'.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Čiščenje zaplavnih prostorov se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona drevesa listavcev.

Odstrani se le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste.
Veliki studenčar namreč živi le v primarnih habitatih, gozdnih potokih v hribovitem svetu z ustreznim peščenim, rahlo muljastim dnom. Po odstranitvi vegetacije, ki ovira pretočnost, se deli razgaljenih brežin nadomestno zasadijo z avtohtonimi listavci (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus). Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo dele habitata gozdnega postavneža. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje oz. izboljšanje stanja habitat zavarovanih vrst.

MB15120008 Barbarski potok - vzdrževanje obstoječe vodne infrastrukture

Obstoječa vodna infrastruktura je v območju hiše z naslovom Zagrad 52 poškodovana – podslapja obstoječih pragov, obrežno zavarovanje med pragoma. Lokalno je ovirana pretočna sposobnost struge zaradi odloženih naplavin v pretočnem prerezu. Predvidena je vzpostavitev normalnega pretočnega prereza ter obnova obstoječe vodne infrastrukture Barbarskega potoka.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežno vegetacijo se le selektivno obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. V strugi se odstrani le vegetacijo, ki ovira pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15120009 Flisov potok - vzdrževalna dela na izlivnem odseku in v območju pregrad

V območju zaplavnih prostorov pregrad in v pretočnem prerezu na izlivnem odseku so odložene naplavine. V območju predzadnje pregrade je poškodovano podslapje pregrede. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti na izlivnem odseku, čiščenje zaplavnih prostorov pregrad ter obnova
Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Dreves velikega jesena se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni habitat

gozdnega postavneža. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15120010 Suha - vzdrževalna dela v spodnjem teku

Na odseku v naselju Ob Suhi je lokalno poškodovana vodna infrastruktura. Pretočnost je ovirana zaradi odloženih naplavin ter prekomerne obrežne vegetacije. Predvidena je vzpostavitev normalnega pretočnega prereza, ter obnova obstoječe vodne infrastrukture, v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami, torej izvaja se le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte; kjer slednjih ni, se ohranja naravno stanje brežine. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadni koščak se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: obnova obstoječe vodne infrastrukture se načrtuje in izvaja le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte; kjer slednjih ni, se ohranja naravno stanje brežine. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora, ki so posledica visokih vod in posegov (obnova vodne infrastrukture), se po izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.). Čiščenje zamaškov in zaplavkov iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Posek vegetacije se ne izvede oz. se izvede v minimalnem obsegu, saj je obrežna vegetacija ključni habitat kačjega potočnika. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst in lastnosti naravne vrednote.

MB15120011 Kotuljka - vzdrževalna dela v Brdinjah in Kotljah

Kotuljka je v naselju Brdinje in Kotlje regulirana z obrežnimi zavarovanji, dno je lokalno ustaljeno s kamnito-betonskimi in lesenimi pragovi. Ob visokih vodah Kotuljke so se loklano pojavile poškodbe na vodni infrastrukturi. Na delih, kjer se dno struge razširi in padec zmanjša pretočnost ovirajo naplavine. S selektivnim posekom in z regulacijskim izkopom naplavin je predvidena vzpostavitev normalne pretočnosti struge Kotuljke. Predvidena je tudi obnova obstoječe vodne infrastrukture.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovanih vrst vidre in dvoživk se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrst: obnova obstoječe infrasturkture ter stabilizacija dna in brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč.

Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora, ki so posledica visokih vod in posegov, se po izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Varstvene usmeritve za ohranitev ugodnega stanja dendroloških lastnosti NV Kotlje - lipi: vej, listov, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače poškoduje; ne odstranjuje se zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oziroma površine nad koreninami; s hojo, vožnjo ali kako drugače se ne tepta tal, popravlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov; na rastišče se ne postavlja objektov ali naprav (težka mehanizacija); podlago se na rastišču utrjuje le tako, da se omogoči zadostno zračnost in vodoprepustnost tal nad koreninskim sistemom. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ter lastnosti naravne vrednote.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..'* (priloga pod tč. 4).

MB15120012 Brložnica - vzdrževalna dela v Šentilju pod Turjakom

Na odseku med hišama z naslovom Šentilj pod Turjakom 50 in Šentilj pod Turjakom 59 je lokalno poškodovana obstoječa vodna infrastruktura, erozija se pojavlja tudi v naravnih brežinah. V pretočnem prerezu so lokalno odložene naplavine, ki jih že zarašča obrežna vegetacija. Predvidena je vzpostavitev normalnega pretočnega prereza ter obnova obstoječe vodne infrastrukture in utrditev poškodovanih brežin, v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami, torej utrditev in stabilizacija brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:
Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: utrditev in stabilizacija brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora, ki so posledica visokih vod in posegov, se po izvedbi del zasadijo z avtohtonimi

drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..'* (priloga pod tč. 4).

MB15120013 Homšnica - vzdrževalna dela v Šmartno pri Slovenj Gradcu

V srednjem teku, v naselju Šmartno pri Slovenj Gradec, je pretočnost ovirana zaradi odloženih naplavin v pretočnem prerezu, ki jih zarašča obrežna vegetacija. Lokalno je poškodovana obstoječa vodna infrastruktura. Predvidena je vzpostavitev normalnega pretočnega prereza ter obnova obstoječe vodne infrastrukture Homšnice, v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami, torej utrditev in stabilizacija brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Odstranjevala se bo samo obrežna vegetacija, ki ovira pretočnost.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic po 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..'* (priloga pod tč. 4).

MB15120014 Suhodolnica - vzdrževalna dela v naselju Stari trg

Na odseku gorvodno od mosta za Kotlje v Starem trgu je struga Suhodolnice lokalno ovirana zaradi prekomerne obrežne vegetacije in odloženih naplavin v pretočnem prerezu. Predvidena vzpostavitev pretočnosti s selektivnim posekom in odstranitvijo naplavin iz pretočnega prereza.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve: odstrani se le vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin, ki ovira pretočnost. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni

s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Selektivni posek obrežne vegetacije se ne izvede oz. se izvede v minimalnem obsegu, saj je obrežna vegetacija ključni habitat kačjega potočnika. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste povirni studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev zavarovanih vrst veliki studenčar in povirni studenčar. Dela naj se izvajajo izven varstvene dobe rib od 1.5. do 30.6. Zaradi pomanjkanja struktur habitata zavarovanih vrst rib (litofilnih drstnic), katerim prodni nanosi predstavljajo drstitveni habitat, so izlivni odseki edini drstitveni habitat. Posegi naj se izvajajo izven obdobja drsti rib (predvsem ogroženih in zavarovanih vrst) na posamezni lokaciji. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. bo omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst kapelj, lipan in donavski potočni piškur. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata zavarovanih in kvalifikacijskih vrst dvoživk.

MB15120015 Pušnikov potok – obnova obstoječe VI

V srednjem teku je struga podvržena globinski eroziji. Poškodovana je obstoječa vodna infrastruktura v naselju Vič. Predvidena je obnova obstoječe vodne infrastrukture.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I –2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd., 4. Smernice za tip posega: visokovodni nasipi in zidovi ter pragovi ipd,.. (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadni koščak se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: obnova obstoječe infrasturkture ter stabilizacija dna in brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Čiščenje zamaškov in zaplavkov iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora, ki so posledica visokih vod in posegov (formiranje brežin), se po izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.). Posek vegetacije se ne izvede oz. se izvede v minimalnem obsegu, saj je obrežna vegetacija ključni habitat kačjega potočnika. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15120016 Potočnikov potok – stabilizacija brežin in dna

V spodnjem toku vodotoka, v neposredni bližini objekta Tribej 1, so prisotni procesi bočne in globinske erozije. Neurja so povzročila erozijo desnega brega in transport večjih količin sedimenta, ki so se

odložile na razširjenih delih struge. Dolvodno je veliko podrtih dreves in zamaškov v strugi. Predvideni ukrepi zajemajo stabilizacijo brežin ter odstranitev podrtih dreves in zamaškov iz pretočnega profila.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd., (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadni koščak se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: obnova obstoječe infrasturkture ter stabilizacija dna in brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Čiščenje zamaškov in zaplavkov iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora, ki so posledica visokih vod in posegov (formiranje brežin), se po izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.). Posek vegetacije se ne izvede oz. se izvede v minimalnem obsegu, saj je obrežna vegetacija ključni habitat kačjega potočnika. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Obravnavan odsek se nahaja v območju Naravnih vrednot (Dobrova nahajališče dravita v Dobravi jugozahodno od Dravograda; ID št.: 1872 OP). V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

MB15120017 Desni pritok Cerkvenice – stabilizacija dna in brežin

V območju hiše Pohorska cesta 95 priteka z brežine desni neimenovani pritok Cerkvenice. V času visokih vod in neurij globi strugo ter povzroča bočno erozijo. Predvideli smo stabilizacijo dna in brežin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd., 4. Smernice za tip posega: visokovodni nasipi in zidovi ter pragovi ipd,.. (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi

ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadni koščak se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: stabilizacija dna in brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsa dela, ki zajemajo stabilizacijo dna in brežin, se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona drevesa listavcev in naravna strukturiranost struge. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Slednjo se le selektivno obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo dele habitata metulja gozdnega postavneža. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000.

MB15120018 Vuhreščica – čiščenje zaplavne pregrade

Zaplavni prostor pregrade je zapolnjen z naplavinami, zaradi česar pregrada ne opravlja več svoje prvotne funkcije zadrževanja materiala. Predvideno je čiščenje zaplavnega prostora pregrade.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', (priloge pod tč. 4).

Obravnavan odsek se nahaja v območju Natura 2000 (Zgornja Drava s pritoki ID območja: SI3000172) ter v Ekološko pomembnem območju (Pohorje; ID območja: 41200) in je potrebno upoštevati smernice ZRSVN (priloga pod tč. 5). Pred pričetkom del, je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, katerega pogoje je potrebno izpolnjevati pri izvajanju del.

Pri načrtovanju bomo upoštevali že pridobljeno Naravovarstveno soglasje št. 3562-3428/2025-2, z dne 23. 6. 2025 in Dovoljenje za poseg v naravo št. 351-118/2025-6238-5, z dne 16.7.2025, ki smo ga prejeli za projekt. št. 153/25-SK: Vuhreščica – Pregrada v bližini Spodnja Orlica 11.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve: odstrani se le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata navadne krastače, črtastega medvedka in močvirskega krešiča. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste močvirski krešič. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata vrst.

MB15120019 Velka - vzdrževanje pretočnosti

Na obravnavanem odseku potoka Velka v občini Podvelka se v pretočnem profilu odlagajo naplavine. Visoke vode so med neurjem avgusta 2023 naplavile večje količine materiala predvsem v razširjeni strugi v bližini nekdanje tovarne Polales. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti struge.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', . (priloge pod tč. 4).

Obravnavan odsek se nahaja v območju Natura 2000 (Zgornja Drava s pritoki; ID območja: SI3000172), ter v Ekološko pomembnem območju (Pohorje; ID območja: 44300). V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi ohranitve habitatnega tipa 9180* se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve: vsa dela v okviru vzdrževanja pretočnosti se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona drevesa listavcev. Odstrani se le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi). Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) na obrežju se ne odstranjuje, saj predstavljajo dele prednostno varovanega kvalifikacijskega habitatnega tipa HT 9180* in so ob prisotnosti zeliščnega in grmovnega sloja hkrati struktura habitata zavarovane vrste metulja črtasti medvedek. Zaradi ohranitve ugodnega ohranitvenega stanja habitata navadni koščak se upoštevata naslednji usmeritvi: dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ukrep je skladen s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste močvirski krešič naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata juvenilnih osebkov navedene zavarovane vrste. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje oz. izboljšanje stanja habitat zavarovanih vrst.

MB15120020 Radoljna – stabilizacija erodiranih brežin in vzdrževanje pretočnosti

Dolvodno od Kovaške ceste 2 do Srparske poti 2a so visoke vode in neurja avgusta 2023 v strugo nanosila večje količine naplavin. Dolvodno od hiše Kovaška cesta 10 je erodirana tudi leva brežina. Predvidena je odstranitev naplavin iz pretočnega profila struge ter stabilizacija brežine.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd.. (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: V okviru odstranitve naplavin se odstrani le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: utrditev brežin in stabilizacija bočne erozije se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in

vrbovih popletov. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinfincira) in tako prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora, ki so posledica visokih vod in posegov, se po izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus). Dreves velikega jesena se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje, saj predstavljajo dele prednostno varovanega kvalifikacijskega habitatnega tipa HT 9180* in predstavljajo ključni habitat metulja gozdnega postavneža. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Veliki studenčar namreč živi le v primarnih habitatih, gozdnih potokih v hribovitem svetu z ustreznim peščenim, rahlo muljastim dnom. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje oz. izboljšanje stanja habitat zavarovanih vrst.

MB15120021 Šturmov potok – vzdrževanje pretočnosti

Šturmov potok je levi pritok reke Drave. Nad mostom pri hiši Zgornji Boč 13A so neurja tekom let prinesla naplavine ter poškodovala obstoječo vodno infrastrukturo. Predvideli smo vzpostavitev pretočnost struge ter obnovo obstoječe vodne infrastrukture.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, (priloga pod tč. 4).

Obravnavan odsek se nahaja v območju Natura 2000 (Zgornja Drava s pritoki; ID območja: SI3000172), v Ekološko pomembnem območju (Zgornja Drava; ID območja: 44300) ter Naravne vrednote (Drava-meander pri Fali, ID območja: 4462). V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: obnova obstoječe infrasturkture ter stabilizacija dna in brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata navadnega koščaka naj se vso gradbeno mehanizacijo pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. V okviru odstranitve naplavin se odstrani le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora, ki so posledica visokih vod in posegov, se po izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus). Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste močvirski krešič naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata juvenilnih osebkov

navedene zavarovane vrste. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje oz. izboljšanje stanja habitat zavarovanih vrst.

MB15120022 Bistrica – obnova obstoječe VI

Na obravnavanem odseku je struga Bistrice podvržena bočni eroziji. Na lokaciji so vidne poškodbe stare obstoječe zložbe ter izkopani temelji. Normalno pretočnost ovira tudi prekomerna vegetacija. Predvidena je obnova obstoječe vodne infrastrukture.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in rehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Za ohranitev in obnovitev habitata kvalifikacijske vrste kačji potočnik se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrst: obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. V strugi in na spodnji tretjini brežin se odstrani le vegetacijo, ki ovira pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovane vrste. Za ohranitev in obnovitev habitata kvalifikacijske vrste gozdni postavnež se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: dreves velikega jesena se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni habitat gozdnega postavneža. Stabilizacija brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Za varovanje habitata zavarovanih vrst rib (podust, mrena, platnica, klen) je ključnega pomena obrežna zarast in strukturirana struga. Dela naj se izvajajo izven varstvene dobe rib od 1.5. do 30.6. Zaradi pomanjkanja struktur habitata zavarovanih vrst rib (litofilnih drstnic), katerim prodni nanosi predstavljajo drstitveni habitat, so izlivni odseki edini drstitveni habitat. Posegi naj se izvajajo izven obdobja drsti rib (predvsem ogroženih in zavarovanih vrst) na posamezni lokaciji. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje oz. izboljšanje stanja habitat zavarovanih vrst.

MB15120023 Viltuški potok – vzpostavitev pretočnosti

Predvidena je odstranitev odvečne zarasti, podrtih dreves in naplavin iz profila struge Viltuškega potoka gorvodno od glavne ceste Maribor-Dravograd.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti ipd,.. (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje

pretočnosti. Za ohranitev in obnovitev habitata kvalifikacijske vrste kačji potočnik se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrst: obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. V strugi in na spodnji tretjini brežin se odstrani le vegetacijo, ki ovira pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovane vrste. Za ohranitev in obnovitev habitata kvalifikacijske vrste gozdni postavnež se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: dreves velikega jesena se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni habitat gozdnega postavneža. Stabilizacija brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Za varovanje habitata zavarovanih vrst rib (podust, mrena, platnica, klen) je ključnega pomena obrežna zarast in strukturirana struga. Dela naj se izvajajo izven varstvene dobe rib od 1.5. do 30.6. Zaradi pomanjkanja struktur habitata zavarovanih vrst rib (litofilnih drstnic), katerim prodni nanosi predstavljajo drstitveni habitat, so izlivni odseki edini drstitveni habitat. Posegi naj se izvajajo izven obdobja drsti rib (predvsem ogroženih in zavarovanih vrst) na posamezni lokaciji. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje oz. izboljšanje stanja habitat zavarovanih vrst.

MB15120024 Jugov potok – vzdrževanje pretočnosti skozi Mali Beograd

Od bloka Ulica Ruške čete 8 dolvodno je do izliva v Ruški potok zamuljen in poraščen z vegetacijo. Predvidena je odstranitev naplavin iz pretočnega profila struge.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežno vegetacijo se le selektivno obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. V strugi se odstrani le vegetacijo, ki ovira pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15120025 Blažovnica – vzdrževanje pretočnosti

Dolvodno od naselja Limbuš, kjer se konča obstoječa kineta, so se tekom let na desni konkavi nabirale naplavine. Do sotočja z razbremenilnikom Pekrskega potoka so v strugi vidni zamaški in podrta drevesa. Potrebno je odstraniti zamaške in naplavine, da se vzpostavi normalna pretočnost struge.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem

obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Čiščenje zamaškov in zaplavkov (podrtih dreves) iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15120026 Bresterniški potok – vzdrževanje pretočnosti

Gorvodno od hiše Zg. Slemen – del 11 so se tekom let nabirale naplavine v dno struge. V času visokih vod zaradi odloženih naplavin voda prestopi bregove in poplavi cestno infrastrukturo. Predvidena je odstranitev odvečnega nanosa materiala ter vzpostavitev pretočnosti struge na obravnavanem odseku.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I –2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadni koščak se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: ohranja se naravno stanje brežine. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni z podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge.

MB15120027 Rošpoški potok - vzdrževalna dela od izliva gorvodno

Na Rošpoškem potoku gorvodno od izliva v reko Dravo, v dolžini cca 1940 m, je pretočnost ovirana zaradi odloženih naplavin in prekomerne obrežne vegetacije.

Mestoma so poškodbe na obstoječi VI.

Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge ter obnova obstoječe vodne infrastrukture.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja

pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Za varovanje habitata zavarovanih ribjih vrst bolen in platnica je ključnega pomena obrežna zarast in strukturirana struga. Dela v strugi vodotoka naj se izvajajo izven varstvene dobe rib od 1.5. do 30.6. Zaradi pomanjkanja struktur habitata zavarovanih vrst rib (litofilnih drstnic), katerim prodni nanosi predstavljajo drstitveni habitat, so izlivni odseki edini drstitveni habitat. Posegi naj se izvajajo izven obdobja drsti rib (predvsem ogroženih in zavarovanih vrst) na posamezni lokaciji. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Vsi ukrepi so skladni z podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120028 Razvanjski potok - sanacija in čiščenje zaplavnih pregrad v bližini h. št. Ul. Janka Sernca 64 in 78

Zaplavni pregradi na Razvanjskem potoku, v bližini h. št. Ul. Janka Sernca 64 in h. št. 78, sta poškodovani in zapolnjeni z naplavinami ter deloma zaraščeni s prekomerno zarastjo.

Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz zaplavnih prostorov dveh pregrad ter sanacija poškodb na obeh pregradah.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja, saj se obravnavani pregradi na Razvanjskem potoku nahajata v območju Natura 2000 (Ime območja Nature: Pohorje, ID območja: SI3000270) in Ekološko pomembnem območju (Ime območja: Pohorje, ID območja: 41200). Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadni koščak se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: za preprečevanje širjenja erozijskih zajed (sanacija poškodb na pregradah) naj se uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije. Kjer so prisotna obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se vzpostavlja strukturirana struga vodotoka (s skalnimi samicami, vodnimi otoki, tolmuni itd). Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Obnova obstoječe infrasturkture se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru selektivne sečnje ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se

lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst dvoživk in metuljev.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I - 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. Smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, nove regulacije vodotokov' (priloge pod tč. 4).

MB15120029 Rožnodolski potok - vzdrževalna dela gorvodno od naselja S25 in na izlivnem odseku

Struga Rožnodolskega potoka je na dveh odsekih, gorvodno od novega naselja zgrajenega po OPPN S25 in izlivnem odseku, zamuljena in zaraščena s prekomerno zarastjo. Na odseku gorvodno od naselja S25 je prisotna bočna in globinska erozija.

Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge ter popravilo erozijskih zajed ter po potrebi izgradnja stabilizacijskimi pragovi za ustalitev nivelete dna.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Poseganje v strugo se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru selektivne sečnje ne odstranjuje. Prav tako je treba ohraniti obraščenost potoka, zato se odstrani le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Za preprečevanje širjenja erozijskih zajed, naj se uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije. Kjer so prisotna obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se vzpostavlja strukturirana struga vodotoka (s skalnimi samicami, vodnimi otoki, tolmuni itd). V kolikor tehnične rešitve to dopuščajo, naj se izvedba pragov v okviru ustalitev nivelete struge izvede v maksimalni višini 20 cm. Utrditve dna se izvedejo z vgradnjo (sidranjem) kamnov (dolomit, apnenec) in različnih frakcij v poglobljeno strugo. Dna naj se ne betonira in naj se ga ohranja v naravnem stanju.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120030 Počehovski potok - vzdrževalna dela gorv. od kanaliziranega dela pri MČ Ivan Cankar

V Počehovi, na odseku od kanaliziranega dela pri MČ Ivan Cankar (od h. št. Počehovska ul. 15) gorvodno, so v strugi Počehovskega potoka meljaste naplavine in prekomerna zarast. Naplavine in zarast zmanjšujejo pretočni profil potoka in onemogočajo normalen pretok vode ter povečujejo poplavno ogroženost bližnjih stanovanjskih objektov.

Predvidena je odstranitev naplavin in zarasti iz pretočnega profila struge in vzpostavitev pretočnosti na obravnavanem odseku Počehovskega potoka gorvodno od kanaliziranega dela, v dolžini cca 600 m. Z izvedenimi vzdrževalnimi deli se bo izboljšala pretočnost struge in zmanjšala možnost poplavljanja.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Za

ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120031 Razbremenilnik Pekrskega potoka- vzdrževalna dela gorvodno od Lackove ceste

Na odseku Razbremenilnika Pekrskega potoka, ki se nahaja gorvodno od Lackove ceste je obstoječa vodna infrastruktura mestoma poškodovana. Na gorvodni strani obravnavanega odseka je v dolžini cca 80 m rastišče japonskega dresnika.

V sklopu vzdrževalnih del je predvideno popravilo poškodb na obstoječi infrastrukturi ter večkratna ročna košnja japonskega dresnika z odvozom na ustrezno deponijo. Košnje se bo izvajala na vsake 3 tedne in bo tako tekom leta izvedenih od 5 do 7 košenj (odvisno od hitrosti vznika dresnika spomladi).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. V okviru preprečevanja širjenja in zatiranja invazivnih tujerodnih vrst se na mestih, kjer so prisotne, slednje izruva ali ročno pokosi, posuši, zloži v kupe in pod nadzorom gasilcev sežge oziroma odpelje na odlagališča tovrstnih naravnih materialov. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod točko 4).

MB15120032 Pekrski potok - vzdrževalna dela dolvodno od Studenške ulice

Usedalnik, ki se nahaja na sotočju Pekrskega in Rožnodolskega potoka je zapolnjen z naplavinami. Struga je na celotnem odseku dolvodno od Studenške ulice, v dolžini cca 430m, delno zamuljena, v območju prepusta na Studenški je grmovna zarast. Predvidena je odstranitev naplavin iz struge potoka in iz usedalnika ter selektivni posek grmičevja, ki ovira pretočnost.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven

obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloga pod tč. 4).

MB15120033 Vinarski potok - vzdrževalna dela gorvodno od LC

Pretočnost je na obravnavanem odseku Vinarskega potoka, gorvodno od LC pri Mariborski vodarni, ovirana zaradi odloženih naplavin in prekomerne obrežne vegetacije. Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge. Z izvedenimi vzdrževalnimi deli se bo izboljšala pretočnost struge.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna (prodnato in skalnato dno); in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste jelševec se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: ohranja se naravno stanje brežine. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni z podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloga pod tč. 4).

MB15120034 Levi neimenovani pritok Vinarskega potoka - vzdrževalna dela na izlivnem odseku

Levi neimenovani pritok Vinarskega potoka je na izlivnem odseku v dolžini cca 520 m, zamuljena in delno zaraščena s prekomerno zarastjo. Mestoma so poškodbe na obstoječi vodni infrastruktur. Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge ter obnova obstoječe vodne infrastrukture. Z izvedenimi vzdrževalnimi deli se bo izboljšala pretočnost struge in zmanjšala možnost poplavljanja.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna (prodnato in skalnato dno); in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste jelševec se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: ohranja se naravno stanje brežine. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Obnova obstoječe infrasturkture se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Vsi ukrepi so skladni z podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120035 Pivolski potok - odstranitev naplavin gorvodno od sotočja z Novim Hočkim potokom

Struga Pivolskega potoka gorvodno od sotočja z novim Hočkim potokom je v dolžini cca 460 m zamuljena in mestoma zarasla s prekomerno zarastjo. Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge. Z izvedenimi vzdrževalnimi deli se bo izboljšala pretočnost struge.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne

odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120036 Novi Hočki potok – vzdrževalna dela gorvodno od prepusta pri športnem parku Rogoza

Na odseku Novega Hočkega potoka, ki se nahajata gorvodno od prepusta pri športnem parku Rogoza, je pretočnost ovirana zaradi odloženih naplavin in prekomerne obrežne vegetacije. Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloga pod tč. 4).

MB15120037 Novi Hočki potok - vzdrževalna dela gorvodno od sotočja s Pivolskim potokom

Novi Hočki potok je na odseku, ki poteka gorvodno od sotočja s Pivolskim potokom zamuljen in mestoma zaraščen s prekomerno zarastjo. Ponekod je poškodovana vodna infrastruktura.

Na obravnavanem odseku Novega Hočkega potoka je predvidena odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge. V sklopu vzdrževalnih del je predvidena tudi sanacija poškodb na vodni infrastrukturi.

Z izvedenimi vzdrževalnimi deli se bo izboljšala pretočnost in stabilnost struge.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne

odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120038 Hočki potok - vzdrževalna dela gorvodno od usedalnika pri Vreclu

Hočki potok je na odseku, ki se nahaja gorvodno od usedalnika pri Vreclu, zamuljen in zaraščen s prekomerno zarastjo. Mestoma je poškodovana vodna infrastruktura. Predvidena je odstranitev naplavin iz odseka gorvodno od usedalnika in selektivni posek obrežne vegetacije. V sklopu vzdrževalnih del je predvidena tudi sanacija poškodb na obstoječi vodni infrastrukturi. Z izvedenimi vzdrževalnimi deli se bo izboljšala pretočnost in stabilnost struge.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja, saj se obravnavani odsek Hočkega potok nahaja v območju Natura 2000 (Ime območja Nature: Pohorje, ID območja: SI3000270). Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadni koščak se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: obnova obstoječe vodne infrastrukture se načrtuje in izvaja le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte; kjer slednjih ni, se ohranja naravno stanje brežine. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Vsi ukrepi so skladni z podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120039 Hočki potok - čiščenje usedalnika pri Vreclu

Usedalnik na Hočkem potoku nad delilnim objektom pri Vreclu je zapolnjen z naplavinami. Tudi drča na vtoku v Novi Hočki potok je zamuljena.

Predvidena je odstranitev naplavin iz usedalnika in omenjene drče.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15120040 Hočki potok - čiščenje usedalnika v bližini h. št. Pivola 63b

Zaplavni prostor obeh usedalnikov, ki se nahajata v bližini h. št. Pivola 63b je zapolnjen z naplavinami. Predvidena je odstranitev naplavin iz obeh usedalnikov.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja, saj se obravnavan odsek nahaja v območju Natura 2000 (Pohorje, ID območja: SI3000270) in v območju Naravnih vrednot (Planica – rastišče brstične lilije, Id. št. 6471 OP). Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15120041 Polanski potok - čiščenje usedalnika gorvodno od AC in odseka ob OŠ

V usedalniku na Polanskem potoku v Slivnici, gorvodno od AC, je odložena večja količina naplavin, zaplavni prostor je skoraj v celoti zapolnjen.

Na odseku Polanskega potoka, ki se nahaja ob OŠ Slivnica, so v strugi potoka naplavine in prekomerna zarast. Mestoma je poškodovana obstoječa vodna infrastruktura.

V sklopu izvedbe vzdrževalnih del je predvidena odstranitev naplavin iz usedalnika nad AC. Na gorvodnem odseku ob OŠ je predvidena odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge ter obnova obstoječe vodne infrastrukture.
Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:
Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža. Čiščenje zamaškov in zaplavkov (podrtih dreves) iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120042 Radizelski potok - vzdrževalna dela gorvodno od h. št. Vilenska c. 32

Na odseku Radizelskega potoka, ki se nahaja gorvodno od h. št. Vilenska c. 32, so v strugi potoka naplavine in prekomerna zarast. Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge. Z izvedenimi vzdrževalnimi deli se bo izboljšala pretočnost struge in zmanjšala možnost poplavljanja.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža. Čiščenje zamaškov in zaplavkov (podrtih dreves) iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120043 Radizelski potok - vzdrževalna dela dolvodno od AC

Radizelski potok je na odseku, ki se nahaja dolvodno od AC zamuljen in mestoma zaraščen s prekomerno zarastjo. Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge.
Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne

usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120044 Žitečki potok - vzdrževalna dela gorvodno od mostu pri BS

Na odseku Žitečkega potoka, ki se nahajata gorvodno od BS je pretočnost ovirana zaradi odloženih naplavin in prekomerna zarasti (gorvodno od stopnje v bližini h. št. Zg. Duplek 60). Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja, saj se obravnavan odsek nahaja v območju Naravnih vrednot (Ime: NV Vumpah – jelšev log, rastišče sibirske perunike, Ident. št. 7315 OP). Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi zagotavljanja koridorske funkcije med reko Dravo in zalednimi Slovenskimi goricami, je ključnega pomena ohranjanje prehodnosti potoka za vodne organizme in ohranjanje oz. vzpostavitev obrežne zarasti. Struga je ohranjena dokaj v naravnem stanju, zato se posegi v strugo izvedejo točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Ohrani se sklenjejo vegetacijo in naravna dinamika ter hidromorfologijo vodotoka. Točne lokacije odstranjevanja naplavin in lesne vegetacije se določijo v postopku izdaje dovoljenja za poseg, na skupnem terenskem ogledu. Dovoljenje za poseg je potrebno zaradi daljinskega vpliva na Naturo in Zavarovanih območij.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120045 Korenski potok - vzdrževalna dela gorvodno od h. št. Korenska cesta 34

Na desni brežini Korenskega potoka, gorvodno od h. št. Korenska cesta 34 je gorvodno od obstoječega zavarovanja, usad, ki je zaradi bližine potoka venomer omočen. Peto usada izpodjedajo visoke vode Korenskega potoka. Obstaja nevarnost večjega zdrsa zemljine.

V sklopu vzdrževalnih del je predvideno zavarovanje desne brežine v dolžini cca 25 m. Nad omenjeno zložbo je predvidena zasaditev vrbovih podtaknjencev.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja, saj se obravnavan odsek nahaja v območju Naravnih vrednot (Ime: NV Vumpah – jelšev log, rastišče sibirske perunike, Ident. št. 7315 OP). Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi zagotavljanja koridorske funkcije med reko Dravo in zalednimi Slovenskimi goricami, je ključnega pomena ohranjanje prehodnosti potoka za vodne organizme in ohranjanje oz. vzpostavitev obrežne zarasti. Na skupnem terenskem ogledu se določi primerna izvedba zavarovanja. Odstrani se le vegetacija, ki onemogoča izvedbo posega. Izvede se tudi sanacija leve brežine potoka, kjer je prišlo do nasipavanja materiala. Odstrani se material in vzpostavi se sklenjeno obrežno zarast.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120046 Korenski potok - gorvodno od mostu pri h. št. Sp. Korena 40

Korenski potok je na odseku, ki se nahaja gorvodno od mostu pri h. št. Sp. Korena 40, zamuljen in mestoma zaraščen s prekomerno zarastjo. Mestoma je poškodovana vodna infrastruktura. Na obravnavanem odseku Korenskega potoka je predvidena je odstranitev naplavin in selektivni posek prekomerne obrežne vegetacije. V sklopu vzdrževalnih del je predvidena tudi sanacija poškodb na obstoječi vodni infrastrukturi. Z izvedenimi vzdrževalnimi deli se bo izboljšala pretočnost in stabilnost struge.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi zagotavljanja koridorske funkcije med reko Dravo in zalednimi Slovenskimi goricami, je ključnega pomena ohranjanje prehodnosti potoka za vodne organizme in ohranjanje oz. vzpostavitev obrežne zarasti. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Posegi v strugo se izvedejo točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške. Po posegu se na območju posega vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija (vsaj na eni brežini).

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120047 D. neimenovani pritok Vurberškega p. - čiščenje usedalnega prostora in odseka gorvodno od h. št. Vurberk 1

Usedalni prostor manjše stabilizacijske pregrade na Desnem neimenovanem pritoku Vurbersškega potoka, v bližini h .št. Vurberk 1 je v celoti zapolnjen z naplavinami. Na odsek gorvodno od omenjene pregrade so v strugi potoka betonski kosi, mestoma je prisotna erozija. Na odseku gorvodno od prepusta pri h. št. Vurberk 2 so v strugi potoka naplavine. Predvidena je odstranitev naplavin iz usedalnega prostora in odseka gorvodno od prepusta ter odstranitev betonskih kosov in popravilo erozijskih zajed.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja, saj se obravnavan odsek nahaja v območju Naravnih vrednot (Ime: NV Vumpah – jelšev log, rastišče sibirske perunike, Ident. št. 7315 OP). Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se dela izvede na način, da se ohrani obstoječo obrežno vegetacijo. Po posegu se na območju posega vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15120048 Bistrica - Sl. Bistrica: vzpostavitev pretočnosti, sanacija VI

Skozi naselje Slovenska Bistrica se na več odsekih potoka Bistrice formirajo večji nanosi sipin oziroma naplavin, ki so tudi dobra osnova za razraščanje zarasti v pretočnem profilu. Ob določenih nanosih sipin so prisotni večji sestoji invazivnih tujerodnih vrst dresnikov. Mestoma se v obstoječi vodni infrastrukturi pojavljajo erozijske poškodbe.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: V okviru vzdrževalnih del se na več odsekih struge Bistrice odstrani nanose sipin skupaj z zarastjo. Na območjih, kjer so prisotne tujerodne vrste dresnika se predvidi ukrepe za preprečevanje širjenja teh vrst, po potrebi tudi ukrepe za zatiranje tujerodnih vrst. Na določenih mestih poškodb se predvidi sanacija le-teh.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje in zagotavljanje pretočnosti' , 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd.' (priloge pod tč. 4).

MB15120049 Devina - Devina: vzpostavitev pretočnosti, sanacija erozije

V strugi Devine v naselju Devina so se ustvarili večji nanosi naplavin, ki ovirajo pretočnost. Na rodovitnih nanosih naplavin uspeva bujna zarast, ki dodatno ovira pretočnost skozi naselje. V strugi Devine pod naseljem je prišlo do erozijskih poškodb na vodnem zemljišču kot tudi na sami vodni infrastrukturi.
Skozi naselje je predvidena vzpostavitev pretočnosti z odstranitvijo in čiščenjem naplavinskih nanosov skupaj z zarastjo v pretočnem profilu. Izvede se stabilizacija erozijskega delovanja ter obstoječe vodne infrastrukture na način, da bo omogočena prehodnost za vodne organizme.

Obravnavan odsek Devine spada v območje Natura 2000. Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti živalskih vrst, se bodo dela prilagodila obdobju razmnoževanja tam prisotnih vrst.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Za kvalifikacijsko oz. zavarovano vrsto navadni koščak je ključnega pomena ohranjanje obrežne lesne vegetacije ter strukturirane struge in brežine vodotokov . Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja kvalifikacijske vrste navadni koščak se stabilizacija erozijskega delovanja lahko izvaja izključno na odsekih, kjer je takšno poseganje nujno potrebno zaradi varovanja javne infrastrukture in stanovanjskih objektov. Na območjih, kjer potok poteka ob gozdnih zemljiščih se ohranja naravna dinamika, hidromorfologija vodotoka ter erozijsko delovanje (brez utrjevanje brežin ali drugih oblike tehničnih zavarovanj). S tem se ohranja naravna dinamika vodotoka, ki je ključna za ohranjanje habitata kvalifikacijske vrste navadni koščak. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. V sklopu vzpostavljanja pretočnosti se selektivno odstrani samo vegetacijo, ki dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi oz. ki visi nad strugo), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno, kar omogoča ohranjanje ugodnega stanja habitata kvalifiakcijske oz. zavarovane vrste navadni koščak. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugi potoka in v brežini, izvedejo v času med 1.6. in 1.10.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje

pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15120050 Žičnica - Škedenj, Špitalič: sanacija erozije in VI

Potok Žičnica je desni pritok Dravinje. V svojem spodnjem toku proti izlivu je regulirana, gorvodno proti povirju pa so lokalne ureditve ob hišah in ostali infrastrukturi. V naselju Škedenj je prišlo do erozijskih poškodb obstoječe vodne infrastrukture, ki se iz neurja v neurje povečujejo. V bližini cestne infrastrukture je prišlo do večje zajede in posledično do usada obrežja. Na prizadetem odseku struge se je v sklopu interventnih del po neurjih v letu 2024 vzpostavilo začasno stabilno stanje, ki pa ni trajno. V izogib večjim poškodbam je potrebno čimprej pristopiti k trajni rešitvi stabilizacije struge in vzpostavitvi pretočnosti.

Predvidena je sanacija vodne infrastrukture, ustalitev erozije na območju pod zaselkom naselja Škedenj ter v bližini povezovalne lokalne ceste. V okviru vzdrževalnih del se na ustreznem odseku struge vzpostavi normalni pretočni profil.

Obravnavan odsek Žičnice spada v območje Natura 2000. Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti živalskih vrst, se bodo dela prilagodila obdobju razmnoževanja tam prisotnih vrst.

Pri načrtovanju bomo upoštevali že pridobljeno naravovarstveno soglasje št. 3562-0240/2025-5 z dne 28. 3. 2025, za projekt št. 18/25-ML: Žičnica (Soješka voda) – vzdrževalna dela pri Žički kartuziji in v območju hiše Škedenj 17.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15120051 Mlinščica iz Slovenskih Konjic - Breg pri Konjicah: vzpostavitev pretočnega profila

Tako imenovana Mlinščica iz Slovenskih Konjic poteka od območja industrijske cone Slovenskih Konjic pod vznožjem Konjiške gore in se izliva v reko Dravinjo gorvodno od avtoceste pod naseljem Breg pri Konjicah. Struga Mlinščice je del hidromelioracijskega sistema Dravinje. Pretežni del njene struge je reguliran. Obravnavana je problematika daljšega izlivnega odseka struge pod naseljem Breg pri Konjicah. Struga ima utesnjen in zmanjšan pretočni profil zaradi meljastih nanosov po brežinah in dnu, ki nudijo dobro osnovo za razraščanje vegetacije v pretočnem profilu.

Za zagotovitev ustreznih pretočnih razmer in poplavne varnosti naselja, je predvidena vzpostavitev ustreznega pretočnega profila, kot je bil zasnovan ob prvotni regulaciji, in sicer gorvodno od izliva v Dravinjo do začetka poselitve naselja Breg pri Konjicah. Del odseka je v zaščitenem območju Natura 2000. Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti živalskih vrst, se bodo dela prilagodila obdobju razmnoževanja tam prisotnih vrst.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: V območje NV SI. Konjice – dobovi gozdovi so hranjeni otoki dobovih gozdov, kot ostanki nekdaj razširjenih dobrav. Na območju navedene NV se ohrani vso drevedno in grmovno vegetacijo.
Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic in rib ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo z namenom čiščenja naplavin in sipin se izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Dela se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona vegetacija.

Naplavine se odstranijo zgolj do gladine srednjih pretokov. S tem se omogoči vodnim organizmom prehod v času nizkih vodostajev po globljem delu struge, kjer se koncentrira voda.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15120052 Oplotnica – Oplotnica: popravilo poškodb VI, vzpostavitev pretočnosti

Potok Oplotnica je skozi naselje Oplotnica urejen z različnimi tipi vodne infrastrukture. Pretekla neurja so poškodovala obstoječo vodno infrastrukturo in odložila naplavine, ki zmanjšujejo pretočnost skozi naselje.

Predvidena je sanacija poškodb obstoječe vodne infrastrukture ter odstranitev naplavin za vzpostavitev pretočnosti v naselju Oplotnica.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Utrjevanje brežin se izvede na mestih, kjer erozija ogroža infrastrukturo in objekte, na preostalem odseku se strugo prepusti naravnim hidromorfološkim procesom. Novih prečnih objektov, ki bi lahko tvorili stopnjo, se ne umešča v vodotok. Posegi v strugo z namenom čiščenja naplavin in sipin se izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Dela se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona vegetacija. Dela se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona vegetacija. Naplavine se odstranijo zgolj do gladine srednjih pretokov. S tem se omogoči vodnim organizmom prehod v času nizkih vodostajev po globljem delu struge, kjer se koncentrira voda. Upoštevanje navedenih usmeritev bo omogočala prehodnost zavarovanim vrstam, z ohranitvijo obrežne vegetacije se bodo ohranila skrivališča za osebke vrst in bo ohranjena osenčenost vodotoka in s tem ugodnejšo stanje habitata.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15120053 Lušečki potok (Maharski p.) - Lušečka vas: vzpostavitev pretočnosti, utrditev brežin

Lušečki potok, imenovan tudi Maharski potok, je levi pritok Dravinje z izlivom pod Lušečko vasjo. V preteklosti je bil v spodnjem toku reguliran z namenom izboljšanja pretočnih razmer v območju železnice in regionalne ceste. Gorvodno skozi naselje Lušečka vas je potok deloma urejen z lokalnimi ureditvami, nad naseljem pa potok poteka v svoji naravni strugi. Problematika pretočnosti se odraža v celotnem izlivnem odseku v območju regionalne ceste in železnice, saj je pretočni profil precej zmanjšanj zaradi rodovitnih nanosov naplavin, ki so tudi dobra osnova za zaraščanje pretočnega profila z obrežno vegetacijo. Zaradi zmanjšane sposobnosti odtoka visokih voda v izlivnem odseku se odraža problematika pretočnosti tudi gorvodno skozi naselje. Vendar pa je pretočni profil na določenih lokacijah v naselju gorvodno tudi utesnjen, kar predstavlja dodatno oviro pri odtekanju visokih voda ob vse pogostejših intenzivnejših neurij.

V letu 2025 so bila planirana vzdrževalna dela na daljšem izlivnem odseku potoka do regionalne ceste. V letu 2026 pa je predvidena vzpostavitev normalnega pretočnega profila in izvedba ustrezne ureditve struge v zgornjem delu naselja Lušečka vas, kjer so kritične pretočne razmere. Dela bodo izvedena v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami, torej utrditev in stabilizacija brežin se načrtuje le na odsekih

vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Ohranila se bo vsa obrežna vegetacija, ki je ovira pretočnosti.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Za kvalifikacijske vrste POV Dravinjska dolina in POO Dravinja s pritoki (daljinski vpliv) je ključnega pomena ohranjanje obrežne vegetacije in strukturirane struge. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. V sklopu vzpostavljanja pretočnosti se odstrani samo vegetacija, ki tudi dejansko vpliva na pretočnost struge (vegetacijo, ki je v strugi oz. ki visi nad strugo), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno. Na odsekih, kjer bo lesna obrežna vegetacija odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali prepustitev v zaraščanje). Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata kvalifikacijskih vrst rib in kačjega pastirja se utrditev brežin načrtuje in izvaja le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali stanovanjske objekte. Čiščenje naplavin se načrtuje izven obdobja drstitve in razmnoževalnih ciklov drugih kvalifikacijskih oz. zavarovanih vrst. Točen čas izvedbe del se naj določi glede na letno dinamiko drsti kvalifikacijskih oz. zavarovanih vrst rib.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15120054 Hotinjščck - od Rač do Brezule: vzpostavitev pretočnega profila

V sklopu razširjenega hidromelioracijskega sistema Polskava je bil potok Hotinjščck izveden kot razbremenilnik odvodnika K-7, katerega iztok je v Hotinjska ponikovalnika. Hotinjščck poteka od omenjenega odvodnika v Hotinji vasi do potoka Prednica v Podovi. Pretirana zarast in naplavine onemogočajo zadosten odtok poplavnih voda na odseku med naseljem Rače in Brezula. Na strugi Hotinjščka gorvodno do samega vtoka so bila izvedena vzdrževalna dela v letu 2025, na daljšem izlivnem odseku v Podovi pa leta 2024.

V letu 2026 so previdena vzdrževalna dela še na odseku struge med naseljem Rače in Brezula, v okviru katerih se vzpostavi pretočnost struge z obnovo profila za zagotavljanje ustreznega odtoka s površin in zmanjševanje poplavne aktivnosti.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje in zagotavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Čiščenje zamaškov in zaplavkov (podrtih dreves) iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Prav tako se ohranja naravno strukturiranost struge. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15120055 Framski potok - Ješenca: vzpostavitev pretočnega profila

Regulirana struga Framskega potoka ima zasipan pretočni profil z meljastimi nanosi naplavin vse od avtoceste nad naseljem Ješenca do izliva v akumulacijo Požeg. K vzdrževalnim delom in ponovni vzpostavitvi ustreznega pretočnega profila je potrebno pristopiti sistematično po zaključenih odsekih oziroma etapah, ki so nujni za ohranjanje pretočnosti.

Tako je za leto 2026 predviden odsek vzpostavitve pretočnosti z obnovo profila od akumulacije Požeg gorvodno proti naselju Ješenca. Obravnavan odsek Framskega potoka spada v območje Natura 2000 in je tudi na območju naravne vrednote. Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti živalskih vrst, se bodo dela prilagodila obdobju razmnoževanja tam prisotnih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15120056 Severna veja Framskega potoka z Rančnim potokom. - Fram: vzpostavitev pretočnega profila

Na Framskem potoku v Framu, gorvodno od regionalne ceste je delilni objekt, od koder potekata dve veji Framskega potoka. Tako imenovana Severna veja poteka proti Račkim ribnikom, medtem ko druga veja poteka proti akumulaciji Požeg. Obravnavana je problematika Severne veje Framskega potoka pri zaselku hiš na območju sotočja z Rančkim potokom na obrobju naselja Fram. Širše območje sotočja Framskega potoka in Rančkega potoka predstavlja poplavno ogroženost zaselka, saj so pretočne razmere struge precej kritične. Predvsem izlivni odsek Rančkega potoka ima povsem zasipano in zaraščeno strugo, zaradi česar se poplavne vode prelivajo v zaledje stanovanjskih hiš v okolici. V strugi Framskega potoka je formiranih tudi nekaj sipin, ki predstavljajo dodatno oviro odtoku visokih vod. pojavljajo se tudi poškodbe obstoječe vodne infrastrukture.

Predvidena je vzpostavitev ustreznega pretočnega profila, na način, da se ohranja del naravnega sedimenta, v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami, na območju sotočja Framskega potoka in Rančkega potoka ter sanacija erozije v območju obstoječe vodne infrastrukture.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi

frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Čiščenje zamaškov in zaplavkov (podrtih dreves) iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Prav tako se ohranja naravno strukturiranost struge. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15120057 Volčja vodala - Stopno: vzpostavitev pretočnega profila

Potok Volčja vodala je levi pritok Dravinje v Stopnem. Del struge je reguliran, še posebej daljši izlivni odsek. Gorvodno skozi naselje je struga urejena delno v kineti, delno kot zemeljski profil. V izlivnem odseku ter na določenih odsekih skozi naselje Stopno pretočni profil struge zmanjšujejo nanosi naplavin in zarast. Mestoma se pojavljajo tudi poškodbe obrežnih utrditev struge.

Predvidena je vzpostavitev pretočnosti struge z obnovo profila za zagotavljanje ustreznega odtoka s površin, pri čemer se bo ohranjal del naravnega sedimenta in zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja. Ohranila se bo grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka. Predvidene so manjše sanacije obstoječih vodnogospodarskih ureditev. Obravnavan odsek spada v območje Natura 2000. Z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti živalskih vrst, se bodo dela prilagodila obdobju razmnoževanja tam prisotnih vrst.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Za kvalifikacijske vrste POV Dravinjska dolina in POO Dravinja s pritoki je ključnega pomena ohranjanje obrežne vegetacije in strukturirane struge. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna zarast, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. V sklopu vzpostavljanja pretočnosti se odstrani samo vegetacija, ki tudi dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi oz. ki visi nad strugo), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno. Na odsekih, kjer bo lesna obrežna vegetacija odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali prepustitev v zaraščanje). Sanira se obstoječe vodnogospodarske utrditve, dodatnih ureditev se zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata kvalifikacijskih vrst rib in kačjega pastirja ne načrtuje. Čiščenje naplavin se načrtuje izven obdobja drstitve in razmnoževalnih ciklov drugih kvalifikacijskih oz. zavarovanih vrst. Točen čas izvedbe del se naj določi glede na letno dinamiko drsti kvalifikacijskih oz. zavarovanih vrst rib.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15120058 Jelovški potok - Makole: vzpostavitev pretočnega profila

Jelovški potok priteče iz hribovja med Bočem in Donačko goro in se zliva v Dravinjo v Makolah. To območje je zaščiteno z Naturo 2000, zato se struga z izjemo izlivnega odseka in območij strnjene poselitve ohranja v naravnem stanju. Obravnavana je problematika zmanjšane pretočnosti v

reguliranem delu daljšega izlivnega odseka v Makolah. Nanosi prodno-meljastih naplavin zmanjšujejo pretočni profil. V tem delu struge se je bujno razrasla obrežna zarast, ki je bila zasajena ob zadnjih vzdrževalnih in sanacijskih delih na obravnavanem območju.

Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti na daljšem izlivnem odseku do naselja Makol. Odstranijo se nanosi naplavin. Obstoječa obrežna zarast, ki bolj ali manj posega v pretočni profil, se selektivno in pazljivo razredči, tako da se ohranja obraščenost struge. Tekom vzdrževalnih del se po potrebi sanira tudi manjše poškodbe obstoječe vodne infrastrukture, ki bodo vidne po čiščenju struge.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Za kvalifikacijske vrste POV Dravinjska dolina, POO Dravinja s pritoki in POO Boč-Haloze-Donačka gora (daljinski vpliv) je ključnega pomena ohranjanje obrežne vegetacije in strukturirane struge. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna veegtacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. V sklopu vzpostavljanja pretočnosti se selektivno odstrani samo vegetacijo, ki dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi oz. ki visi nad strugo), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno. Po potrebi se sanira obstoječa vodna infrastrutkura, dodatnih utrditev se zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata kvalifikacijskih vrst rib in raka ne načrtuje. Čiščenje naplavin se načrtuje izven obdobja drstitve in razmnoževalnih ciklov drugih kvalifikacijskih oz. zavarovanih vrst. Točen čas izvedbe del se naj določi glede na letno dinamiko drsti kvalifikacijskih oz. zavarovanih vrst rib. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugi potoka in v brežini, izvedejo v času med 1.6. in 1.10.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15120059 Skralska (Stara graba) – Stoperce: sanacija erozije, vzp. pretoč. profila

Potok Skralska, v zgornjem teku imenovana tudi Stara graba, je desni pritok Dravinje z izlivom pod naseljem Majšperk. V njenem zgornjem teku je prisotna tako bočna kot globinska erozija. Na tem delu pokrajine ima potok hudourniški značaj kot tudi značilnosti nižinskega potoka. V kraju Stoperce so visoke vode napravile erozijske poškodbe vodnih zemljišč ko tudi poškodbe obstoječe vodne infrastrukture. Na konveksnih delih struge pa se ustvarjajo sipine iz naplavin, ki zmanjšujejo pretočno sposobnost ob poseljenih predelih.

V okviru vzdrževalnih del je predvidena ustalitev bočne in globinske erozije, sanacija obstoječih zavarovanj ter vzpostavitev normalnega pretočnega profila v naselju Stoperce, v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami, torej utrditev in stabilizacija brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka. Struga Skralske je na obravnavanem odseku v zaščitenem območju Natura 2000. Z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti živalskih vrst, se bodo dela prilagodila obdobju razmnoževanja tam prisotnih vrst.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za kvalifikacijsko vrsto navadni koščak je ključnega pomena ohranjanje obrežne lesne vegetacije ter strukturirane struge in brežine vodotokov. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke ter pomemben prehranjevalni habitat in preletno povezovalno pot med posameznimi habitati za netopirje. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja kvalifikacijske vrste navadni koščak se ukrepi za zmanjševanje erozijskih procesov, kot so stabilizacija bočne in globinske erozije ter sanacija obstoječih zavarovanj, lahko izvajajo izključno na odsekih, kjer je takšno

poseganje nujno potrebno zaradi varovanja javne infrastrukture in stanovanjskih objektov. Na območjih, kjer potok poteka ob kmetijskih zemljiščih se ohranja naravna dinamika in hidromorfologija vodotoka (brez utrjevanje brežin ali drugih oblike tehničnih zavarovanj). Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugi potoka in v brežini, izvedejo v času med 1.6. in 1.10.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15120060 Stanošina - Sedlašek: sanacija erozije, vzpostavitev pretočnosti

Potok Stanošina je desni pritok Maceljčice, ki priteče iz Hrvaške. Na območju naselja Sedlašek so visoke vode Stanošine ob neurjih napravile večje zajede in spodkopavale brežine ter obstoječa obrežna zavarovanja. Na delu struge so nastale tudi poškodbe obrežne zarasti.

V okviru vzdrževalnih del se predvidi objekte za ustalitev erozijskega delovanja v okolici poselitve ter sanacija poškodb obstoječih obrežnih zavarovanj. Poškodovana obrežna zarast se odstrani in po potrebi zasadi nadomestna zarast.

MB15120061 Trsteniški potok – Benedikt; odstranitev zarasti in naplavin ter stabilizacija brežin

Na Trsteniškem potoku v Benediktu so se ustvarile močne naplavine, ki ovirajo pretok vode. Prišlo je do zdrsa brežin v strugo, kar dodatno ovira pretok vode. Voda poplavlja kmetijske površine ter ogroža lokalno asfaltno cesto in objekte.

Izvede se selektivni posek prekomerne moteče zarasti ter odstranitev naplavin in plavja iz struge. Mestoma je potrebna stabilizacija brežin. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjšuje možnost poplav.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15120062 Bela – Dolane; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na delu Bele v Cirkulanah, se je ustvarila močna zarast z drevjem in grmovjem. Nekatera drevesa so od ostarelosti in zaradi vetra padla v strugo. Ustvarjajo se čepi, kateri ovirajo in preusmerjajo pretok vode, posledično se ustvarjajo zajede na brežinah in sipine z naplavinami na nasprotni strani.

Poleg selektivnega poseka in odstranitve naplavin se izvede vodno gospodarske ureditve. Obravnavan odsek se nahaja v območju Nature 2000 (Drava, ID območja: SI3000117). Pred pričetkom del, je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, katerega pogoje je potrebno izpolnjevati pri izvajanju del.
Pri načrtovanju bomo upoštevali že pridobljeno naravovarstveno soglasje 3562-1631/2025 z dne 22.4.2025 in Dovoljenje za poseg v naravo 351-210/2025-6237-5, ki smo ju prejeli za projekt št. 23/25-GČ: Bela - vzdrževanje pretočnosti struge v Dolanah.
Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za kvalifikacijske vrste POO Haloze - vinorodne je ključnega pomena ohranjanje obrežne zarasti in

strukturirane struge. Posegi v strugo se izvedejo točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške in so zaradi bistveno poslabšane pretočnosti ogroženi stanovanjski objekti in GJI. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Natančnejši posegi se določijo v postopku izdaje dovoljenja za poseg, na skupnem terenskem ogledu. Upoštevajo usmeritve, ki so navedene v poglavju programa 1.5. oz. v prilogi 8.

Upoštevale se bodo podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I –1. Smernice za tip posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15120063 Duga – Cirkulane; odstranitev zarasti in naplavin

Potok Duga je v spodnjem reguliranem toku poln mulja in naplavin. V srednjem in zgornjem toku prekomerna zarast onemogoča normalni pretok vode. Večji delež priobalnih zemljišč je pod vodo. Ogroženih je več lokalnih cest. Izvede se čiščenje naplavin in selektivni posek obrežne vegetacije, ki ovira pretok vode. Obravnavan odsek se nahaja v območju Nature 2000 (Drava, ID območja: SI3000117). Pred pričetkom del, je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, katerega pogoje je potrebno izpolnjevati pri izvajanju del.
Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za vodne kvalifikacijske vrste POO Haloze - vinorodne (koščak, studenčar) je ključnega pomena ohranjanje obrežne zarasti in ohranjenost strukturirane struge. Kvalifikacijske vrste metuljev potrebujejo mokrotne in močvirne travnike. Glede na to, da GJI in stanovanjski objekti niso ogroženi s strani Duge predlagamo, da se dela na Dugi ne izvedejo. Tako se bo ohanila hidrologija podobna naravni, sklenjena zarast in občasno poplavljenost travnikov, ki preispeva k ugodnejšem stanju habitata kvalifikacijskih vrst metuljev. V kolikor so dela vseeno potrebna se le-ta izvedejo le kot odstranitev podrtih dreves iz struge in odstranitev zamaškov, kjer je zradi bistveno zmanjšane pretočnosti ogoržena GJI in stanovanjski objekti. Natančnejši posegi se določijo v postopku izdaje dovoljenja za poseg, na skupnem terenskem ogledu. Predlagamo, da se izvede zasaditev lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst z navezavo na objstoječo obrežno vegetacijo, da se vzpostavi sklenjen pas obrežne vegetacije (vsaj na eni brežini). Zasaditev se izvede tudi na delu Duge izven trase posega, in sicer dolvodno do izliva v Belo.

Upoštevale se bodo podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I –1. Smernice za tip posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15120064 MJ-6 – Žamenci; vzpostavitev pretočnosti, odstranitev zarasti in naplavin

V MJ-6 se je ustvarila zamuljenost ter močna zarast z grmovjem in trstiko, ki ovira pretok vode in povzroča zajezitev vode, katera poplavlja bližnje kmetijske površine, ogrožena je cestna infrastruktura in nekateri stanovanjski in gospodarski objekti.

Izvede se odstranitev prekomerne zarasti, naplavin ter štorov, ki ovirajo pretok vode. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Dela na 1 km odseku na jugu trase predvidenega posega se ne izvajajo med 1.3. in 1.9., izven časa gnezdenja

sivih čapelj. Deli obrežja s sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) vidri ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje in so taki odseki bistvenega pomena za ekologijo vrste. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Na odseku od parcele v k.o. 373 Mostje s št. 1793 dolvodno do parcele št. 1682/1 se vsaj na eni brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjenega pasu obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m.

MB15120065 Desna veja Tibolskega potoka – Tibolci; vzpostavitev pretočnosti in odstranitev naplavin

Na Tibolskem potoku so se ustvarile naplavine. Prekomerna vegetacija v pretočnem profilu struge dodatno onemogoča normalen pretok vode. Naplavine in prekomerna vegetacija v strugi so že tako velike, da so ogrožene okoliške parcele. Izvede se odstranitev prekomerne zarasti in naplavin, ki ovirajo pretok vode. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki segajo v pretočni profil. Na skrajnem 200 m odseku predvidene trase na severu se izvede nova zasaditev avtohotonih drevesnih in grmovnih vrst, da se vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija vsaj na eni brežini. Ohranjanje sklenjene obrežne vegetacje in zagotavljanje bo pripomoglo k ohranjanju in izboljšanju ugodnega stanja habitata bobra.

MB15120066 Bodkovski potok – Bratislavci; odstranitev zarasti in naplavin

Na Bodkovskem potoku se je ustvarila zamuljenost ter močna zarast z grmovjem in trstiko, ki ovira pretok vode in povzroča zajezitev vode, katera poplavlja bližnje kmetijske površine.

Izvede se odstranitev prekomerne zarasti, naplavin ter štorov, ki ovirajo pretok vode. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Naravna vrednota je določena zaradi prisotnosti močvirske logarice in prisotnosti strašničnega in temnega mravljiščarja. Za ohranjanje lastnosti naravne vrednote je pomembno ohranjanje vlažnosti travnika. Dolvodno od parcele v k.o. 378 Bratislavci s št. 229/5 do konca trase se posegi izvedejo le točkasto in le tam, kjer je ogrožena GJI in stanovanjski objekti. Deli obrežja s sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) vidri ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje in so taki odseki bistvenega pomena za ekologijo vrste. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Lesna vegetacija se ne odstranjuje. Po posegu se na že omenjenem delu odseka z zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst z objstoječo obrežno vegetacijo vzpostavi sklenjen pas obrežne vegetacije (vsaj na eni brežini).

MB15120067 Zvirenčina – Formin; vzpostavitev pretočnosti, odstranitev zarasti in naplavin

Na Zvirenčini od izliva v Pesnico gorvodno se je ustvarila zamuljenost, ki ovira pretok vode. Voda poplavlja kmetijske površine, izlivke drenaž so potopljene v mulju. V spodnjem delu poleg naplavin ogroža normalno pretočnost vode tudi prekomerna in poškodovana zarast. Ogrožena so naselja Formin, Placerovci in Gajevci, v katerih je več stanovanjskih in gospodarskih objektov pogosto delno poplavljenih. Izvede se odstranitev naplavin in selektivni posek obrežne zarasti.

Obravnavan odsek se nahaja v območju Nature 2000 (Drava, ID območja: SI5000011). Pred pričetkom del, je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, katerega pogoje je potrebno izpolnjevati pri izvajanju del.

Upoštevale se bodo podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I –1. Smernice za tip posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Dela se izvedejo v skladu s strokovnim mnenjem z dne 18. 11. 2025, št. 3562-5968/2025-2.

MB15120068 Krka – Oblaki; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na potoku Krka se je ustvarila zamuljenost, ki ovira pretok vode. Voda poplavlja kmetijske površine, lokalno asfaltno cesto ter stanovanjske objekte. V zgornjem toku poleg naplavin ogroža normalno pretočnost vode tudi prekomerna in poškodovana zarast. Mestoma je prišlo do poškodovanja brežin

Izvede se odstranitev naplavin in selektivni posek obrežne zarasti ter sanacija brežin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Deli obrežja s sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) vidri ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje in so taki odseki bistvenega pomena za ekologijo vrste. Počasno odlaganje materiala in meandriranje omogoča izraščanje visokega steblikovja, ki so ključna za močvirskega cekinčka. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke ter pomemben prehranjevalni habitat in preletno povezovalno pot med posameznimi habitati za netopirje (kvalifikacijska vrsta navadni netopir). Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki segajo v pretočni profil. Posegi v strugo se izvedejo le na odsekih, kjer so naplavine ustvarile zamaške in je ogrožena GJI in stanovanjski objekti (kjer struga poteka ob cesti). Ohrani se majhne zavoje struge, ki jih je ta ustvarila. Na odseku od parcele v k.o. 356 Sakušak s št. 4 dolvodno do parcele št. 274/2 in na odseku od parcele v k.o. 358 Juršinci s parc. št. 133/4 dolvodno do konca predvidenega poseganaj se vsaj na eni brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjenega pasu obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m. Ob parcelah v k.o. 358 Juršinci s št. 432/2 in 431 se obstoječo obrežno zarast dosadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, da je dosežena sklenjena zarast od tal do krošnje.

MB15120069 Mala Brnca – Zagorci; vzpostavitev pretočnosti, odstranitev zarasti in naplavin

Na urejenem odseku Male Brnce se je ustvarila zamuljenost in prekomerna zarast, ki ovira pretok vode. Voda poplavlja kmetijske površine in ogroža lokalno asfaltno cesto ter stanovanjske objekte.

Izvede se odstranitev naplavin in formiranje brežin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Sklenjena obreža vegetacija preprečuje povečano pregrevanje in izhlapevanje vodotoka in vlažne podlage, kar ključnega pomena za ohranjanje ugodnega stanja habitata vodnih vrst. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Posegi v strugo se izvedejo le na odsekih, kjer so naplavine ustvarile zamaške in je ogrožena GJI in stanovanjski objekti. Ohrani se majhne zavoje struge, ki jih je ta ustvarila. Na celotnem odseku se vsaj na eni brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjenega pasu obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m.

MB15120070 Spodnja Brnca – Hlaponci;, odstranitev zarasti in naplavin ter sanacija zajed

Na daljšem odseku Spodnje Brnce se je ustvarila zamuljenost, ki ovira pretok vode. Poškodovane so brežine na krajšem odseku. Voda poplavlja kmetijske površine in ogroža lokalno asfaltno cesto ter stanovanjske objekte.

Izvede se odstranitev naplavin in formiranje brežin ter sanacija brežin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Obrežna vegetacija je za preživetje kobranke ključna, saj nudi skrivališče, lovišče za ribe (njeno glavno hrano) in prostor za počitek. Veliki studenčar stadij ličinke preživi v vodotokih z naravno strugo in z ustreznim peščenim, rahlo muljastim dnom. Sklenjena obreža vegetacija preprečuje povečano pregrevanje in izhlapevanje vodotoka in vlažne podlage, kar bi poslabšalo stanje habitata velikega studenčarja. Dela se ne izvajajo na način, da se po celotnem odseku vzpostavi uniformna trapezasta oblika struge. Naplavine se odstranijo na odsekih, kjer je pretočnost bistveno ovirana. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki segajo v pretočni profil. Na odseku od parcele v k.o. 376 Hlaponci s št. 916 dolvodno do parcele št. 877 se vsaj na eni brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjenega pasu obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m.

MB15120071 Velka – Radehova; odstranitev zarast in naplavin ter sanacija zajed

Na vodotoku Velka od izliva v Pesnico gorvodno proti Lenartu so se ustvarile naplavine. Prekomerna vegetacija v pretočnem profilu struge preusmerja tok vode in posledično ustvarja erozijske zajede. Naplavine in prekomerna obrežna zarast so že tako velike, da so ogrožene okoliške parcele.

Izvede se odstranitev prekomerne zarasti, naplavin ter štorov, ki ovirajo pretok vode in sanacija zajed. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Obravnavan odsek se nahaja v območju Ekološko pomembnih območji (Pesniška dolina, ID območja: 45600). Pred projektiranjem in pričetkom del, je potrebno pridobiti naravovarstveno smernice ZRSVN, OE Maribor.
Dela se izvajajo izven obdobja gnezditve zavarovanih vrst ptic in izven dobe rib od 1. 1. do 1. 3. in od 30. 6. do 31. 12. (povzeto po konkretnih usmeritvah naravovarstvenih smernic, ZRSVN, št. 3563-0106/2023-2 z dne 23. 2. 2023).
Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za navedene zavarovane vrste je ključnega pomena ohranjanje obrežne zarasti in strukturirane struge. Zaradi zagotavljanja ugodnega stanja habitatov zavarovanih vrst se upoštevajo usmeritve, ki so navedene v poglavju programa 1.5. Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezditve ptic in izven varstvene dobe rib od 1.1. do 1.3 in od 30.7. do 31.12. Natančen obseg in izvedba del se predhodno uskladita z ZRSVN v fazi priprave projektne dokumentacije, tako, da bo projektna dokumentacija usklajena z naravovarstvenim smernicami in letnim programom. Na delu predvidenega odseka od začetka na SZ do naslova Radehova 10 se lesna vegetacija odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge (na brežinah se ohrani lesno vegetacijo). Posegi v strugo se izvedejo točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške - ohrani se majhne zavoje struge, ki jih je ta ustvarila. Erozijske zajede se sanira le na delih, kjer je ogrožena GJI in stanovanjski objekti. Na začetnem odseku na SZ v dolžini 1 km se obstoječo lesno vegetacijo dopolni z zasaditvami avtohotone drevesne in grmovne vegetacije, da se vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija (vsaj na eni brežini). Prav tako se vzpostavi sklenjena lesna obrežna vegetacija ob parcelah v k.o. 549 Radehova s parc. št. 75/1 in 76/1. Tudi na preostalem odseku predvidenega poseka se ohrani lesno vegetacijo, ki ne ovira pretočnosti.

Upoštevale se bodo podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I –1. Smernice za tip posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. Smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, nove regulacije vodotokov' (priloge pod tč. 4).

MB15120072 Ruperški potok – Spodnja Voličina; vzpostavitev pretočnosti, odstranitev naplavin

Na urejenem odseku Ruperškega potoka se je ustvarila zamuljenost, ki ovira pretok vode. Voda poplavlja kmetijske površine in ogroža lokalno asfaltno cesto ter stanovanjske objekte.

Izvede se odstranitev naplavin in formiranje brežin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Naplavine se odstranijo le na posameznih odsekih, kjer so naplavine ustvarile zamaške. Lesne vegetacije se ne odstranjuje. Na eni brežini se z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjene obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m. Navedene zasaditve se izvede na 700 m na vzhodnem delu odseka in na 600 m na zahodnem delu odseka. Z upoštevanjem usmeritev se bo ohranilo habitatne strukture vodnih in obvodnih vrst ter izboljšalo koridorsko povezanost vzdolž habitata.

MB15120073 OJ 5 – Zgornji Porčič; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija nasipa

V OJ 5 se je ustvarila zamuljenost ter močna zarast z grmovjem in trstiko, ki ovira pretok vode in povzroča zajezitev vode, katera poplavlja bližnje kmetijske površine. Ob prelivanju vode preko nasipa je prišlo do poškodb.

Izvede se odstranitev prekomerne zarasti, naplavin ter štorov, ki ovirajo pretok vode. Predvidena sanacija nasipa. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Naplavine se odstranijo le na posameznih odsekih, kjer so naplavine ustvarile zamaške. Lesne vegetacije se ne odstranjuje, razen tiste, ki izrašča iz struge. Na zadnjih 400 m na vzhodu odseka se na levi brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjen pas obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m. Na enak način se začne vzpostavljanje sklenjenega pasu obrežne zarasti na levi brežini na odseku od parcele na k.o. 535 Stari Porčič s parc. št. 420/8 do parcele na k.o. 535 s parc. št. 266/3. Ohranjanje sklenjene obrežne vegetacje in zagotavljanje bo pripomoglo k ohranjanju in izboljšanju ugodnega stanja habitata bobra.

MB15120074 MJ-9 – Šetarova; odstranitev zarasti in naplavin

V MJ9 se je ustvarila zamuljenost ter močna zarast z grmovjem in trstiko, ki ovira pretok vode in povzroča zajezitev vode, katera poplavlja bližnje kmetijske površine.
Izvede se odstranitev prekomerne zarasti, naplavin ter štorov, ki ovirajo pretok vode. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja. Dela se nadaljujejo gorvodno od izvedenih vzdrževalnih del v letu 2025

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Lesna vegetacija odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge (na brežinah se ohrani lesno vegetacijo). Posegi v strugo se izvedejo točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške. Na začetnem odseku na Z v dolžini 100 m se desno brežino se obstoječo lesno vegetacijo dopolni z zasaditvami avtohotone drevesne in grmovne vegetacije, da se vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija. Prav tako se dopolni oz. vzpostavi sklenjena lesna obrežna vegetacija v dolžini 900 m do konca odseka na vzhodnem delu odseka (vsaj na eni brežini). Na predvidenem odseku je prisoten vsaj en bobrov jez. Na območju morebitnih bobrišč in bobrovih jezov se dela ne izvedejo, le-te se v celoti ohrani, natančno lokacijo se posreduje ZRSVN OE MB. Z upoštevanjem usmeritev se bo ohranilo habitatne strukture vodnih in obvodnih vrst ter izboljšalo koridorsko povezanost vzdolž habitata.

MB15120075 Jablanški potok – Vinička vas; odstranitev zarasti in naplavin ter sanacija zajed

V strugi Jablanškega potoka se je ustvarila zamuljenost, kar ovira normalen pretok vode in ogroža poplavno varnost.

Predvidena je odstranitev naplavin v smislu vzdrževanja pretočnosti struge in zavarovanje erodiranih brežin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Naplavine se odstranijo le na posameznih odsekih, kjer so naplavine ustvarile zamaške. Lesne vegetacije se ne odstranjuje. Na eni brežini se z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjene obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m. Z upoštevanjem usmeritev se bo ohranilo habitatne strukture vodnih in obvodnih vrst ter izboljšalo koridorsko povezanost vzdolž habitata. Izvedba posegov, ki usmeritev ne upošteva ne bi bila v skladu z ekološkimi značilnostmi vodotoka in bi bila v nasprtoju z varstvenim režimom Krajinskega parkla.

MB15120076 Pušenski potok – Pušenci; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na urejenem delu Pušenskega potoka so se ustvarile naplavine, ki ovirajo pretok vode. Ustvarila se je močna grmovna in drevesna zarast, kar ovira normalen pretok vode in ogroža poplavno varnost. Onemogočena je vsakoletna košnja in vzdrževanje. Stara in poškodovana drevesa ležijo v strugi in ustvarjajo zamaške.

Predvidena je odstranitev prekomerne zarasti in naplavin v smislu vzdrževanja pretočnosti struge ter sonaravna ureditev erodiranih odsekov brežin.

Obravnavan odsek se nahaja v območju Nature 2000 (Drava, ID območja: SI5000011). Pred pričetkom del, je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, katerega pogoje je potrebno izpolnjevati pri izvajanju del. Dela se izvedejo v skladu s strokovnim mnenjem z dne 27. 11. 2025, št. 3562-5971/2025-2.

Upoštevale se bodo podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I –1. Smernice za tip posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15120077 Pavlovski potok – Ivanjkovci; odstranitev zarasti in naplavin

Na Pavlovskem potoku so se ustvarile naplavine, ki ovirajo pretok vode. Ustvarila se je močna grmovna in drevesna zarast, kar ovira normalen pretok vode in ogroža poplavno varnost. Stara in poškodovana drevesa ležijo v strugi in ustvarjajo zamaške.

Izvede se odstranitev prekomerne zarasti, naplavin ter štorov, ki ovirajo pretok vode. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Na predvidenem odseku je prisotno vsaj eno bobrišče. Na območju bobrišč in bobrovih jezov se dela ne

izvedejo, le-te se v celoti ohrani, natančno lokacijo se posreduje ZRSVN OE MB. Na območju NV Ivanjkovci - mokrotni travniki se posegi ne izvedejo. Na tem odseku se izvede zasaditve avtohntone drevesne in grmovne vegetacije, da se v navezavi z obstoječo zarastjo vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija od tal do krošnje. Na preostalem delu odseka se posegi izvedejo le točkasto, kjer je ogrožena GJI in stanovanjski objekti. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Štorov se ne odstranjuje, Na delih, kjer ni sklenjene obrežne vegetacije, se le-ta vzpostavi. Natančnejši posegi se določijo v postopku izdaje dovoljenja za poseg, na skupnem terenskem ogledu.

MB15120078 Sirotka – Ivanjkovci; odstranitev zarasti in naplavin

Na iztočnem delu potoka Sirotka so se ustvarile naplavine, ki ovirajo pretok vode. Ustvarila se je močna grmovna in drevesna zarast, kar ovira normalen pretok vode in ogroža poplavno varnost. Stara in poškodovana drevesa ležijo v strugi in ustvarjajo zamaške.

Izvede se odstranitev prekomerne zarasti, naplavin ter štorov, ki ovirajo pretok vode. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Pavlovski potok je za NV predlagan, zaradi svoje pomembnosti kot habitat zavaovanih vrst. Vrstam sklenjena obrežna vegetacija in naravna dinamika in hidromorfologija vodoka predstavlja ključne dejavnike v okolju. Na parceli v k.o. 294 s št. 257/3 se izvede zasaditve avtohntone drevesne in grmovne vegetacije, da se v navezavi z obstoječo zarastjo vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija od tal do krošnje. Posegi izvedejo le točkasto, kjer je ogrožena GJI in stanovanjski objekti. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Štorov se ne odstranjuje. Natančnejši posegi se določijo v postopku izdaje dovoljenja za poseg, na skupnem terenskem ogledu.

MB15120079 Lešnica – Lešnica; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na Lešnici v Lešnici so se ustvarile močne naplavine, ki ovirajo pretok vode. Mestoma je prišlo do poškodovanja brežin. Voda poplavlja kmetijske površine ter ogroža lokalno asfaltno cesto in objekte.

Izvede se selektivni posek prekomerne moteče zarasti ter odstranitev naplavin in plavja iz struge. Na določenih mestih je potrebna sanacija brežin. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjšuje možnost poplav.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Deli obrežja s sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) vidri ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje in so taki odseki bistvenega pomena za ekologijo vrste. Lesna obrežna vegetacije je ključnega pomena tudi za bobra. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. O Dela se ne izvajajo na način, da se po celotnem odseku vzpostavi uniformna trapezasta oblika struge. Naplavine se odstranijo na odsekih, kjer je pretočnost bistveno ovirana. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki segajo v pretočni profil. Vzdolž celotnega odseka se vsaj

na eni brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjenega pasu obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m. Brežine se sanirajo, kjer je ogrožena GJI in/ali stanovanjski objekti.

MB15120080 Sejanski potok – Sodinci; odstranitev naplavin in sanacija zajed

Na Sejanci se je ustvarila močna zamuljenost. Na nekaterih mestih se je zaradi večjih naplavin v strugi ustvarila zarast na naplavinah, ki ovira in preusmerja tok vode na brežino. Na teh mestih so nastale manjše in večje erozijske zajede.

Izvede se odstranitev naplavin in zavarovanje brežin.
Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Deli obrežja s sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) vidri ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje in so taki odseki bistvenega pomena za ekologijo vrste. Veliki studenčar stadij ličinke preživi v vodotokih z naravno strugo in z ustreznim peščenim, rahlo muljastim dnom. Sklenjena obreža vegetacija preprečuje povečano pregrevanje in izhlapevanje vodotoka in vlažne podlage, kar bi poslabšalo stanje habitata velikega studenčarja. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki segajo v pretočni profil. Na parcelah v k.o. 324 Sodinci s št. 768/19 in v k.o. 323 Senešci s št. 581 se izvede nova zasaditev avtohotonih drevesnih in grmovnih vrst, da se vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija vsaj na eni brežini.

MB15120081 Cirknica – Pesnica; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na Cirknici v Pesnici so se ustvarile naplavine in močna grmovna zarast v strugi. Zaradi naplavin in zarasti se na omenjenem odseku tok vode večkrat preusmerja in ustvarja zajede. Posledično se brežine plazijo v strugo in zapirajo normalni profil.

Voda večkrat prelije bregove in poplavlja okoliške kmetijske površine in lokalne ceste, na nekaterih mesti večkrat letno ogroža stanovanjske in gospodarske objekte.

Izvede se odstranitev prekomerne moteče zarasti, naplavin in plavja iz struge ter sanira zajede.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi QES oz. do naravnega dna (prodnato in skalnato dno); in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje

oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Zaradi ohranitve in obnove habitata pezdirka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: stabilizacija in utrditev brežin v okviru sanacije zajed se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte, s čimer se omogoči čim večjo naravno hidromorfologijo potoka. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov.

MB15120082 Vukovski potok – Jareninski dol; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na Vukovskem potoku so se ustvarile naplavine in močna grmovna zarast v strugi. Zaradi naplavin in zarasti se na omenjenem odseku tok vode večkrat preusmerja in ustvarja zajede. Posledično se brežine plazijo v strugo in zapirajo normali profil.

Voda večkrat prelije bregove in poplavlja okoliške kmetijske površine in lokalne ceste, na nekaterih mestih večkrat letno ogroža stanovanjske in gospodarske objekte.

Izvede se odstranitev prekomerne moteče zarasti, naplavin in plavja iz struge ter sanira zajede.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi QES oz. do naravnega dna (prodnato in skalnato dno); in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Zaradi ohranitve in obnove habitata pezdirka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: stabilizacija in utrditev brežin v okviru sanacije zajed se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte, s čimer se omogoči čim večjo naravno hidromorfologijo potoka. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov.

MB15120083 Jareninski potok – Jareninski dol; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na Jareninskem potoku so se ustvarile naplavine in močna grmovna zarast v strugi. Zaradi naplavin in zarasti se na omenjenem odseku tok vode večkrat preusmerja in ustvarja zajede. Posledično se brežine plazijo v strugo in zapirajo normali profil.

Voda večkrat prelije bregove in poplavlja okoliške kmetijske površine in lokalne ceste, na nekaterih mestih večkrat letno ogroža stanovanjske in gospodarske objekte.

Izvede se odstranitev prekomerne moteče zarasti, naplavin in plavja iz struge ter sanira zajede. Dela se nadaljujejo gorvodno od izvedenih vzdrževalnih del v letu 2025

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna (prodnato in skalnato dno); in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. V kolikor tehnične rešitve to dopuščajo, se stabilizacija in utrditev brežin v okviru sanacije zajed načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte, s čimer se omogoči čim večjo naravno hidromorfologijo potoka. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov.

MB15120084 Desni pritok Jakobskega potoka – Flekušek; odstranitev zarasti in naplavin

Od sotočja z Jakobskim potokom gorvodno se je v strugi ustvarila močna zarast in naplavine, ki ovirajo pretok vode in zmanjšujejo poplavno varnost okoliških zemljišč.

Izvede se odstranitev zarasti, ki ovira pretočnost, pri čemer se ohrani sklenjen pas obrežne vegetacije. Odstranijo se tudi naplavine, ki zmanjšujejo pretočnost, ter se oblikujejo korita struge na način, ki ohranja njeno naravno strukturiranost.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva.

MB15120085 Pacinjski potok – Pacinje; odstranitev zarasti in naplavin

Na Pacinjskem potoku so se ustvarile naplavine in močna grmovna zarast v strugi. Zaradi naplavin je omejena normalna pretočnost vode, posledično prihaja do dvigov vodostaja in s tem poplavljanja naselja Pacinje.

Izvede se odstranitev prekomerne moteče zarasti, naplavin in plavja iz struge. Dela se nadaljujejo gorvodno od izvedenih vzdrževalnih del v letu 2025

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Deli obrežja s sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) vidri ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje in so taki odseki bistvenega pomena za ekologijo vrste. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki segajo v pretočni profil. Posegi v strugo se izvedejo le na odsekih, kjer so naplavine ustvarile zamaške in je ogrožena GJI in stanovanjski objekti. Na brežini ob parceli v k.o. 386 Pacinje s št. 921 se vsaj na eni brežini na obstoječ pas lesne vegetacije naveže nova zasaditev avtohotonih drevesnih in grmovnih vrst, da se po celotni parceli vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija.

MB15120086 Grajena – Grajena; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na vodotoku Grajena, so se na daljšem odseku ustvarile močne naplavine in grmovna ter drevesna zarast. Naplavine in prekomerna zarast ovira normalni pretok vode in tako zmanjšuje poplavno varnost. Na nekaterih delih so nastale erozijske zajede.
Z odstranitvijo prekomerno odloženih muljastih naplavin in selektivnim posekom obrežne vegetacije se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Obrežna vegetacija je za preživetje kobranke ključna, saj nudi skrivališče, lovišče za ribe (njeno glavno hrano) in prostor za počitek. Dolvodno od parcele na k.o. 391 Grajena s št. 6/2 in na najsevernejših 150 m predvidene trase se posegi ne izvajajo oz. se izvede le točkasta odstranitev čepov in vegetacije v strugi, kjer je bistveno poslabšana pretočnost. Na tem odseku se ob parcelah v k.o. 391 Grajena s št. 217/1in 217/2 se vsaj na eni brežini na obstoječ pas lesne vegetacije naveže nova zasaditev avtohotonih drevesnih in grmovnih vrst, da se vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija. Ob teh parcelah se prav tako predvidi ukrepe za povrnitev struge v nekdanjo obliko, ker je 2020 prišlo do regulacije struge.

MB15120087 Levi pritok Grajene – Štuki; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Struga Levega pritoka Grajene je zaradi prekomerne zarasti in odloženih naplavin že tako zožena, da ob vsakoletnih povišanih vodostajih voda prelije bregove in poplavlja okoliška zemljišča in objekte. Na nekaj mestih je prišlo do poškodovanja brežin.

Z odstranitvijo prekomerno odloženih muljastih naplavin in selektivnim posekom obrežne vegetacije ter zavarovanjem brežin se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Obrežna vegetacija je za preživetje kobranke ključna, saj nudi skrivališče, lovišče za ribe (njeno glavno hrano) in prostor za počitek. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki segajo v pretočni profil. Posegi v strugo se izvedejo le na odsekih, kjer so naplavine ustvarile zamaške in je ogrožena GJI in stanovanjski objekti.

MB15120088 JOJ – Biš; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na JOJ so se ustvarile naplavine in močna grmovna zarast v strugi. Zaradi naplavin in zarasti se na omenjenem odseku tok vode večkrat preusmerja in ustvarja zajede. Posledično se brežine plazijo v strugo in zapirajo normali profil.

Voda večkrat prelije bregove in poplavlja okoliške kmetijske površine in lokalne ceste.

Izvede se odstranitev prekomerne moteče zarasti, naplavin in plavja iz struge ter sanira zajede in na novo formira brežine korita.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Deli obrežja s sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) vidri ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje in so taki odseki bistvenega pomena za ekologijo vrste. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Od parcele v k.o. 346 Biš s št. 500/109 dolvodno do parcele v k.o. 346 Biš s št. 1205 se vsaj na eni brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjenega pasu obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m.

MB15120089 Trnovski potok – Trnovska vas; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na urejenem delu Trnovskega potoka so se ustvarile naplavine, ki ovirajo pretok vode. Prav tako se je ustvarila močna zarast z grmovjem in drevjem, kar ovira normalen pretok vode in ogroža poplavno varnost. Zaradi naplavin in zarasti se na omenjenem odseku tok vode večkrat preusmerja in ustvarja zajede. Posledično se brežine plazijo v strugo in zapirajo normali profil.
Predvidena je odstranitev prekomerne zarasti v smislu vzdrževanja pretočnosti struge in zavarovanje erodiranih brežin z lomljencem.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Ohranjanje sklenjene obrežne vegetacije in zagotavljanje bo pripomoglo k ohranjanju in izboljšanju ugodnega stanja habitata bobra. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Veliki studenčar stadij ličinke preživi v vodotokih z naravno strugo in z ustreznim peščenim, rahlo muljastim dnom. Sklenjena obreža vegetacija preprečuje povečano pregrevanje in izhlapevanje vodotoka in vlažne podlage, kar bi poslabšalo stanje habitata velikega studenčarja. Lesna vegetacija odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge (na brežinah se ohrani lesno vegetacijo). Posegi v strugo se izvedejo točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške in kjer je ogrožena GJI in stanovansjki objekti. Še posebej se minimalizirajo posegi na odseku od naslova Črmlja 4 dolvodno do naslova Trnovska vas 36. Vzdož parcele v k.o. 346 Biš s št. 1245/1 se na obstoječ pas lesne vegetacije naveže nova zasaditev avtohotonih drevesnih in grmovnih vrst, da se po celotni parceli vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija. Prav tako se zasaditev izvede na skrajnih 600 m na vzhodu odseka.

MB15120090 MJ-17 – Sveta Trojica; vzpostavitev pretočnosti in odstranitev naplavin

Voda v MJ 17 zastaja. Jarki, ki pritečejo iz pobočij Slovenskih goric, prinesejo naplavine, ki se ob malem padcu nivelete odlagajo. S tem se zmanjšuje pretočni profil in niveleta dna.

Izvede se odstranitev naplavin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic in bobra ter za zmanjševanje motenj v habitatu se dela na parceli v k.o. 548 Zgornja Senarska s parc. št. 501/4 se izvedejo brez odstranjevanja lesne vegetacije in izven časa gnezdenja ptic (izven časa med 1.3. in 30.7.).

MB15120091 Desni pritok Drvanje – Zgornje Verjane; odstranitev zarasti in naplavin

Struga desnega pritoka Drvanje je zaradi prekomerne zarasti in odloženih naplavin že tako zožena, da ob vsakoletnih povišanih vodostajih voda prelije bregove in poplavlja okoliška zemljišča in objekte.

Z odstranitvijo prekomerno odloženih muljastih naplavin in selektivnim posekom obrežne vegetacije se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Posegi v strugo se izvedejo točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Deli obrežja s sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) vidri ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje in so taki odseki bostvenega pomena za ekologijo vrste.

MB15120092 MJ -3 – Osek; vzpostavitev pretočnosti, odstranitev zarasti in naplavin

V MJ3 se je ustvarila zamuljenost ter močna zarast s trstiko, ki ovira pretok vode in povzroča zajezitev vode, katera poplavlja bližnje kmetijske površine, ogrožena je cestna infrastruktura in nekateri stanovanjski in gospodarski objekti.

Izvede se odstranitev prekomerne zarasti in naplavin, ki ovirajo pretok vode. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Kvalifikacijske vrste metuljev potrebujejo mokrotne in močvirne travnike. Za črtastega medvedka je ključnega pomena gozdni rob in obrežna vegetacija. Od parcele v k.o. 519 Trotkova s št. 159/1 dolvodno do parcele v k.o. 538 Osek s št. 1082/1519 se posegi izvedejo le točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške in kjer je ogrožena GJI in stanovanjski objekti. Lesno vegetacijo se v celoti ohranja. Po posegu se na že omenjenem delu odseka z zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst z objstoječo obrežno vegetacijo vzpostavi sklenjen pas obrežne vegetacije (vsaj na eni brežini).

MB15120093 Ročica – Zgornje Verjane; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed

Na Ročici v Zgornjih Verjanah so se ustvarile naplavine v strugi, ki ovirajo pretok vode. Mestoma so brežine poškodovane in splažene v strugo kar dodatno zmanjšuje pretočni profil.

Struga Ročice se je leta 2021 urejala od sotočja z Drvanjo, gorvodno do rampe za prehod kmetijskih strojev. V letu 2022 so se dela nadaljevala gorvodno do praga. Leta 2024 so se dela izvedla od praga gorvodno do ceste Sv. Trojica – Benedikt.
Predvidena je odstranitev morebitnih polomljenih dreves, ki ovirajo pretok vode. Ob načrtovanju del se izvede terenski ogled s predstavnikom ZRSVN OE MB, nato se revidiran program posreduje v soglasje na ZRSVN OE MB.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15120094 SOJ – Vitomarci; odstranitev naplavin in zarasti

Na severnem obrobnem jarku se je ustvarila zamuljenost in prekomerna zarast, ki ovira pretok vode. Voda poplavlja kmetijske površine in ogroža lokalno cesto ter nekaj stanovanjskih objektov. Jarek je že tako poln, da je njegov potek v naravi težko viden. Na tem odseku je oslabljen celoten sistem melioracijskega sistema Pesniške doline.

Izvede se odstranitev prekomerne zarasti in naplavin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Ohranjanje sklenjene obrežne vegetacije in zagotavljanje bo pripomoglo k ohranjanju in izboljšanju ugodnega stanja habitata bobra. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge ali spodnje tretjine brežine oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Na odseku dolžine 1.200 m na severu trase posega se vsaj na eni brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjenega pasu obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m. Enako na odseku od parcele v k. o. 344 Drbetinci s št. 44 dolvodno do 343 Vitomarci s št. 1132/6.

MB15120095 Zgornja Brnca – Hvaletinci; odstranitev naplavin in sanacija nasipa ter sanacija brežin

Na Zgornji Brnci se je ob visokih vodah in prelivanju vode poškodoval nasip. Visoke vode poplavljajo bližnje kmetijske površine, ogrožena je cestna infrastruktura in nekateri stanovanjski in gospodarski objekti.

Izvede se popravilo nasipa in krone nasipa, odstranitev naplavin ter sanacija brežin. S tem se ohranja pretočnost struge in zmanjša možnost poplavljanja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za črtastega medvedka je ključnega pomena gozdni rob in obrežna vegetacija. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke. Sklenjena obreža vegetacija preprečuje povečano pregrevanje in izhlapevanje vodotoka in vlažne podlage, kar ključnega pomena za ohranjanje ugodnega stanja habitata vodnih vrst. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge ali spodnje tretjine brežine oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Na odseku dolžine 1.200 m na zahodu trase posega se vsaj na eni brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjenega pasu obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m.

MB15120096-MB15120099 HIDROSISTEMI POREČJA DRAVE – vzdrževanje pretočnosti - košnje

Predvidena je izvedba enkratne košnje po urejenih odsekih vodotokov, odvodnikov in melioracijskih jarkov in izvedba dvakratne košnje v naseljih (urbanih območjih), na HS Sp. Drava, HS Sr. Drava, HS Polskava in HS Haloze. Prav tako je predvideno grabljanje pokošene trave iz struge v naseljih in na manjših vodotokih z majhnimi pretoki ter delni posek zarasti – grmovja na lokacijah, kjer zarast ovira normalni pretok vode in prehod kosilnic.

Pri načrtovanju je potrebno pristopiti k izboljšanju ekološkega stanja vodotokov in s tem habitatov varovanih vrst ter na usklajenih lokacijah pristopiti k renaturacijam oz. prilagojenemu režimu vzdrževanja.

Upoštevane bodo naravovarstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor, povzete iz NV smernic št. 3563-0205/2021-2 z dne 21. 12. 2021 ter konkretnih naravovarstvenih usmeritev 3563-0146/2025-5, z dne 7. 4. 2025, in sicer:

- dela se izvajajo od 1. 8. do 1. 3., izven obdobja razmnoževanja in vzrejanja mladičev zavarovanih vrst
- na območjih, kjer je prisotna lesna obrežna zarast in trstičje, je potrebno upoštevati določila Zakona o divjadi in lovstvu, kar pa ni vezano zgolj na območja z naravovarstvenim statusom, razen v

primerih, kjer je, zaradi nujnosti situacije (npr. zagotavljanje poplavne varnosti v naseljih), potrebno interventno pristopiti k odstranjevanju zarasti tudi izven obdobja, ki ga določa Zakon o divjadi in lovstvu,
- ne odstranjuje se avtohtone lesene vegetacije, ki ne ovira pretočnosti (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin),
- košnja se prilagodi na takšen način, da se ohrani lesno vegetacijo,
- umeščanje renaturacij je potrebno pristopiti načrtovano,
- košnja trave se vsako leto izvaja le na 2/3 jarkov v HS. Vsako leto se določi 1/3 jarkov, ki se jih za predmetno sezono vzdrževanja izloči iz košnje (jarki, ki se jih izvzame iz košnje se vsako leto zamenjajo). Na izločenih jarkih se v predmetni sezoni ne izvaja tudi drugih oblik vzdrževanja (npr. poglabljanja). Izločeni jarki morajo biti enakomerno porazdeljeni po območju HS (seznam izločenih jarkov se posreduje ZRSVN, OE MB).

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,' (priloga pod tč. 4).

1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:
- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,
- čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.

Vsa dela bodo izvajana na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		1.5.2. - Skupaj	**400.000,00**
MB15210100	Drava - odstranitev naplavin in zarasti (Ptuj-Zavrč)	259991	
MB15210101	Drava - odstranitev naplavin in zarasti (Maribor-Ptuj)	2599104	

MB15210100 Drava - odstranitev naplavin in zarasti, Ptuj – Zavrč

Na odseku med Ptujem in Zavrčem se izvajajo redna vzdrževalna dela v smislu vzdrževanja pretočnosti. Zaradi ustvarjanja in zaraščanja sipin v pretočnem profilu reke Drave je potrebna iz sipin odstraniti glineno-meljastih materiale in zarast v čim večji meri za vzpostavitev pretočnosti struge reke Drave.

»Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov naj se upošteva usmeritve navedene v poročilu o izvedbi projekta LIVEDRAVA Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji, št.: LIFE11NAT ISI/882, A.6 Smernice za trajnostno upravljanje Drave, Program ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora do Središča ob Dravi - PRILOGA I, Št.: 3436/13-A6, VGB MARIBOR d.o.o., Maribor, december 2015, ki je povzet v naravovarstvenih usmeritvah za NUV II. Program ukrepov natančneje določa:
- način izvedbe čiščenja obrežne zarasti in vodne vegetacije;
- način vzdrževanja in umeščanja vodnih zgradb in obrežnih zavarovanj; načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami;
- ukrepe za zagotavljanje zveznosti vodotoka ter usmeritve v zvezi s časom izvajanja del.

Vodotok Drava je v območju Natura 2000 (Ime območja Nature: Drava, ID območja: SI5000011; Ime območja Nature: Drava, ID območja SI3000220), Naravnih vrednot (Ime: NV Drava med Markovci in Zavrčem, Ident. št: 6953; Ime: NV Drava – reka 1, Ident. št: 4423; Ime: NV Borl – poplavno območje Ident. št: 7381; Ime: NV gris – prodišče, Ident. št: 7045) in EPO (Ime območja: Drava – spodnja, ID območja: 41500). Glede izvedbe ukrepov za omilitev vpliva posega na kvalifikacijske habitatne tipe in kvalifikacijske vrste POO Drava ter kvalifikacijske vrste POV Drava je upoštevati naslednje (povzeto po strokovnem mnenju ZRSV OE Maribor, št. 4-II-1321/2-O-19/SV z dne 23. 10. 2019 – priloga pod tč. 4):

- Odstrani se le muljasta plast naplavin, tako da se vzpostavi gola sipina. Na novonastalih prodiščih se ohrani ves prod.
- Material za izvedbo dostopnih ramp (nasip) se odvzame lokalno, ter se ob koncu del ponovno vrne na mesto odvzema.
- Za dovoz mehanizacije se uporabljajo le poti, ki so dogovorjene in se po končanju del z fizičnimi preprekami prepreči dostop in vožnja po sipinah.
- Čas izvedbe del se izvaja izven gnezdenja in prezimovanja ptic, izletanja kačjih pastirjev ter drstitve rib (predvidoma med 1. oktobrom in 30. novembrom).

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti strokovno mnenje oz. pogoje ZRSVN (območje Natura 2000 in Naravnih vrednot) in dovoljenje za poseg v naravo po ZON.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – *1. Smernice za tip posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.' in 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).*

MB15210101 Drava - odstranitev naplavin in zarasti, Maribor – Ptuj

Na odseku od jezu v Melju do Ptuja se izvajajo redna vzdrževalna dela v smislu vzdrževanja pretočnosti. Zaradi ustvarjanja in zaraščanja sipin v pretočnem profilu reke Drave je potrebno sipine in zarast v čim večji meri oz. v skladu z naravovarstvenim soglasjem (območje Natura 2000) redno odstranjevati.

Vodotok Drava je v območju Natura 2000 (Ime območja Nature: Drava, ID območja: SI5000011; Ime območja Nature: Drava, ID območja: SI3000220), Naravnih vrednot (Ime: NV Drava – rečna loka 1, Ident. št: 7052; Ime: NV Drava – stara struga, Ident. št: 7515) in EPO (Ime območja: Drava – spodnja ID območja: 41500). Glede izvedbe ukrepov za omilitev vpliva posega na kvalifikacijske habitatne tipe in kvalifikacijske vrste POO Drava ter kvalifikacijske vrste POV Drava je upoštevati naslednje (povzeto po strokovnem mnenju ZRSV OE Maribor, št. 4-II-1321/2-O-19/SV z dne 23. 10. 2019 – priloga pod tč. 4):

- Odstrani se le muljasta plast naplavin, tako da se vzpostavi gola sipina. Na novonastalih prodiščih se ohrani ves prod.
- Material za izvedbo dostopnih ramp (nasip) se odvzame lokalno, ter se ob koncu del ponovno vrne na mesto odvzema.
- Za dovoz mehanizacije se uporabljajo le poti, ki so dogovorjene in se po končanju del z fizičnimi preprekami prepreči dostop in vožnja po sipinah.
- Čas izvedbe del se izvaja izven gnezdenja in prezimovanja ptic, izletanja kačjih pastirjev ter drstitve rib (predvidoma med 1. oktobrom in 30. novembrom).

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti strokovno mnenje oz. pogoje ZRSVN (območje Natura 2000 in Naravnih vrednot) in dovoljenje za poseg v naravo po ZON.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.' in 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		1.5.2. - Skupaj	**1.190.000,00**
MB15220102	Hudourik Rudarjevo - vzdrževanje pretočnosti in stabilizacija struge v sp. teku	2523054028	
MB15220103	Obirov potok - ustalitev nivelete gorvodno od hiše Plat 3	2599322	
MB15220104	Lekšetov potok - ustalitev nivelete gorvodno od hiše Plat 8	2599339	
MB15220105	Knepsov potok - ustalitev dna struge gorvodno od hiše Tolsti Vrh 88	2523054041	
MB15220106	Turičnica - vzdrževalna dela v naselju Dovže	2523053986	
MB15220107	Uršičev potok (LP Mislinje) - stabilizacija struge v spodnjem teku	2599370	
MB15220108	Reka - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija erozije	2523050457	
MB15220109	Desni pritok Lambizerjevega potoka- ustalitev dna struge nad hišo Otiški Vrh 88b	259931	
MB15220110	Škudljev potok - stabilizacija erodiranih brežin	252305880	
MB15220111	Ribniški potok - vzpostavitev pretočnosti	2523054078	
MB15220112	Levi pritok Brezniškega potoka - vzpostavitev pretočnosti	2523050657	
MB15220113	Potočnikov potok - vzpostavitev pretočnosti	2523054013	
MB15220114	Slepnica - vzdrževanje pretočnosti	2523051456	
MB15220115	Robičev potok - vzdrževalna dela nad naseljem	2523051120	
MB15220116	Lipuševa graba - stabilizacija brežine	2523053833	
MB15220117	Rečnikov potok - vzpostavitev pretočnosti in stabilizacija brežin	2523051111	
MB15220118	Bistrica - čiščenje zaplavne pregrade	2523055917	
MB15220119	Hudournik v Laznici - vzdrževanje pretočnosti	2523051489	
MB15220120	Levi neim. pritok Korenskega p. - vzdrževalna dela na izlivnem odseku	2599254	
MB15220121	Mrzli potok - vzdrž. dela dolvodno od mostu pri h. št. Pot k mlinu 51	2523055929	
MB15220122	Pekrski potok - vzdrževalna dela gorvodno od usedalnika	2523056252	
MB15220123	Potok iz Kovače vasi - Sernčeva ul., Sl. B.: ureditev pretočnega profila	259947	
MB15220124	Vrholski potok - Sp. Ložnica: vzpostavitev pretočnosti	2599555	
MB15220125	Ložnica - Sp. Ložnica: utrditev brežin, sanacija erozije, vzp. pretoč.	2599295	
MB15220126	Oplotnica - Novo Tepanje: utrditev brežin, sanacija erozije	2599476	
MB15220127	Ugovški potok - Ugovec: vzp. pretočnosti, stabilizacija erozije in obrežja	2599307	
MB15220128	Potok s Štuka - Poljčane: vzpostavitev pretočnega profila	259970	

MB15220129	Bela - Zg. Poljčane, Lovnik: vzpostavitev pretočnosti	2599155	
MB15220130	L. pritok Dravinje v Popovcih: vzpostavitev pretočnega profila	2599142	
MB15220131	Rogatnica - Čermožiše: sanacija erozije, vzpost. pretočnega profila	2599615	
MB15220132	Kodričeva graba - Dobrina: vzpostavitev pretočnega profila	2599615	

MB15220102 Hudournik Rodarjevo - vzdrževanje pretočnosti in stabilizacija struge v spodnjem teku

Hudournik Rudarjevo je desni pritok Meže v naselju Rudarjevo. V spodnjem teku je pretočnost ovirana zaradi prekomerne vegetacije ter nanosov naplavin v strugi. Na odseku se v strugi pojavlja globinska in bočna erozija. S selektivnim posekom in z regulacijskim izkopom naplavin je predvidena vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter ustalitev dna in utrditev brežin na odseku.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežno vegetacijo se le selektivno obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. V strugi se odstrani le vegetacijo, ki ovira pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15220103 Obirov potok - ustalitev nivelete gorvodno od hiše Plat 3

Obirov potok je desni pritok Meže v naselju Plat. Struga je v območju hiše Plat 3 podvržena globinski eroziji. Predvidena je ustalitev nivelete struge na odseku.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic. Zaradi doseganja ugodnega stanja habitata kaplja se izvedba pragov v okviru ustalitev nivelete struge izvede v maksimalni višini 20 cm. Utrditve dna se izvedejo z vgradnjo (sidranjem) kamnov (dolomit, apnenec) in različnih frakcij v poglobljeno strugo. Dna se ne betonira in se ga ohranja v naravnem stanju. Ukrep omogoča ohranitev oziroma obnovitev primernega habitat za zavarovano ribjo vrsto kapelj, saj slednji potrebuje heterogen substrat (kamenje

in prod) za skrivališča, prehranjevanje in drst (odlaganje iker na spodnjo stran kamnov). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje oz. izboljšanje stanja habitat zavarovanih vrst.

MB15220104 Lekšetov potok - ustalitev nivelete gorvodno od hiše Plat 8

Gorvodno od hiše Plat 8 je struga podvržena eroziji, zaradi česar prihaja do povečanega sproščanja materiala. Za preprečevanje nadaljnje erozije je predvidena stabilizacija nivelete z izvedbo ustalitvenih pragov.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..'* (priloga pod tč. 4).

MB15220105 Knepsov potok - ustalitev dna struge gorvodno od hiše Tolsti Vrh 88

Gorvodno od hiše z naslovom Tolsti Vrh 88 prihaja zaradi lokalne poglobitve dna do zdrsov brežin. Za preprečevanje nadaljnje erozije je predvidena stabilizacija nivelete z izvedbo ustalitvenih pragov ter utrditev poškodovanih brežin.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,...'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic po 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst. Dreves velikega jesena se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni habitat gozdnega postavneža. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. V kolikor tehnične rešitve to dopuščajo, se izvedba pragov v okviru ustalitev nivelete struge izvede v maksimalni višini 20 cm. Utrditve dna se izvedejo z vgradnjo (sidranjem) kamnov (dolomit, apnenec) in različnih frakcij v poglobljeno strugo. Dna naj se ne betonira in naj se ga ohranja v naravnem stanju. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15220106 Turičnica - vzdrževalna dela v naselju Dovže

V naselju Dovže je struga Turičnice lokalno ovirana zaradi prekomerne vegetacije ter odloženih naplavin v pretočnem prerezu. V območju hiše Dovže 53 se v konkavnih brežinah pojavlja erozija. Predvidena je vzpostavitev normalnega pretočnega prereza ter utrditev poškodovanih brežin, v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami, torej utrditev brežin se načrtuje in izvaja le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka.
Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje',

2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,...'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadni koščak se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: utrditev brežin se načrtuje in izvaja le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ukrep preprečuje bistveno poslabšanje parametrov ugodnega ohranitvenega stanja habitata navadnega koščaka zaradi onesnaževanja s koloidnimi delci in drugimi onesnažili. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Odstrani se le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi). Kjer ni ogroženih objektov ali cestne infrastrukture se ohranja naravno stanje brežine. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.). Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vsa vzdrževalna dela, ki bodo potekala v strugi vodotoka in povzročajo kaljenje oziroma onesnaževanje vode, je treba izvesti v čim krajšem času. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Dreves velikega jesena se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni habitat gozdnega postavneža. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15220107 Uršičev potok - stabilizacija struge v spodnjem teku

Uršičev potok je levi pritok Mislinje v naselju Pameče, ki je v spodnjem teku podvržen eroziji. Za preprečevanje sproščanja materiala na odseku je predvidena stabilizacija struge z izvedbo ustavitvenih pragov.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovanih vrst vidre in dvoživk se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrst: stabilizacija struge, vključno z utrditvami brežin, se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. V kolikor tehnične rešitve to dopuščajo, se izvedba pragov v okviru ustalitev nivelete struge izvede v maksimalni višini 20 cm. Utrditve dna naj se izvedejo z vgradnjo (sidranjem) kamnov (dolomit, apnenec) in različnih frakcij v poglobljeno strugo. Dna naj se ne betonira in se ga ohranja v naravnem stanju. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,...'* (priloga pod tč. 4).

MB15220108 Reka - vzpostavitev pretočnosti ter sanacija erozije

V naselju Legen (Legen 137c – Legen 140 b) je struga Reke podvržena eroziji. V konkavnih brežinah so se pojavile večje zajede, ki ogrožajo priobalna zemljišča. Predvidena je vzpostavitev normalnega pretočnega prereza ter utrditev poškodovanih brežin, v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami, torej stabilizacija in utrditev brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Obrežna vegetacija se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalna pretočnost.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,...'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: stabilizacija in utrditev brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata črtastega medvedka in dvoživk. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vsa dela, ki zajemajo stabilizacijo brežin, se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona drevesa listavcev. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora, ki so posledica visokih vod in posegov, se po izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.).

MB15220109 Desni pritok Lambizarjevega potoka - ustalitev dna struge nad hišo Otiški Vrh 88b

Na desnem pritoku Lambizarjevega potoka sta gorvodno od hiše Otiški Vrh 88b prisotni tako globinska, kot tudi bočna erozija. Ob intenzivnejših padavinah prihaja do povečanega sproščanja materiala iz območja erozijskih žarišč ter posledično ogrožanja hiše Otiški Vrh 88b. Predvidena je sanacija erozije na odseku gorvodno od hiše.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,...'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: stabilizacija in utrditev brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vsa dela, ki zajemajo stabilizacijo brežin, se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona drevesa listavcev.

MB15220110 Škudljev potok – stabilizacija erodiranih brežin

Ob visokih vodah so se tekom let v strugi dolvodno od urejenega kinetiranega dela v naselju Libeliče nabirale naplavine. Predvidena je odstranitev naplavin in oblikovanje profila struge v bližini hiše Libeliče 1b.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd,… (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve: odstrani se le vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin, ki ovira pretočnost. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del (oblikovanje brežin) zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Selektivni posek obrežne vegetacije se ne izvede oz. se izvede v minimalnem obsegu, saj je obrežna vegetacija ključni habitat kačjega potočnika. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata zavarovanih in kvalifikacijskih vrst dvoživk.

MB15220111 Ribniški potok – vzpostavitev pretočnosti

V neurju je bila struga Ribniškega potoka močno prizadeta. Pojavile so se večje poškodbe obstoječe vodne infrastrukture ter naravnih brežin. Pretočnost na več mestih ovirajo naplavine in prekomerna obrežna vegetacija. Predvidena je obnova obstoječe vodne infrastrukture na obravnavanem odseku ter vzpostavitev normalne pretočnosti.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje

pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

Obravnavan odsek se nahaja v Ekološko pomembnem območju (Pohorje; ID območja: 41200). V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: stabilizacija in utrditev brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.). Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata črtastega medvedka in dvoživk. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste povirni studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vsa dela, ki zajemajo stabilizacijo brežin, se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona drevesa listavcev. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata zavarovanih in kvalifikacijskih vrst.

MB15220112 Levi pritok Brezniškega potoka – vzpostavitev pretočnosti

Visoke vode avgusta 2023 so nanosile večje količine materiala, ki so ogrožale bližnjo hišo Brezno 27. Neurja so iz zgornjega teka prinesla tudi lesno biomaso, ki je ovirala pretočnost hudournika. Predvidena je odstranitev naplavin in lesne biomase ter utrditev dna.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd.. (priloge pod tč. 4).

Obravnavan odsek se nahaja v območju Natura 2000 (Zgornja Drava s pritoki; ID območja: SI3000172), v Ekološko pomembnem območju (Zgornja Drava; ID območja: 44300). V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem

obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Poseg se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Ohranja se sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Po posegu naj se obnovi obrežna vegetacija, odseki brežin brez lesne obrežne vegetacije naj se enobrežno ali izmenično zasadijo z avtohtonimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus). Za varovanje habitata zavarovanih vrst rib je ključnega pomena obrežna zarast in strukturirana struga. Zaradi pomanjkanja struktur habitata vrst rib (litofilnih drstnic), katerim prodni nanosi predstavljajo drstitveni habitat, so izlivni odseki edini drstitveni habitat. Dela naj se izvajajo izven varstvene dobe rib od 1.5. do 30.6. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje oz. izboljšanje stanja habitat zavarovanih vrst. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve: dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Odstrani se le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi). Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste močvirski krešič naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste.

MB15220113 Potočnikov potok – vzpostavitev pretočnosti

Potočnikov potok gorvodno od naselja nima nobene vodne infrastrukture. Visoke vode so erodirale brežine, odnašale bližnjo drevesno vegetacijo in ustvarjale zamaške. V položnejših in razširjenih delih so se nalagale naplavine. Potrebna je ponovna vzpostavitev pretočnosti struge in formiranje brežin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti',.. (priloge pod tč. 4).

Obravnavan odsek se nahaja v območju Natura 2000 (Vzhodni Kozjak; ID območja: SI3000313), v Ekološko pomembnem območju (Kobansko; ID območja: 41400). V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Poseg se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Ohranja se sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Po posegu naj se obnovi obrežna vegetacija, odseki brežin brez lesne obrežne vegetacije naj se enobrežno ali izmenično zasadijo. Za varovanje habitata zavarovanih vrst dvoživk in velikega studenčarja je ključnega pomena obrežna zarast in strukturirana struga. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve: odstrani se le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi). Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža. Naplavine se začasno odloži neposredno na mestu posega oziroma se sproti odvaža na začasno ali stalno deponijo tovrstnega materiala. Z materialom, ki predstavlja naplavine, se ne zasipava območij (habitatni tip 6410, ki je hkrati habitat travniškega postavneža), tj. ekstenzivnih mokrotnih travnikov, gozdnih robov, gozdnih sestojev, vodnih depresij in druge zamočvirjene vegetacije. Prav tako se ne nadvišuje terena z materialom.

MB15220114 Slepnica – vzdrževanje pretočnosti

Neurja so tekom let poškodovala brežine in nanesla velike količine naplavin v strugo potoka Slepnice. Predvidena je sanacija brežin, odstranitev naplavin ter odstranitev obrežne vegetacije, ki ovira pretočnost.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, (priloga pod tč. 4).

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja, saj se obravnavan odsek nahaja v območju Natura 2000 (Zgornja Drava s pritoki; ID območja: SI3000172) in v Ekološko pomembnem območju (Zgornja Drava; ID območja: 44300). Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve: odstrani se le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi). Utrditev in stabilizacija brežin se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami, s čimer se prepreči nadaljnje poslabšanje oziroma se obnovi ugodno stanje abiotskih dejavnikov habitata navadnega koščaka (pregrevanje vode zaradi pomanjkanja zastrtosti potoka). Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste močvirski krešič naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste močvirski krešič.

MB15220115 Robičev potok – vzdrževalna dela nad naseljem

Neimenovani levi pritok Logarjevega potoka je dolvodno od hiše Zgornja Selnica 44b od prepusta izrazito poglobljen in erodiran na obeh brežinah. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti struge in stabilizacija brežin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS –Priloga I – 1. Smernice za tip posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu

dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Poseg se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Ohranja se sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Po posegu naj se obnovi obrežna vegetacija, odseki brežin brez lesne obrežne vegetacije naj se enobrežno ali izmenično zasadijo z avtohtonimi vrstami. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža. Zaradi ohranitve in obnove habitata bobra se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: stabilizacija brežin in dna se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Ohranja naj se ustrezen pretok vodotoka. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000 za kvalifikacijsko vrsto bober.

MB15220116 Lipuševa graba – stabilizacija brežine

V naselju Velik Boč je struga Lipušovega grabna podvržena bočni in globinski eroziji. V srednjem teku je viden nanos naplavin ter podrta obrežna vegetacija. Predvidena je stabilizacija brežine ter odstranitev vegetacije iz profila struge, ki ovira pretočnost.
Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, (priloga pod tč. 4).

Obravnavan odsek se nahaja v Ekološko pomembnem območju (Kobansko; ID območja: 41400). V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: stabilizacija brežin in dna se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.). Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovanih vrst veliki studenčar in močvirski krešič ter rodovov žuželk (vrbnice, mladoletnice), naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo ključni del habitata metulja gozdnega postavneža. Poseg se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata dvoživk in velikega studenčarja.

MB15220117 Rečnikov potok – vzpostavitev pretočnosti in stabilizacija brežin

Dolvodno od glavne ceste Ruše–Lovrenc na Pohorju je prišlo do poglabljanja dna struge, zaradi česar so se pojavile poškodbe obrežnih zavarovanj (spodjedanje temeljev stare zložbe). V pretočnem profilu

so se odložile naplavine, vidna je podrta vegetacija, ki ovira pretočnost. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti ter stabilizacija brežin.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3 – smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje, stabilizacija brežin,..' in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,..' (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: obnova obstoječe infrasturkture ter stabilizacija brežin in dna se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami (npr. veliki jesen Fraxinus excelsior, gorski javor Acer pseudoplatanus, vrbe Salix sp.). Poseganje v strugo se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Prav tako je treba ohraniti obraščenost potoka, zato se odstrani (obseka) le vegetacijo, ki ovira pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata črtastega medvedka in močvirskega krešiča.

MB15220118 Bistrica – čiščenje zaplavne pregrade

Zaplavni prostor pregrade je zapolnjen z naplavinami, zaradi česar pregrada ne opravlja več svoje prvotne funkcije zadrževanja materiala. Predvideno je čiščenje zaplavnega prostora pregrade.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', (priloge pod tč. 4).

Obravnavan odsek se nahaja v območju Natura 2000 (Pohorje; ID območja: SI3000270) v Ekološko pomembnem območju (Pohorje; ID območja: 41200). V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve: odstrani se le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se

vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata velikega pupka, hribskega urha in črtastega medvedka. Čiščenje naplavin oziroma regulacijski izkop se izvede v takšnem obsegu, ki še zagotavlja pretočnost vodotoka; do globine, ki zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok QES oz. do naravnega dna; in na način, da se s poseganjem ne poglablja dna struge ter se ohrani njeno stabilnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata vrst dvoživk.

MB15220119 Hudournik v Laznici – vzdrževanje pretočnosti

Dolvodno od glavne ceste Limbuš–Ruše je pretočnost struge zmanjšana zaradi akumulacije naplavin, zamaškov in prekomerne obrežne vegetacije. Predvideni dela vključujejo odstranitev odvečnega nanosa materiala ter vzpostavitev normalne pretočnosti struge na obravnavanem odseku.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti',.. (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Čiščenje zamaškov in zaplavkov (podrtih dreves) iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

MB15220120 Levi neimenovani pritok Korenskega potoka - vzdrževalna dela na izlivnem odseku

Na izlivnem delu Levega neimenovanega pritoka Korenskega potoka v Sp. Koreni je pretočnost ovirana zaradi odloženih naplavin. Mestoma je struga zaraščena s prekomerno zarastjo.
Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila struge.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja, saj se obravnavan odsek Levega neimenovanega pritoka Korenskaga potoka nahaja v območju Naravnih vrednot (Ime: NV Vumpah – jelšev log, rastišče sibirske perunike, Ident. št. 7315 OP). Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene *smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se lesna vegetacija odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Posegi v strugo se izvedejo točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške. Še posebej se minimalizirajo posegi na 150 m najbolj vzhodnega dela odseka oz. se posegi ne izvedejo. Na vzhodni polovici območja posega se vzpostavi sklenjena obrežna vegetacija (vsaj na eni brežini).

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.' in 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15220121 Mrzli potok - vzdrževalna dela na odseku dolvodno od mostu pri h. št. Pot k mlinu 51

Mrzli potok je na odseku dolvodno od mostu pri h. št. Pot k mlinu 51 v dolžini cca 330 m zamuljen in zaraščen s prekomerno zarastjo. V strugi so mestoma zamaški iz padlih dreves in plavja.
Predvidena je odstranitev naplavin iz pretočnega profila struge, selektivni posek prekomerne zarasti ter odstranitev padlih dreves in plavja.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:*
Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Čiščenje zamaškov in zaplavkov (podrtih dreves) iz struge se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru selektivne sečnje ne odstranjuje in se jo v čim večji meri ohranja. Prav tako se ohranja naravno strukturiranost struge. Hkrati je treba ohraniti obraščenost potoka, zato se odstrani (obseka) le vegetacijo, ki ovira pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovn*e usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti'* (priloga pod tč. 4).

MB15220122 Pekrski potok - vzdrževalna dela gorvodno od usedalnika

Pekrski potok je na odseku gorvodno od usedalnika v Hrastju (v bližini h. št. Bezjakova ulica) zamuljen in zaraščena s prekomerno zarastjo. V strugi so mestoma zamaški iz padlih dreves in plavja. Prisotna je bočna in globinska erozija.

Predvidena je odstranitev naplavin iz pretočnega profila struge, selektivni posek prekomerne zarasti ter odstranitev padlih dreves in plavja. V sklopu vzdrževalnih del je predvideno tudi popravilo erozijskih zajed.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:*
Zaradi ohranitve in obnove habitata zavarovane vrste navadni koščak se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: za preprečevanje širjenja erozijskih zajed, naj se uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Kjer so prisotna obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se vzpostavlja strukturirana struga vodotoka (s skalnimi samicami, vodnimi otoki, tolmuni itd). Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi ukrepi so skladni z podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovane vrste veliki studenčar naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev navedene zavarovane vrste. Poseg se omeji na odstranitev čepov in lesne zarasti, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru selektivne sečnje ne odstranjuje. Prav tako je treba ohraniti obraščenost potoka, zato se odstrani (obseka) le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I — 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' (priloga pod tč. 4).

MB15220123 Potok iz Kovače vasi - Sernčeva ul., Sl. B.: ureditev pretočnega profila

Potok iz Kovače vasi priteče z južnih obronkov podpohorskih goric iz Kovače vasi proti obrobju naselja Slovenska Bistrica. Potok predstavlja poplavno ogroženost naselja v Sernčevi ulici, kjer ima kritičen pretočni profil, ki ga dodatno omejuje še prekomerna zarast na delu struge. Potok ima precej hudourniški značaj, zato v okolici stanovanjskih hiš še dodatno predstavlja ogroženost za škodljivo delovanje voda.

Predvideno je urejanja kritičnega odseka struge v Sernčevi ulici v Slovenski Bistrici. Vzpostavi se ustrezen pretočni profil z objekti za varovaje brežin in ustalitev erozije, posebej v okolici stanovanjskih hiš.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15220124 Vrholski potok - Sp. Ložnica: vzpostavitev pretočnosti

Vrholski potok priteče z grebena pri naselju Vrhole in se izteka v potok Ložnica pri avtocesti pod Spodnjo Ložnico. Na odseku proti izlivnemu delu v Spodnji Ložnici ima potok zasipano strugo z muljasto-meljastimi naplavinami, ki nudijo dobro osnovo za bujno razraščanje rogoza in razne zarasti v strugi. Na delu struge je potok bujno obraščen z drevesno in grmovno zarastjo, ki posega v pretočni profil in ne omogoča ustreznega odtoka ob visokih vodah. Ob neurjih površinska voda na obravnavanem odseku struge zastaja, zaradi česar je območje tam pogosto zamočvirjeno.

Predvidena je vzpostavitev ustreznega pretočnega profila na obravnavanem odseku struge na Spodnji Ložnici. Predvidena je zasaditev dreves na razgaljenem odseku struge, kar bi omejevalo razraščanje rogoza v strugi in s tem prekomernega zastajanja naplavin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15220125 Ložnica - Sp. Ložnica: sanacija erozije in vzpostavitev pretočnosti

Dolvodno od mostu v naselju Spodnja Ložnica je ob potoku Ložnica prišlo po neurjih do poškodb in izruvanja obrežne vegetacije, ob čemer se je pojavila tudi izrazita zajeda in odnos obrežja. Poškodovana vegetacija, ki je ustvarjala zamaške pretoka, se je odstranila v okviru interventnih del.

Za ustalitev delovanja erozije je predvidena utrditev brežine z izvedbo obrežnega zavarovanja z bioinženirskimi tehnikami. Na obravnavanem odseku se vzpostavi tudi pretočnost.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip

posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15220126 Oplotnica – Novo Tepanje: vzdrževalna dela, utrditev brežin

Potok Oplotnica je pod naseljem Oplotnica proti Tepanju večinoma v naravnem stanju in dobro obrasla z gozdom. Ob neurjih nastajajo zamaški pretoka v območjih goste obrežne zarasti in tudi zajede neutrjenih brežin. Pri naselju Novo Tepanje so pretekla neurja poškodovala in izruvala del obrežne zarasti in na določenih mestih poškodovala brežine v območju obstoječe vodne infrastrukture.
Predvideno je utrjevanje brežin na mestih odnosa brežin. Utrjevanje se lahko izvede tudi z bioinženirskimi tehnikami.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Utrjevanje brežin se izvede na mestih, kjer erozija ogroža infrastrukturo in objekte, na preostalem odseku se strugo prepusti naravnim hidromorfološkim procesom. Novih prečnih objektov, ki bi lahko tvorili stopnjo, se ne umešča v vodotok. Posegi v strugo z namenom čiščenja naplavin in sipin se izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Dela se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona vegetacija. Dela se izvede na način, da se čim bolj ohrani obrežna avtohtona vegetacija. Naplavine se odstranijo zgolj do gladine srednjih pretokov. S tem se omogoči vodnim organizmom prehod v času nizkih vodostajev po globljem delu struge, kjer se koncentrira voda. Upoštevanje navedenih usmeritev bo omogočala prehodnost zavarovanim vrstam, z ohranitvijo obrežne vegetacije se bodo ohranila skrivališča za osebke vrst in bo ohranjena osenčenost vodotoka in s tem ugodnejšo stanje habitata.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15220127 Ugovški potok – Ugovec: vzp. pretočnosti, stabilizacija erozije in obrežja

Zaledje Ugovškega potoka se nahaja nad Ugovcem med Zlogono vasjo in Stražo pri Oplotnici. Ugovški potok se izliva v Ložnico kot njen desni pritok pod naseljem Gladomes.

V okolici hiše Ugovec 32 je prišlo do usada obrežja ter zasipanja in zamašitve struge. Zaradi zajezitve je prišlo do dviga nivelete gorvodno in razlivanja potoka. Po škodnem dogodku ob neurjih so se dvakrat izvedla interventna dela v smislu vzpostavitve osnovne pretočnosti ter začasni ukrepi za stabilizacijo obrežja. Premikanje usada neprenehoma deluje in napreduje. Posledično se pojavljajo zamašitve pretoka ob neurjih in s tem napredujejo tudi poškodbe same struge.

Predvidena je stabilizacija obrežja struge in vzpostavitev normalnega pretočnega profila z utrditvami brežin ter ustalitvijo dna v obravnavanem območju. Dela bodo izvedena v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za zavarovano vrsto navadni koščak je ključnega pomena ohranjanje obrežne lesne vegetacije ter strukturirane struge in brežine vodotokov. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja zavarovane vrste navadni koščak se stabilizacija obrežja struge lahko izvaja izključno na odsekih, kjer je takšno poseganje nujno potrebno zaradi varovanja stanovanjskih objektov. Na območjih, kjer potok poteka ob kmetijskih zemljiščih se ohranja naravna dinamika, hidromorfologija vodotoka ter erozijsko delovanje (brez utrjevanje brežin ali drugih oblike tehničnih zavarovanj). S tem se ohranja naravna

dinamika vodotoka, ki je ključna za ohranjanje habitata zavarovane vrste navadni koščak. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. V sklopu vzpostavljanja pretočnosti se selektivno odstrani samo vegetacijo, ki dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi oz. ki visi nad strugo), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno, kar omogoča ohranjanje ugodnega stanja habitata zavarovane vrste navadni koščak. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugi potoka in v brežini, izvedejo v času med 1.6. in 1.10.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje in zagotavljanje pretočnosti' , 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd.' (priloge pod tč. 4).

MB15220128 Potok s Štuka - Poljčane: vzpostavitev pretočnega profila

Potok s Štuka priteče s pobočja Štuk nad naseljem Poljčane in se izliva v potok Brežnica v Poljčanah. Struga je pretežno v naravnem stanju, izjemoma je regulirana in kanalizirana v spodjem toku skozi naselje Poljčane. Gorvodno od kanalizirane struge, to je nad strnjenim poseljenim predelom, je pretočni profil zasipan z meljasto-muljnimi naplavinami, ki nudijo dobro osnovo za bujno zaraščanje dna struge. Zaradi zmanjšanega pretočnega profila prihaja ob dolgotrajnih nalivih do zastajanja in poplavljanja površinske vode, kjer ogroža tudi stavbna zemljišča.

Predvidena je vzpostavitev ustreznega pretočnega profila na odseku struge gorvodno od regionalne ceste v Poljčanah. Na delu gorvodno se opravi selektivni posek zarasti, ki prekomerno posega v pretočni profil.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15220129 Bela - Zg. Poljčane, Lovnik: vzpostavitev pretočnosti

Vodozbirna površina potoka Bela se prične s povirnim delom Farovške hoste na meji občin Rogaška Slatina in Poljčane in se zaključuje z izlivom v Dravinjo v Spodnjih Poljčanah. Na odseku gorvodno od kamnoloma v Zgornjih Poljčanah potok Bela na več predelih nima izrazite struge, saj je struga zasipana z muljasto-meljnimi naplavinami. Pretočnost je ovirana tudi zaradi večje količine podrte in polomljene zarasti v strugi.

Za vzpostavitev normalne pretočnosti je potrebno na kritičnih odsekih struge gorvodno od kamnoloma formirati ustrezen pretočni profil ter odstraniti polomljeno in podrto zarast, ki ovira pretočnost ali pa celo predstavlja zamaške pretoka.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za kvalifikacijske vrsti navadni koščak in močvirski krešič je ključnega pomena ohranjanje obrežne vegetacije in strukturirane struge. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke ter pomemben prehranjevalni habitat in preletno povezovalno pot med posameznimi habitati za netopirje. Poseg se omeji na točkovno odstranitev čepov in lesne vegetacije, ki bistveno poslabšuje pretočnost. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. Čiščenje naplavin se načrtuje izven obdobja drstitve kvalifikacijskih vrst rib POO Dravinja (daljinski vpliv). Točen čas

izvedbe del se naj določi glede na letno dinamiko drsti kvalifikacijskih oz. zavarovanih vrst rib. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugi potoka in v brežini, izvedejo v času med 1.6. in 1.10.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15220130 Levi pritok Dravinje v Popovcih: vzpostavitev pretočnega profila

V sklopu delne regulacije Dravinje v Popovcih v občini Videm so bili urejeni tudi izlivni odseki določenih pritokov, ki potekajo bodisi po delu stare struge ali pa na splošno služijo za odvajanje poplavnih in zalednih voda s poplavnih površin. Levi pritok Dravinje v območju naselja Popovci, ki poteka po delu stare struge Dravinje in hkrati služi za odvajanje poplavnih vod, je v svojem izlivnem delu zasipan z naplavinami ter obraščen s prekomerno vegetacijo. Posledično je onemogočen odtok, kot je bil zasnovan ob regulaciji.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. V sklopu vzpostavljanja pretočnosti se odstrani samo vegetacijo, ki tudi dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi oz. ki visi nad strugo), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno. Na odsekih, kjer bo lesna obrežna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev ali prepustitev v zaraščanje). Čiščenje naplavin se načrtuje izven obdobja razmnoževalnih ciklov zavarovanih vrst. Točen čas izvedbe del se naj določi glede na letno dinamiko drsti zavarovanih vrst rib. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugi potoka in v brežini, izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Za zavarovani vrsti je ključnega pomena ohranjanje obrežne

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

MB15220131 Rogatnica - Čermožiše: sanacija erozije, vzpost. pretočnega profila

Za Rogatnico je značilen tek z malimi padci skozi dolino nekoherentnih zemljin, kjer ustvarja meandre. V svojem srednjem toku pa ima tudi značilnosti hudournika. Ob neurjih pogosto prihaja do bočne erozije in spodjedanja zarasti. Neurja v preteklih letih so napravila veliko škode na obstoječi obreži vegetacij kit tudi na vodnih zemljiščih in obstoječih vodnogospodarskih ureditvah. Obravnavana je problematika škodljivega delovanja voda v naselju Čermožiše, v bližini stanovanjskih objektov.

V območju stanovanjskega zaselka je predvideno utrjevanje in zavarovanje prizadetih brežin in obrežne zarasti ter ustalitev erozijskega delovanja. V širši okolici je predvidena vzpostavitev pretočnosti s selektivnim posekom prekomerne zarasti v pretočnem profilu in odstranjevanjem nanosov naplavin.

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Za kvalifikacijsko vrsto navadni koščak je ključnega pomena ohranjanje obrežne lesne vegetacije ter strukturirane struge in brežine vodotokov . Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke ter pomemben prehranjevalni habitat in preletno povezovalno pot med posameznimi habitati za netopirje. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja kvalifikacijske

vrste navadni koščak se utrjevanje in zavarovanje prizadetih brežin lahko izvaja izključno na odsekih, kjer je takšno poseganje nujno potrebno zaradi varovanja stanovanjskih objektov. Na območjih, kjer potok poteka ob kmetijskih zemljiščih se ohranja naravna dinamika, hidromorfologija vodotoka ter erozijsko delovanje (brez utrjevanje brežin ali drugih oblike tehničnih zavarovanj). S tem se ohranja naravna dinamika vodotoka, ki je ključna za ohranjanje habitata kvalifikacijske vrste navadni koščak. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugi potoka in v brežini, izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Čiščenje naplavin se načrtuje izven obdobja razmnoževalnih ciklov kvalifikacijskih oz. zavarovanih vrst. Točen čas izvedbe del se naj določi glede na letno dinamiko drsti zavarovanih vrst rib.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB15220132 Kodričeva graba - Dobrina: vzpostavitev pretočnega profila

Potok Kodričeva graba je levi pritok Rogatnice v kraju Dobrina. Skozi naselje Dobrina pretočno profil struge zmanjšujejo muljasto-meljne naplavine. Posledično je onemogočeno zadovoljivo odvodnjavanje površinskih vod s področja naselja in prihaja do zastajanja padavinske vode ter mestoma tudi do prelivanja potoka ob večjih nalivih.

Za vzpostavitev normalne pretočnosti je potrebno na kritičnem odseku naselja Dobrina formirati ustrezen pretočni profil in očistiti strugo v okviru danih možnosti terena.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Za kvalifikacijsko vrsto navadni koščak je ključnega pomena ohranjanje obrežne lesne vegetacije ter strukturirane struge in brežine vodotokov. Struga z obrežnim pasom predstavlja tudi pomembne migracijske poti za dvoživke ter pomemben prehranjevalni habitat in preletno povezovalno pot med posameznimi habitati za netopirje. Na brežinah in obrežnih zemljiščih se ohranja vsa grmovna in drevesna vegetacija, ki ne ovira pretočnosti vodotoka, dostopa mehanizacije in izvajanja del. V sklopu vzpostavljanja pretočnosti se selektivno odstrani samo vegetacijo, ki dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi oz. ki visi nad strugo), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno. Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugi potoka in v brežini, izvedejo v času med 1.6. in 1.10.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi rastlinskimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov odstranjevanja, ki lahko omejijo oziroma preprečijo širjenje ITV je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentirali bomo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis)*, ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impaties glandulifera)*.

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture, preprečevanja širjenja ITV ter glede na zagotovljena sredstva bomo skupaj s posameznimi sektorji DRSV in izvajalci gospodarske javne službe določili prednostna območja evidentiranja in odstranjevanja rastišč ITV.

1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		Skupaj	**35.000,00**

1.6. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

V tem poglavju so tabele samo pri navajanju potem je potrebno vsak posamezen ukrep opisati, kot je prikazano spodaj ter ne tabelarično, pri vseh posameznih opisih nujno upoštevajte mnenja in smernice.

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa bo izvajano čiščenje obrežne zarasti, čiščenje prodnih nanosov in vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi v smislu popravil vodne infrastrukture na podlagi projektov vzdrževalnih del in dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov. Program del se izvaja na naslednjih objektih:

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		Skupaj	48.708,00
MB1600134	Dobrenjski potok; posek zarasti	2523056011	24.000,00
MB1600135	Radizelski potok - odstranitev naplavin in zarasti gorvodno od AC	2523056028	24.708,00

MB16100134 Dobrenjski potok – ureditev struge daljšega odseka od Cigonce dolvodno

Na strugi Dobrenjskega potoka se je ostvarila močna zarast z grmovjem in drevjem, kar ovira normalen pretok vode in ogroža poplavno varnost.

Predvidena je odstranitev prekomerne zarasti v smislu vzdrževanja pretočnosti struge in zavarovanje erodiranih brežin z lomljencem.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. V čim večji meri se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in naravna strukturiranost struge. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru vzdrževalnih del ne odstranjuje oziroma se jo lahko le obseka in odstrani v profilu struge v takšni meri, da se vzpostavi normalno pretočnost (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Dela v in ob vodotoku je treba izvajati v svetlem delu dneva.

MB16100135 Radizelski potok - odstranitev naplavin in zarasti gorvodno od AC

Na odseku Radizelskega potoka, ki se nahaja gorvodno od AC, je pretočnost ovirana zaradi odloženih naplavin in prekomerne obrežne vegetacije.

Predvidena je odstranitev naplavin in prekomerne zarasti iz pretočnega profila potoka.
Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I –1. Smernice za tip

posega; 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge pod tč. 4).

1.7. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta

Ob predaji objektov v upravljanje gospodarski javni službi je podano vzdrževanje objektov. Za vsak objekt so priložena navodila za obratovanje in vzdrževanje. Glede na navodila se bodo izdelali programi rednih vzdrževalnih in predračuni.

Obratovanje in vzdrževanje objektov obsega:
- obratovanje in spremljanje stanja objektov ter izvedene infrastrukture
- vzdrževanje vodne infrastrukture
- izredni ukrepi
- vodenje evidence upravljanja in vzdrževanja

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Drave - lokalni ukrepi	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture	4.000,00
1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture	653.939,00
SKUPAJ	657.939,00

1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje ostalih de po obratovalnih pravilnikih in navodilih za obratovanje in vzdrževanje objektov ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Na infrastrukturi izvedeni v sklopu projekta: *Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Drave - lokalni ukrepi,* se izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture:
- Akumulacija Pristava

MB17100136 AK Pristava – Lenart; obratovanje

V letu 2017 so bila izvedena vzdrževalna dela na nadzorno-krmilnem sistemu hidromehanske opreme, s katerimi je ponovno omogočeno avtomatsko upravljanje zapornic.

Predvideno je vzdrževanje TK storitev in letni servis hidromehanske opreme po Pravilniku o obratovanju in vzdrževanje vodne infrastrukture.

Za izvedbo te naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture							
Skupna vrednost v EUR						**3.278,69**	4.000,00
Materialni stroški v EUR						3.278,69	4.000,00
Stroški dela (ure)							
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)

1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi zgrajeni v sklopu projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Drave - lokalni ukrepi, so potrebna za ohranjanje objektov in infrastrukture v dobrem stanju ter da omogočajo nemoteno uporabo in funkcionalnost izvedenih ukrepov. Vzdrževalna dela zajemajo predvsem:

- Košnje urejenih odsekov vodotokov – dvakratna letna košnja vseh brežin, skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objektov, za ohranjanje normalnega vodnega režima in projektnega stanja,
- čiščenje naplavin in plavja – po prioritetah, skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objektov, za ohranjanje normalnega vodnega režima in projektnega stanja,
- Ostala vzdrževalna dela, kot npr. redna popravila manjših poškodb kamnitih, lesenih in betonskih delov zavarovanj; ukrepanje in odprava posledic morebitnih izrednih dogodkov.
-

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.7.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		Skupaj	653.939,00
MB17200137	Meža - odsek Prevalje I, vzdrževanje pretočnosti struge	2599312	
MB17200138	Meža - odsek Prevalje II, vzdrževanje pretočnosti struge	2599312	
MB17200139	Meža - odsek Ravne I, vzdrževanje pretočnosti struge	2599312	
MB17200140	Meža - odsek Ravne II, vzdrževanje pretočnosti struge	2599312	
MB17200141	Meža - odsek Dobja vas, vzdrževanje pretočnosti struge	2599312	
MB17200142	Suhodolnica - vzdrževalna dela skozi Slovenj Gradec	2523054057	
MB17200143	Mislinja - vzdrževanje pretočnosti struge SG -Pameče	2555002567	
MB17200144	Meža na Otiškem vrhu	2555003312	
MB17200145	Mislinja na Otiškem vrhu	2555003312	
MB17200146	Meža v Mežici	2555003751	
MB17200147	Drava - VV nasipi Dogoše, vzdrževanje - košnje	2523055865	
MB17200148	Drava - VV nasipi Duplek in Mlinski potok, vzdrževanje - košnje	2523055711	
MB17200149	Hotinjska ponikalnika - vzdrževanje in košnje	2523056029	
MB17200150	Razbremenilnik Rožnodolskega potoka – vzdrževanje in košnje	2555003246	
MB17200151	Drava v Vičavi – vzdrževanje in košnje	2555003239	
MB17200152	Drava v Čreti – vzdrževanje in košnje	2555003240	
MB17200153	Žitečki potok – vv nasip – vzdrževanje in košnje	2555003242	
MB17200154	Sopočnica - vzdrževanje pregrade	2523055908	

MB17200155	Dravinja - vv nasipi Zbelovo-Mlače	2523055911	
MB17200156	Dravinja - vv nasipi Majšperk	2555002605	
MB17200157	Kamenišnica	2561000029	
MB17200158	Polskava – od Lovrenca na Dravskem polju do Lancove vasi	2523055910	
MB17200159	Polskava sp. odsek	2555003374	
MB17200160	AK Pristava - vzdrževanje	2523056074	

MB17200137 Meža - odsek Prevalje I, vzdrževalna dela

Naplavine so odložene v pretočnem profilu Leškega potoka na izlivnem odseku, ki se je urejal v sklopu kohezije. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' (priloge v tč. 4).

Upoštevale se bodo Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025: Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic.

MB17200138 Meža - odsek Prevalje II, vzdrževalna dela

Na urejenem odseku Meže skozi Prevalje se v pretočnem profilu odlagajo naplavine. Visoke vode so na posameznih odsekih poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo in naravne brežine pod ind. cono Meža. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti in lokalna obnova vodne infrastrukture. Zaradi pojava tujerodnih invazivnih vrst na brežinah struge, je potrebna večkrat-letna košnja odseka.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic. V okviru preprečevanja širjenja in zatiranja invazivnih tujerodnih vrst se na mestih, kjer so prisotne, slednje izruva ali ročno pokosi, posuši, zloži v kupe in pod nadzorom gasilcev sežge ali se jih odpelje na odlagališče tovrstnih materialov.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega:

'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,...'* (priloga pod tč. 4).

MB17200139 Meža - Ravne I, vzdrževalna dela

Zaradi pojava tujerodnih invazivnih vrst na brežinah struge, je potrebna večkrat-letna košnja odseka. Predvidena je odstranitev naplavin iz pretočnega profila ter košnja brežin. Z namenom preprečevanja širjenja in zatiranja japonskega dresnika je potrebna večkrat letna košnja rastišč.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic. V okviru preprečevanja širjenja in zatiranja invazivnih tujerodnih vrst se na mestih, kjer so prisotne, slednje izruva ali ročno pokosi, posuši, zloži v kupe in pod nadzorom gasilcev sežge ali se jih odpelje na odlagališče tovrstnih materialov.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,...'* (priloga pod tč. 4).

MB17200140 Meža - Ravne II, vzdrževanje pretočnosti struge

Na urejenem odseku skozi ZGO Ravne prihaja do odlaganja naplavin v pretočnem profilu. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti.

Upoštevati je potrebno podane konkretne naravovarstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor, št. 3563-0146/2025-5 z dne 7. 4. 2025: Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,..' *in 4. smernice za tip posega: 'v.v. nasipi, zidovi, pragovi, pregrade,...'* (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic.

MB17200141 Meža - odsek Dobja vas, vzdrževanje pretočnosti struge

Na urejenem odseku v Dobji vasi so v pretočnem profilu odložile naplavine. Visoke vode so na posameznih odsekih poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti in lokalna obnova vodne infrastrukture. Zaradi pojava tujerodnih invazivnih vrst na brežinah struge, je potrebna večkrat-letna košnja odseka.
Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...' (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic. Dreves velikega jesena (Fraxinus excelsior) se ne odstranjuje, saj predstavljajo del ključnega habitat metulja gozdnega postavneža. V okviru preprečevanja širjenja in zatiranja invazivnih tujerodnih vrst se na mestih, kjer so prisotne, slednje izruva ali ročno pokosi, posuši, zloži v kupe in pod nadzorom gasilcev sežge ali se jih odpelje na odlagališče tovrstnih materialov.

MB17200142 Suhodolnica - vzdrževalna dela skozi Slovenj Gradec

Na urejenem odseku skozi Slovenj Gradec so se v pretočni profil odložile naplavine, brežine zarašča grmovna vegetacija. Predvidena je košnja brežin in selektiven posek obrežne vegetacije. Z namenom preprečevanja širjenja in zatiranja japonskega dresnika je potrebna večkrat-letna košnja rastišč.

Upoštevati je potrebno podane konkretne naravovarstvene usmeritve ZRSVN, OE Maribor, št. 3563-0146/2025-5 z dne 7. 4. 2025: Ne odstranjuje se avtohtone lesne vegetacije, ki ne ovira pretočnosti (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Košnjo se prilagodi na takšen način, da se ohrani lesno vegetacijo (lesno vegetacijo se ne mulči). Zarasti se ne odstranjuje za omogočanje košnje. V kolikor košnja na določenih ni izvedljiva, se ta opusti in se vzpostavi sklenjena lesna vegetacija. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve: odstrani se le vegetacijo, ki ovira pretočnost (vegetacijo v strugi). Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsi razgaljeni deli brežin brez drevesnega zastora se po čiščenju struge in izvedbi del zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Selektivni posek obrežne vegetacije se ne izvede oz. se izvede v minimalnem obsegu, saj je obrežna vegetacija ključni habitat kačjega potočnika. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitata zavarovanih vrst kačjih pastirjev naj se naplavine ne odstranjujejo do matične podlage, po posegu naj se zato ohrani struktura struge potoka z manjšimi frakcijami naplavin, ki so substrat habitata larvalnih stadijev zavarovanih vrst veliki studenčar in povirni studenčar. Dela naj se izvajajo izven varstvene dobe rib od 1.5. do 30.6 na posamezni lokaciji. Zaradi pomanjkanja struktur habitata zavarovanih vrst rib (litofilnih drstnic), katerim prodni nanosi predstavljajo drstitveni habitat, so

izlivni odseki edini drstitveni habitat. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. bo omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovane vrste lipan.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...' (priloga pod tč. 4).

MB17200143 Mislinja - vzdrževalna dela skozi industrijsko cono Pameče

Na odseku je se struga lokalno prekomerno zarašča z obrežno vegetacijo, lokalno je poškodovana tudi obstoječa vodna infrastruktura. Predvidena so vzdrževalna dela na odseku, zaradi pojava tujerodnih invazivnih vrst na brežinah struge, pa je potrebna večkrat-letna košnja odseka.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...' (priloga pod tč. 4).

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi ohranitve in obnove habitata navadnega koščaka se upoštevajo naslednje usmeritve in omejitve, ki izhajajo iz ekoloških zahtev vrste: obnova obstoječe infrasturkture ter stabilizacija brežin in dna se načrtuje le na odsekih vodotoka, kjer vodna erozija ogroža infrastrukturo ali objekte. Prioritetno naj se namesto sanacij brežin ob sosednjih kmetijskih zemljiščih izvede nakup sosednjih kmetijskih zemljišč. Izjemoma se lahko ostali deli prekomerno poškodovanih brežin načrtujejo v sonaravni izvedbi lesenih kašt in vrbovih popletov. Dela, ki zahtevajo posege neposredno v strugo potoka in v brežine, naj se praviloma izvedejo v času med 1.6. in 1.10. Vso gradbeno mehanizacijo se naj pred premiki na lokacije pritokov ustrezno očisti (dezinficira) in prepreči prenos bolezni račje kuge in semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. Vsi ukrepi so skladni s podrobnimi varstvenimi cilji PUN2000. Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic. V okviru preprečevanja širjenja in zatiranja invazivnih tujerodnih vrst se na mestih, kjer so prisotne, slednje izruva ali ročno pokosi, posuši, zloži v kupe in pod nadzorom gasilcev sežge ali se jih odpelje na odlagališče tovrstnih materialov.

MB17200144 Meža - vzdrževanje pretočnosti v Otiškem Vrhu

Visoke vode so na posameznih odsekih poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo ter odložile naplavine v pretočni prerez. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti in lokalna obnova vodne infrastrukture. Zaradi pojava tujerodnih invazivnih vrst na brežinah struge, je potrebna večkrat-letna košnja odseka.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje

pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata dvoživk. Za varovanje habitata zavarovanih vrst rib je ključnega pomena obrežna zarast in strukturirana struga. Dela naj se izvajajo izven varstvene dobe rib od 1.5. do 30.6 na posamezni lokaciji. Zaradi pomanjkanja struktur habitata zavarovanih vrst rib (litofilnih drstnic), katerim prodni nanosi predstavljajo drstitveni habitat, so izlivni odseki edini drstitveni habitat. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. V okviru preprečevanja širjenja in zatiranja invazivnih tujerodnih vrst se na mestih, kjer so prisotne, slednje izruva ali ročno pokosi, posuši, zloži v kupe in pod nadzorom gasilcev sežge ali se jih odpelje na odlagališče tovrstnih materialov.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...' (priloga pod tč. 4).

MB17200145 Mislinja - vzdrževanje pretočnosti v Otiškem Vrhu

Visoke vode so na posameznih odsekih poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo ter odložile naplavine v pretočni prerez. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti in lokalna obnova vodne infrastrukture. Zaradi pojava tujerodnih invazivnih vrst na brežinah struge, je potrebna večkrat-letna košnja odseka.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic in dvoživk. Za varovanje habitata zavarovanih vrst rib je ključnega pomena obrežna zarast in strukturirana struga. Dela naj se izvajajo izven varstvene dobe rib od 1.5. do 30.6. Zaradi pomanjkanja struktur habitata zavarovanih vrst rib (litofilnih drstnic), katerim prodni nanosi predstavljajo drstitveni habitat, so izlivni odseki edini drstitveni habitat. Posegi naj se izvajajo izven obdobja drsti rib (predvsem ogroženih in zavarovanih vrst) na posamezni lokaciji. Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje oz. ohranja se prehodnost prečnih objektov. V okviru preprečevanja širjenja in zatiranja invazivnih tujerodnih vrst se na mestih, kjer so prisotne, slednje izruva ali ročno pokosi, posuši, zloži v kupe in pod nadzorom gasilcev sežge ali se jih odpelje na odlagališče tovrstnih materialov.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...' (priloga pod tč. 4).

MB17200146 Meža - vzdrževanje pretočnosti struge v Mežici

Visoke vode so na posameznih odsekih poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo ter odložile naplavine v pretočni prerez. Predvidena je vzpostavitev pretočnosti in lokalna obnova vodne infrastrukture.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi doseganja ugodnega ohranitvenega stanja habitatov zavarovanih vrst ptic naj se dela izvajajo izven obdobja prezimovanja ptic od 1.3. do 15.11. Za ohranjanje skrivališč, počivališč in prehranjevališč zavarovanih vrst ptic ter za zmanjševanje motenj v habitatu se posegi v strugo izvedejo v minimalnem obsegu in v čim krajšem času zgolj v svetlem delu dneva in le na mestih, kjer je to nujno za ohranjanje pretočnosti. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst ptic. Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se ne odstranjuje. Obrežno vegetacijo se le obseka in odstrani v profilu struge, da se vzpostavi normalno pretočnost. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanja habitata dvoživk.

Upoštevati je potrebno podane strokovne usmeritve ZZRS, št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017, se bodo upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje', 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti' in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...' (priloga pod tč. 4).

MB17200147 Drava – VV nasipi Dogoše - vzdrževanje in košnje

S ciljem zagotavljanja poplavne varnosti poplavno ogroženih objektov v Dogošah so bili v letu 2015 izvedeni protipoplavni nasipi.

Predvidena je košnja trave po brežinah in kroni nasipa.

Obravnavana lokacija se nahaja v območju Natura 2000 (Ime območja Nature: POV Drava, ID območja: SI5000011; Ime območja Nature: POO Drava, ID območja: SI3000220), Naravnih vrednot (Ime: Drava – rečna loka 1, Ident. št: 7052), Lokalno zavarovanem območju (Ime zavarovanega območja: Krajinski park Drava, ID območja: 655, Ime zavarovanega območja: Drava – stara struga, hidrološki naravni spomenik, ID območja: 667) in Ekološko pomembnem območju (Ime območja: Drava – spodnja, ID območja: 41500).

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, št. 4-III-1676/2-O-20/AG z dne 18. 12. 2020, kot so:

- košnja se izvaja praviloma dvakrat letno, s prvo košnjo po 1.6. do 15.11.
- druga košnja se naj izvaja predvsem za kontrolo in odstranjevanje invazivnih vrst pred cvetenjem teh vrst tudi izven zgoraj navedenega obdobja (npr. ambrozije in kanadske rozge na zunanjih delih nasipa). Izvaja naj se košnja in odvoz materiala in ne mulčenje, pokošen material pa se odvede na ustrezno deponijo. Podrobne usmeritve so v poglavju 2.1.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega in kulturnovarstvenega mnenja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' (priloga pod tč. 4).

MB17200148 Drava – VV nasipi Duplek in Mlinski potok - vzdrževanje in košnje

Z izgradnjo visokovodnih nasipov Duplek se je povečala poplavna varnost med naselji Sp. Duplekom in Dvorjanami. Potrebno je redno vzdrževanje vodne infrastrukture.

Predvidene so košnje po brežinah in kroni nasipa ter bermi med nasipom in brežino Mlinskega otoka. Na brežinah Mlinskega potoka so predvidene košnje, kjer niso porasle z grmovnicami oz. drevjem.

Obravnavana lokacija se nahaja v območju Natura 2000 (Ime območja Nature: POV Drava, ID območja: SI5000011; Ime območja Nature: POO Drava, ID območja: SI3000220), Naravnih vrednot (Ime: Drava – rečna loka 1, Ident. št: 7052), Lokalno zavarovanem območju (Ime zavarovanega območja: Krajinski park Drava, ID območja: 655, Ime zavarovanega območja: Drava – stara struga, hidrološki naravni spomenik, ID območja: 667) in Ekološko pomembnem območju (Ime območja: Drava – spodnja, ID območja: 41500).

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, št. 4-III-1676/2-O-20/AG z dne 18. 12. 2020, kot so:

- košnja se izvaja praviloma dvakrat letno, s prvo košnjo po 1.6. do 15.11.
- druga košnja se naj izvaja predvsem za kontrolo in odstranjevanje invazivnih vrst pred cvetenjem teh vrst tudi izven zgoraj navedenega obdobja (npr. ambrozije in kanadske rozge na zunanjih delih nasipa). Izvaja naj se košnja in odvoz materiala in ne mulčenje, pokošen material pa se odvede na ustrezno deponijo. Podrobne usmeritve so v poglavju 2.1.

Ne odstranjuje se avtohtone lesne vegetacije, ki ne ovira pretočnosti (odstrani se lahko vegetacijo v strugi in na spodnji tretjini brežin). Košnjo se prilagodi na takšen način, da se ohrani lesno vegetacijo (lesno vegetacijo se ne mulči). Na zadnjem kilometru Mlinskega potoka pred izlivom se na eni brežini opusti košnja in se prepusti sukcesijskemu zarašanju z lesno vegetacijo oz. se na eni brežini z zasaditvami začne postopno vzpostavljanje sklenjene obrežne vegetacije. Predlagamo, da se navedeno izvede z gručasto zasaditvijo lokalno avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (10-15 sadik ali vrbovih podtaknjencev) na razdalji 30 m. Z upoštevanjem se bo ohranilo oz. izboljšalo stanje habitata navedenih kvalifikacijskih vrst, katerim je obrežna vegetacija eden ključnih dejavnikov za ugoden habitat.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega in kulturnovarstvenega mnenja.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I za tip posega: 'vegetacija - košnje' (priloga pod tč. 4).

MB17200149 Hotinjska ponikovalnika – vzdrževanje in košnje

V letu 2017 je bil ponikovalnik 1 očiščen in ponovno usposobljen za zadrževanje visokih voda in ponikanje. Ponikovalnik 2 se je saniral in delno zasipal z izkopanim muljem iz obeh ponikovalnikov. Dno ponikovalnika 1 je podvrženo hitrejšemu zamuljanju, saj ima funkcijo usedalnika. Mulj in druge usedline-peščeno meljne frakcije se odlagajo predvsem ob visokih vodah z dotokom K-7.

Celotno dno Hotinjskega ponikovalnika 1 je zamuljeno.

Predvidena je 1 x letna košnja dna in brežin ponikovalnikov in površine deponije mulja, kot tudi selektivni posek prekomerne zarasti, ki je prisotna na brežinah obeh ponikovalnikov.

V sklopu vzdrževalnih del na ponikovalnikih je predvidena tudi dvakratna košnja brežin in dna Odvodnika K-7 (od izliva do mosta na Rački cesti).

Delno se pokošena trava ob ponikovalniku 1 in vsa pokošena trava ob Odvodniku K-7 pograbi in odpelje na ustrezno deponijo.

Predvidena je odstranitev mulja in zamuljenega proda iz ponikovalnika 1 in nadomestitev zamuljenega gramoza z novim - do določene kote dna(1,2 m nad najvišjo gladino podtalnice). V jesensko- zimskem času leta 2024 se je odstranilo mulj in zamuljenega proda iz ponikovalnika 2. Odstranjen prod se je nadomestil z novim.

Prav tako je potrebno v letno preverjati tesneje in delovanje zapornice na razdelilnem objektu, prepuste, zložbe, zapornico in ograjo ter jih ustrezno vzdrževati.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. smernice za tip posega: 'vegetacija - košnje' in 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', (priloge pod tč. 4).

Košnja dna in brežin se izvede po 1.6. do 15.11. S tem se zagotavlja večja biotska pestrost travnikov ter ugodno stanje prehranjevalnega habitata več kvalifikacijskih vrst ptic. V primeru prisotnosti invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst se košnja izvede pred cvetenjem teh vrst tudi izven zgoraj navedenega obdobja (npr. ambrozije in kanadske rozge). Izvaja naj se košnja in odvoz materiala in ne mulčenje, pokošen material pa se odpelje na ustrezno deponijo naravnih materialov.

MB17200150 Razbremenilnik Rožnodolskega potoka - vzdrževanje in košnje

Na osnovni strugi Rožnodolskega potoka je bila izvedena prodna pregrada in odcep za nizke vode, skozi bočni nasip pa se je preusmerilo visoke vode Rožnodolskega potoka v razbremenilnik. Struga t.i. Razbremenilnika Rožnodolskega potoka je v zemeljski izvedbi (širina dna 1.50m naklon brežin 1:2), profil je zavarovan s kamnito zložbo. Na odseku od Bezjakove ulice dolvodno, je izvedeno kanaliziranje na odseku 100 m. Razbremenilnik prečka Bezjakovo ulico skozi škatlasti betonski prepust dimenzij 3.0m x 2.0m. Dolvodno od Bezjakove ulice je ponovno odprta struga (širina dna 1.50m, naklon brežin 1:05), zavarovana s kamnito zložbo v betonu. Pred iztokom v Pekrski potok pa je izvedena kamnita drča z umirjevalnim tolmunom.

Z izgradnjo Razbremenilnika Rožnodolskega potoka in visokovodnega nasipa ob Razbremenilniku Pekrskega potoka se je povečala poplavna varnost Peker. Potrebno je redno vzdrževanje vodne infrastrukture.

Predvidena je dvakratna (2x) košnja brežin Razbremenilnika Rožnodolskega potoka in nasipa ob Razbremenilniku Pekrskega potoka kot tudi selektivni posek prekomerne zarasti.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Obrežne vegetacije, ki ne zmanjšuje pretočnosti, se v okviru selektivne sečnje ne odstranjuje. Prav tako je treba ohraniti obraščenost potoka, zato se odstrani (obseka) le vegetacijo, ki ovira pretočnost (v strugi in na spodnji tretjini brežin). Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst kačjih pastirjev, dvoživk in metuljev. V primeru, da so na odseku prisotne invazivne tujerodne vrste, se slednje izruva ali ročno pokosi, posuši, zloži v kupe in pod nadzorom gasilcev sežge oziroma odpelje na odlagališča tovrstnih naravnih materialov. V tem primeru naj se izvaja košnja in odvoz materiala in ne mulčenje, pokošen material pa se odpelje na ustrezno deponijo.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I za tip posega: 'vegetacija - košnje' (priloga pod tč. 4).

MB17200151 Drava - Vičava – vzdrževanje in košnje

Na levem bregu Drave na območju Vičave (MČ panorama) na Ptuju je bila z izvedbo obrežnega zavarovanja izvedena sanacija 3 erozijskih zajed poimenovanih zajeda A, zajeda B in zajeda C, Zajeda A (dolžina sanacije cca 91 m), zajeda B (dolžina sanacije cca 184 m) in zajeda C (dolžina sanacije cca 57 m) so se sanirale na enak način. Za zavarovanje so se v dno struge najprej položili betonski tetrapodi,

na njih se je položil kamen lomljenec, na lomljenec pa se je položil geotekstil, na prazen prostor za geotekstilom pa se je vgradil gramoz.

Predvidena je dvakratna (2x) košnja brežin v območju saniranih zajed in selektivni posek prekomerne zarasti. Poseka se le zarast, ki ovira pretočnost.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I za tip posega: 'vegetacija - košnje' (priloga pod tč. 4).

MB17200152 Drava - Čreta – vzdrževanje in košnje

S ciljem zagotavljanja poplavne varnosti poplavno ogroženih objektov v Čreti so bili izvedeni protipoplavni ukrepi v obliki izgradnje VV nasipa in visokovodnih zidov okrog individualnih objektov. Potrebno je redno vzdrževanje vodne infrastrukture.
Predvidena je dvakratna (2x) košnja trave po brežinah in kroni nasipa.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I za tip posega: 'vegetacija - košnje' (priloga pod tč. 4).

MB17200153 Žitečki potok – vv nasip; vzdrževanje in košnje

Na območju naselja Spodnji Duplek v občini Duplek so se zaradi zagotavljanja poplavne varnosti pred visokimi vodami Žitečkega potoka izvedle vodnogospodarske ureditve, ki obsegajo izgradnjo nasipov in kamnitega betonskega zidu na desnem bregu Žitečkega potoka ter nadvišanje nivelete Šolske poti in vzhodnega dela ceste Talce.

Predvidena je dvakratna (2x) košnja trave po brežinah in kroni nasipa.

Upoštevale se bodo *Naravovarstvene smernice k Programu dela javne službe na območju porečja reke Drave za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, št. 3563-0585/2025.2, z dne 18. 12. 2025:* Zaradi zagotavljanja koridorske funkcije med reko Dravo in zalednimi Slovenskimi goricami, je ključnega pomena ohranjanje prehodnosti potoka za vodne organizme in ohranjanje oz. vzpostavitev obrežne zarasti. Struga je ohranjena dokaj v naravnem stanju, zato se posegi v strugo izvedejo točkasto, kjer so naplavine ustvarile zamaške. Lesna vegetacija se odstrani le v primerih, ko ta izrašča iz struge oz. se obreže vejevje, ki sega v pretočni profil. Ohrani se sklenjejo vegetacijo in naravna dinamika ter hidromorfologijo vodotoka. Točne lokacije odstranjevanja naplavin in lesne vegetacije se določijo v postopku izdaje dovoljenja za poseg, na skupnem terenskem ogledu. Dovoljenje za poseg je potrebno zaradi daljinskega vpliva na Naturo in Zavarovanih območij.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I za tip posega: 'vegetacija - košnje' (priloga pod tč. 4).

MB17200154 Sopočnica – vzdrževanje pregrade

Za namen zadrževanja večje količine transportiranega rečnega sedimenta je na potoku Sopočnica (tudi Bohorinščica) umeščena zaplavna pregrada v Boharini.

Predvideno je čiščenje zaplavnega prostora pregrade, da se prepreči transportiranje materiala dolvodno v naselje in s tem zmanjševanje pretočnosti ter poplavne varnosti naselja. V okviru vzdrževanja se lahko predvidi še popravilo manjših poškodb obstoječe vodne infrastrukture.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB17200155 Dravinja – vv nasipi Zbelovo-Mlače

V širšem območju med naselji Zbelovo in Mlače so bili zgrajeni visokovodni nasipi ob reki Dravinji z namenom zagotavljanja poplavne varnosti naselij in infrastrukture.

V okviru vzdrževanja je predvidena vsakoletna dvakratna košnja nasipov in pripadajočih jarkov ter odvodnikov v sklopu nasipov. Vsake toliko je predvideno vzpostavljanje pretočnosti jarkov in odvodnikov v smislu čiščenja naplavin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB17200156 Dravinja – vv nasipi Majšperk

V območju naselja Majšperk in Breg so bili zgrajeni visokovodni nasipi ob reki Dravinji z namenom zagotavljanja poplavne varnosti poseljenega dela naselja in infrastrukture.

V okviru vzdrževanja je predvidena vsakoletna dvakratna košnja nasipov in pripadajočih jarkov ter odvodnikov v sklopu nasipov. Vsake toliko je predvideno vzpostavljanje pretočnosti jarkov in odvodnikov v smislu čiščenja naplavin.

Košnja se izvaja praviloma dvakrat letno, s prvo košnjo po 1.6. do 15.11. S tem se zagotavlja večja biotska pestrost nasipov ter ugodno stanje prehranjevalnega habitata kvalifikacijskih vrst ptic. Druga košnja se naj izvaja predvsem za kontrolo in odstranjevanje invazivnih vrst pred cvetenjem teh vrst tudi izven zgoraj navedenega obdobja (npr. ambrozije in kanadske rozge na zunanjih delih nasipa). Izvaja naj se košnja in odvoz materiala in ne mulčenje, pokošen material pa se odvede na ustrezno deponijo. Vzpostavljanje pretočnosti jarkov in odvodnikov naj se izvaja izključno po potrebi, ko se pojavi zmanjšana funkcionalnost zaradi naplavin, zamuljenosti ali zaraščanja z rastlinjem, ki ovira pretok vode.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB17200157 Kamenišnica – razbremenilnik Framskega potoka v Kamenišnico

V območju naselja Stražgonjca je bil zgrajen razbremenilnik Framskega potoka, v katerega se razbremenjujejo visoke vode do potoka Kamenišnica. Ukrep je bil izveden z namenom zagotavljanja poplavne varnosti naselij Stražgonjca, Šikole ter naselij ob Framskem potoku dolvodno proti Dragonji vasi.

V okviru vzdrževanja je predvideno vzpostavljati osnovno pretočnost v obliki vsakoletnih košenj brežin, vsake toliko je potrebno vzdrževati pretočni profil v smislu čiščenja naplavin.

Košnja se izvaja praviloma dvakrat letno, s prvo košnjo po 1.6. do 15.11. S tem se zagotavlja večja biotska pestrost brežin ter ugodno stanje prehranjevalnega habitata zavarovanih vrst ptic. Druga košnja se naj izvaja predvsem za kontrolo in odstranjevanje invazivnih vrst pred cvetenjem teh vrst tudi izven zgoraj navedenega obdobja (npr. ambrozije in kanadske rozge na zunanjih delih nasipa). Izvaja naj se košnja in odvoz materiala in ne mulčenje, pokošen material pa se odvede na ustrezno deponijo. Na območju razbremenilnika Polskave se ne sme odstranjevati obstoječe obrežne vegetacije. V sklopu vzdrževanja pretočnega profila se lahko odstrani samo obrežna vegetacija, ki dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno. Če tehnične in prostorske razmere to omogočajo, se naj ob potoku dodatno vzpostavi avtohtona obrežna lesna vegetacija. Upoštevanje usmeritev bo pripevalo k vzpostavitvi ustreznih habitatov in habitatnih struktur za zavarovane vrste, izboljšanju ekološke funkcionalnosti vodotoka in k naravni stabilizaciji brežin.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB17200158 Polskava – razbremenilnik Polskave v Devino

Razbremenilnik Polskave v Devino je izveden z namenom razbremenjevanja visokih voda Polskave in s tem zagotavljanja poplavne varnosti naselja Leskovec in Stari Log. Z namenom izboljšanja razmer poplavne varnosti je bilo korito razbremenilnika v tem letu povečano in dograjeno.

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture je predvidena vsakoletna košnja brežin. V okviru vzdrževalnih del se predvidi tudi čiščenje naplavin ter vzdrževanje pretočnega profila.

Košnja se izvaja praviloma dvakrat letno, s prvo košnjo po 1.6. do 15.11. S tem se zagotavlja večja biotska pestrost brežin ter ugodno stanje prehranjevalnega habitata zavarovanih vrst ptic. Druga košnja se naj izvaja predvsem za kontrolo in odstranjevanje invazivnih vrst pred cvetenjem teh vrst tudi izven zgoraj navedenega obdobja (npr. ambrozije in kanadske rozge na zunanjih delih nasipa). Izvaja naj se košnja in odvoz materiala in ne mulčenje, pokošen material pa se odvede na ustrezno deponijo. Na območju razbremenilnika Polskave se ne sme odstranjevati obstoječe obrežne vegetacije. V sklopu vzdrževanja pretočnega profila se lahko odstrani samo obrežna vegetacija, ki dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno. Čiščenje naplavin se načrtuje izven obdobja drstitve zavarovanih vrst rib. Točen čas izvedbe del se naj določi glede na letno dinamiko drsti zavarovanih vrst rib. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB17200159 Polskava - od Lovrenca na Dravskem polju do Lancove vasi

V okviru projekta za zagotavljanje poplavne varnosti naselij od Lovrenca na Dravskem polju do Lancove vasi se je uredila struga Polskave za prevajanje visokih voda s povratno dobo 100 let. V okviru projekta je bilo ob strugi izvedenih tudi več ekoloških niš. Same ureditve znotraj struge so izvedene delno na sonaraven način. Po brežinah struge se je na novo zasadila in vzpostavila avtohtona obrežna zarast.

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture je predvidena vsakoletna košnja brežin. Košnja poteka strojno in ročno v območju med novo zasajenimi drevesi. V okviru vzdrževalnih del se predvidi tudi čiščenje naplavin ter vzdrževanje objektov v strugi, sicer na daljša časovna obdobja.

Košnja se izvaja praviloma dvakrat letno, s prvo košnjo po 1.6. do 15.11. S tem se zagotavlja večja biotska pestrost brežin ter ugodno stanje prehranjevalnega habitata zavarovanih vrst ptic. Druga košnja se naj izvaja predvsem za kontrolo in odstranjevanje invazivnih vrst pred cvetenjem teh vrst tudi izven zgoraj navedenega obdobja (npr. ambrozije in kanadske rozge na zunanjih delih nasipa). Izvaja naj se košnja in odvoz materiala in ne mulčenje, pokošen material pa se odvede na ustrezno deponijo. Na delu razbremenilnika Polskave, kjer so na novo zasajene sadike obrežne vegetacije, je pri izvajanju košnje nujno potrebno zagotoviti njihovo ustrezno zaščito. Košnja se mora izvajati tako, da se sadike natančno obkosi in se jih pri tem ne poškoduje. Na območju razbremenilnika Polskave se ne sme odstranjevati obstoječe obrežne vegetacije. V sklopu vzdrževanja pretočnega profila se odstrani samo obrežna vegetacija, ki tudi dejansko vpliva na pretočnost struge (zarast, ki je v strugi), ostalo vegetacijo se pusti nedotaknjeno. Čiščenje naplavin se načrtuje izven obdobja drstitve zavarovanih vrst rib. Točen čas izvedbe del se naj določi glede na letno dinamiko drsti zavarovanih vrst rib. Upoštevanje usmeritev bo omogočilo ohranjanje ugodnega stanja habitata oz. omogočilo izboljšanje stanje habitata zavarovanih vrst.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB17200160 AK Pristava – Lenart; vzdrževanje

Obravnavan odsek se nahaja v območju naravnih vrednot (Pristava - jezero, ID območja: 727).
Košnja se izvaja izven obdobja gnezdenja ptic, v septembru in oktobru.

Upoštevale se bodo tudi smernice ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 – Priloga I za tip posega: 'vegetacija - košnje' (priloga pod tč. 4).

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice in priporočila ter konkretne varstvene usmeritve ZRSVN, št. 4-III-1676/2-O-20/AG z dne 18. 12. 2020, kot so:

- *košnja se izvaja izven obdobja gnezdenja ptic, načrtuje se naj v septembru ali oktobru,*
- *predvideno »zatiranje« glodavcev se ne izvede oz. se lahko načrtuje le z uporabo selektivnih metod lova. Na območju med akumulacijami Komarnik in Pristava so prisotne tudi zavarovane vrste glodavcev – bober (Castor fiber).*

Obraščeni deli brežin, ki so izpostavljeni delovanju voda so pomembeni koridorji in habitati oz. deli habitatov dvoživk in vodnih ptic. Za ohranjanje le -teh se košnja se izvaja le na zgornjih dveh tretjinah brežine. Ohrani se vso lesno vegetacijo. Na območju morebitnih bobrišč in bobrovih jezov se dela ne izvedejo, le-te se v celoti ohrani, natančno lokacijo se posreduje ZRSVN OE MB. Lesna vegetacija je ključnega pomna za obvodne in vodne vrste ptic ter za bobra.

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del strokovno mnenje oz. pogoji ZRSVN, OE Maribor.

1.8. Druga dela v okvir javne službe

1.8.1. Druga dela na področju urejanja voda (DIIP-i)

1.8.1 Druga dela na področju urejanja voda (DIIP-i)			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
		Skupaj	**1.250.000,00**
MB18100161	Pesnica med AK Pristavo in AK Pernico	25994932	
MB18100162	Hotinjska ponikovalnika	2523056029	

Pri načrtovanju in izvajanju vseh ukrepov pod točko *1.8.1. Druga dela na področju urejanja voda (DIIP-i)*, se bodo upoštevale naravovarstvene usmeritve iz poglavja *1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč*.

MB18100161 AK Pernica – Pernica; odstranitev plavja

Na rešetkah AK Pernica se več krat na leto nabere plavje, katerega je potrebno odstranit.

Obravnavan odsek se nahaja v območju Naravne vrednote AK Pernica (Perniško Jezero, ID območja: 1818). Pred pričetkom del, je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, katerega pogoje je potrebno izpolnjevati pri izvajanju del.

Upoštevale se bodo podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I –, 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti,' (priloge pod tč. 4).

MB18100162 Hotinjska ponikovalnika - odstranitev naplavin in vzpostavitev ponikanja

V letu 2017 sta bila Hotinjski ponikovalnik 1 in Hotinjski ponikovalnik 2 sanirana - ponovno usposobljena za zadrževanje visokih voda in ponikanje. V sklopu teh del se je Hotinjski ponikovalnik 1 delno zasipal z izkopanim muljem iz obeh ponikovalnikov.

Dno ponikovalnika 1 je podvrženo hitrejšemu zamuljanju, saj ima funkcijo usedalnika. Mulj in druge usedline-peščeno meljne frakcije se odlagajo predvsem ob visokih vodah z dotokom K-7.

Dno v Hotinjskegem ponikovalniku 1 in v Hotinjskem ponikovalniku 2 je zamuljeno. Funkcija ponikanja je zaradi zamuljenosti v ponikovalniku 1 skoraj v celoti onemogočena. V ponikovalniku 2 voda še občasno deloma ponikne.

Predvidena je odstranitev mulja in zamuljenega proda iz obeh ponikovalnikov in nadomestitev zamuljenega gramoza z novim - do določene kote dna (1,2 m nad najvišjo gladino podtalnice).

Z izvedbo del bomo omogočili ponovno filtracijo in ponikanje vode v ponikovalnikih.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', (priloge pod tč. 4).

1.8.2. Vzdrževalna dela v javno korist

MB18200163 Dravinja – Koritno, revitalizacijski ukrepi (LIFE-IP NATURA.SI)

Dravinja v svojem spodnjem ravninskem toku ustvarja številne okljuke. Z večanjem okljukov prihaja do vse večjega odnosa kmetijskih zemljišč na eni strani ter odlaganja na nasprotnih bregovih. S takšnim hidrološkim delovanjem si reka postopoma utira novo pot s presekom okljuka in nastane lahko mrtvica. V bližini električnega daljnovoda med Koritnim in Stopnim so v sklopu projekta predvideni revitalizacijski ukrepi za ohranjanje proste rečne dinamike ob izvedbi pasivnega zavarovanja v zaledju okljuka za zaščito obstoječe infrastrukture.

Dravinja je na obravnavanem odseku zaščitena kot hidrološka naravna vrednota, nahaja se tudi v območju Natura 2000 z bogato biotsko raznovrstnostjo, zato bodo tovrstni ukrepi izboljšali pogoje za delovanje živalskih in rastlinskih habitatov. Pri izvedbi ukrepov se bodo upoštevale naravovarstvene smernice, dela se bodo izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali.

Upoštevajo se konkretne usmeritve za izvedbo ukrepa, ki so bile usklajene znotraj partnerstva projekta LIFE-IP NATURA.SI. Program navaja, da se bodo dela izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali. Dela se naj izvajajo med 1. avgustom in 1. marcem.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB18200164 Dravinja – prag in mrtvica Makole: revitalizacijski ukrepi (LIFE-IP NATURA.SI)

Nad izlivom Jelovškega potoka nad Makolami se na Dravinji predvideva renaturacija struge z vzpostavitvijo mrtvega okljuka ter vzpostavitvijo prehodnosti za vodne organizme na mestu obstoječega praga.

Dravinja je na obravnavanem odseku v zaščitenem območju Natura 2000 z bogato biotsko raznovrstnostjo, zato bodo tovrstni ukrepi izboljšali pogoje za delovanje živalskih in rastlinskih habitatov. Pri izvedbi ukrepov se bodo upoštevale naravovarstvene smernice, dela se bodo izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali.

Upoštevajo se konkretne usmeritve za izvedbo ukrepa, ki so bile usklajene znotraj partnerstva projekta LIFE-IP NATURA.SI. Program navaja, da se bodo dela izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali. Obnova mrtvice naj se izvede med 1. avgustom in 1. marcem.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB18200165 Dravinja – prag Globoko: revitalizacijski ukrepi (LIFE-IP NATURA.SI)

V območju Globokega se na Dravinji predvideva renaturacija struge z vzpostavitvijo okljuka ter vzpostavitvijo prehodnosti za vodne organizme na mestu obstoječega praga.

Dravinja je na obravnavanem odseku v zaščitenem območju Natura 2000 z bogato biotsko raznovrstnostjo, zato bodo tovrstni ukrepi izboljšali pogoje za delovanje živalskih in rastlinskih habitatov.

Pri izvedbi ukrepov se bodo upoštevale naravovarstvene smernice, dela se bodo izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali.

Upoštevajo se konkretne usmeritve za izvedbo ukrepa, ki so bile usklajene znotraj partnerstva projekta LIFE-IP NATURA.SI. Program navaja, da se bodo dela izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali. Obnova mrtvice naj se izvede med 1. avgustom in 1. marcem.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB18200166 Dravinja – mrtvica v Brezjah pri Poljčanah: revit. ukrepi (LIFE-IP NATURA.SI)

Pod naseljem Poljčane se ob strugi Dravinje predvideva vzpostavitev in ureditev mrtvice ter ponovna vzpostavitev vegetacije.

Dravinja je na obravnavanem odseku v zaščitenem območju Natura 2000 z bogato biotsko raznovrstnostjo, zato bodo tovrstni ukrepi izboljšali pogoje za delovanje živalskih in rastlinskih habitatov. Pri izvedbi ukrepov se bodo upoštevale naravovarstvene smernice, dela se bodo izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali.

Upoštevajo se konkretne usmeritve za izvedbo ukrepa, ki so bile usklajene znotraj partnerstva projekta LIFE-IP NATURA.SI. Program navaja, da se bodo dela izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali. Obnova mrtvice naj se izvede med 1. avgustom in 1. marcem.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB18200167 Ličenca – prag v Lušečki vasi: revitalizacijski ukrepi (LIFE-IP NATURA.SI)

V izlivnem odseku Ličence je izveden prag pod regionalno cesto za zaščito opornikov mostu. Predvidena je rekonstrukcija pragu in vzpostavitev prehodnosti za ribe.

Ličenca je na obravnavanem odseku v zaščitenem območju Natura 2000 z bogato biotsko raznovrstnostjo, zato bo tovrstni ukrep izboljšal pogoje za življenje vodnih organizmov. Pri izvedbi se bodo upoštevale naravovarstvene smernice, dela se bodo izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali.

Upoštevajo se konkretne usmeritve za izvedbo ukrepa, ki so bile usklajene znotraj partnerstva projekta LIFE-IP NATURA.SI. Program navaja, da se bodo dela izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali. Dela se naj izvajajo med 1. avgustom in 1. marcem.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB18200168 Dravinja – Hrastovec: revitalizacijski ukrepi (LIFE-IP NATURA.SI)

Dravinja v svojem spodnjem ravninskem toku ustvarja številne okljuke. Z večanjem okljukov prihaja do vse večjega odnosa kmetijskih zemljišč na eni strani ter odlaganja na nasprotnih bregovih. S takšnim hidrološkim delovanjem si reka postopoma utira novo pot s presekom okljuka in nastane lahko mrtvica. V bližini lokalne ceste Poljčane-Hrastovec pod Bočem-Novake so v sklopu projekta predvideni revitalizacijski ukrepi za ohranjanje proste rečne dinamike ob izvedbi pasivnega zavarovanja v zaledju okljuka za zaščito obstoječe infrastrukture.

Dravinja je na obravnavanem odseku zaščitena kot hidrološka naravna vrednota, nahaja se tudi v območju Natura 2000 z bogato biotsko raznovrstnostjo, zato bodo tovrstni ukrepi izboljšali pogoje za delovanje živalskih in rastlinskih habitatov. Pri izvedbi ukrepov se bodo upoštevale naravovarstvene smernice, dela se bodo izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB18200169 Dravinja – Ljubično, revitalizacijski ukrepi (LIFE-IP NATURA.SI)

Dravinja v svojem spodnjem ravninskem toku ustvarja številne okljuke. Z večanjem okljukov prihaja do vse večjega odnosa kmetijskih zemljišč na eni strani ter odlaganja na nasprotnih bregovih. S takšnim hidrološkim delovanjem si reka postopoma utira novo pot s presekom okljuka in nastane lahko mrtvica. V bližini lokalne ceste za Ljubično pri Poljčanami ter bližini glavne ceste Žiče-Poljčane so v sklopu projekta predvideni revitalizacijski ukrepi za ohranjanje proste rečne dinamike ob izvedbi pasivnega zavarovanja v zaledju okljuka za zaščito obstoječe infrastrukture.

Dravinja je na obravnavanem odseku zaščitena kot hidrološka naravna vrednota, nahaja se tudi v območju Natura 2000 z bogato biotsko raznovrstnostjo, zato bodo tovrstni ukrepi izboljšali pogoje za delovanje živalskih in rastlinskih habitatov. Pri izvedbi ukrepov se bodo upoštevale naravovarstvene smernice, dela se bodo izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali.

Upoštevajo se konkretne usmeritve za izvedbo ukrepa, ki so bile usklajene znotraj partnerstva projekta LIFE-IP NATURA.SI. Program navaja, da se bodo dela izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali. Dela se naj izvajajo med 1. avgustom in 1. marcem.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB18200170 Dravinja – prag Mlače: revitalizacijski ukrepi (LIFE-IP NATURA.SI)

V območju naselja Mlače je predvidena vzpostavitev naravne rečne dinamike na mestu obstoječega pragu. Na obstoječem pragu se vzpostavi prehod za vodne organizme, brežina ob pragu se uredi z sonaravnimi ukrepi.

Dravinja je na obravnavanem odseku v zaščitenem območju Natura 2000 z bogato biotsko raznovrstnostjo, zato bodo tovrstni ukrepi izboljšali pogoje za vodni in obvodni ekosistem. Pri izvedbi ukrepov se bodo upoštevale naravovarstvene smernice, dela se bodo izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali.

Upoštevajo se konkretne usmeritve za izvedbo ukrepa, ki so bile usklajene znotraj partnerstva projekta LIFE-IP NATURA.SI.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

MB18200171 Polšak (pritok Ličence) – Zg. Laže: revitalizacijski ukrepi (LIFE-IP NATURA.SI)

V območju Zgornjih Laž v občini Slovenske Konjice je predvidena renaturacija struge Polšaka, ki je pritok Ličence. V daljšem izlivnem odseku se izvede razgibanje struge za vzpostavitev naravne rečne dinamike.

Ličenca z obravnavanim pritokom spada v zaščiteno območje Natura 2000 z bogato biotsko raznovrstnostjo. Tovrstni ukrepi bodo izboljšali pogoje za ohranitev vrst. Pri izvedbi ukrepov se bodo upoštevale naravovarstvene smernice, dela se bodo izvajala izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic in drugih živali.

Upoštevajo se konkretne usmeritve za izvedbo ukrepa, ki so bile usklajene znotraj partnerstva projekta LIFE-IP NATURA.SI.

Pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati tudi podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega in strokovne usmeritve ZZRS št. 420-43/2017/2 z dne 22.9.2017 za izvajanje GJS – Priloga I – 1. Smernice za tip posega: 'vegetacija – košnja, sečnja ipd.', 2. Smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti', 3. Smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge ipd. (priloge pod tč. 4).

1.9. Vzdrževanje vodomernih postaj

V sklopu te naloge zaenkrat ni predvidenih nobenih vzdrževalnih dela na vodomernih postajah. V primeru, da bo prišlo do spremembe se bo pripravila Novelacija letnega programa.

1.10. Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin na začasne deponije

V vodotokih se odvijajo procesi premeščanja naplavin kot posledica površinske erozije tal v porečjih ter erozije vzdolž brežin strug vodotokov. Premeščanje naplavin je poleg pretoka voda ključni dinamični proces, ki je neposredno odvisen od pretokov voda. Erozija, premeščanje in odlaganje naplavin oblikuje rečno strugo. Vodotoki te sedimente premeščajo dolvodno po rečnih strugah. V vodotokih v Sloveniji se premeščanje naplavin v rečnih strugah odvija zelo intenzivno in posledično tudi nalaganje le-teh. Z zaprojevanjem vodotokov lahko prihaja do povečanja poplavne nevarnosti in zmanjšanja volumna akumulacijskih jezer za proizvodnjo električne energije. Po 72. členu ZV-1 se naplavine lahko odvzemajo zaradi urejanja voda v okviru:

- izvajanja javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- posebne rabe vodnega dobra iz vodnih objektov in naprav, namenjenih zadrževanju naplavin,
- z območij, namenjenih odvzemanju naplavin, v okviru posebne rabe na podlagi podeljene koncesije za gospodarski odvzem naplavin.

Izvajalec gospodarske javne službe na področju urejanja voda (v nadaljevanju: GJS) pripravi letni program odvzemanja in uporabe naplavin, ki ga potrdi ministrstvo. Odstranjevanje plavja in odvzemanje naplavin je treba prednostno in redno zagotoviti na prodnih zadrževalnikih.

V kolikor pride do izrednih hidroloških razmer in do povečanega dotoka naplavin se naplavine lahko odvzemajo tudi z interventnim odvzemom. Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, da se ne poslabša vodni režim zaradi odvzema naplavin, da zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti in ni ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija. Ravno tako je treba zagotoviti, da se zaradi odvzema naplavin ne poslabša stanje vode vodotoka, da je omogočena migracija vodnih organizmov, da zadostni delež naplavin nemoteno potuje dolvodno po vodotoku, da se ohrani biotska raznovrstnost in avtohtonost habitatov ter da se redno odstranjujejo naplavine in odpadki iz območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki.

V okviru intervencijskih del po avgustovskih poplavah 2023 so se odstranile velike količine naplavin iz strug vodotokov in poplavnih območij. Odstranjene naplavine so se odložile na številne lokacije začasnega skladiščenja ob vodotokih. Za nekatere lokacije se je že izvedlo fizikalno-kemijske analize (v nadaljevanju: analize) naplavin. Za tiste naplavine, ki so se na podlagi analiz izkazale za nevarne, bo v nadaljnjih postopkih poskrbel Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: MOPE). Del nenevarnih naplavin je skladno z 2. odstavkom 133. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23) namenjen izvedbi sanacijskih ukrepov na vodotokih in sanaciji druge javne infrastrukture. Del nenevarnih naplavin, ki ne bo uporabljen, pa bo premeščen na začasne deponije. V okviru izvajanja GJS za leto 2025 bodo koncesionarji posameznih sektorjev območij Direkcije RS za vode pripravili program dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja na začasne deponije.

Programi dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja na začasne deponije in program dela za praznjenje prodnih zadrževalnikov in odvoz naplavin na začasne deponije, se bodo pripravili naknadno, takrat bomo naredili novelacijo letnega programa in natančneje določili višino sredstev.

2. FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV

Št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	skupaj z DDV
1.1	**Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588**													**447.076,11**
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU													-
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.173,99	49.999,99
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	267,03	267,03	267,03	267,03	267,03	267,03	267,03	267,03	267,03	267,03	267,03	267,07	3.204,40
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami	335,99	335,99	335,99	335,99	335,99	335,99	335,99	335,99	335,99	335,99	335,98	335,98	4.031,86
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	30.818,01	30.818,01	30.818,01	30.818,01	30.818,01	30.818,01	30.818,01	30.818,02	30.818,02	30.818,02	30.818,02	30.818,02	369.816,17
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	-	-	-	-	1.834,16	1.834,16	1.834,16	1.834,16	1.834,16	1.834,16	-	-	11.004,96
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	666,88	666,88	666,88	666,88	666,88	666,88	666,88	666,88	666,88	666,89	666,89	666,89	8.002,59
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2010 – 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578,74	578,74
1.1.9.	Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 – 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,40	437,40
1.1.9.1.	Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463**													**358.540,92**
	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	29.878,41	29.878,41	29.878,41	29.878,41	29.878,41	29.878,41	29.878,41	29.878,41	29.878,41	29.878,41	29.878,41	29.878,41	358.540,92
1.3	**Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463**													**28.089,52**
1.3.1	Obratovanje	2.317,11	2.317,11	2.317,11	2.317,11	2.317,11	2.317,11	2.317,10	2.317,10	2.317,10	2.317,10	2.317,10	2.317,10	27.805,26
1.3.2	Dežurstvo	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,68	23,68	284,26
1.4.	**Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463**													**187.649,79**
1.4.1.	Pripravljenost na domu	2.173,34	2.173,34	2.173,34	2.173,34	2.173,34	2.173,34	2.173,34	2.173,34	2.173,34	2.173,33	2.173,33	2.173,33	26.080,05
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	13.464,15	13.464,15	13.464,15	13.464,15	13.464,15	13.464,15	13.464,14	13.464,14	13.464,14	13.464,14	13.464,14	13.464,14	161.569,74
1.5	**Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463**													**6.374.967,06**
1.5.1.	***Vzdrževanje vodne infrastrukture***													**4.630.500,00**
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	-	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	530.500,00	4.630.500,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	***Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč***													1.709.467,06
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	5.889,39	15.889,39	115.889,39	115.889,39	214.055,23	214.055,23	114.055,25	114.055,24	179.055,24	214.055,24	175.889,42	230.688,65	1.709.467,06
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3	***Vodstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst***													35.000,00
	konto 4205 - tekoče vzdrževanje	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	**Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462**													**48.708,00**
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	-	-	-	24.708,00	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	48.708,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	**Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231558**													**657.939,00**
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	-	-	-	30.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	97.939,00	657.939,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SKUPAJ - konto 4025	90.000,00	300.000,00	500.000,00	654.708,00	850.000,00	860.000,00	450.000,00	474.000,00	900.000,00	1.020.000,00	1.060.000,00	944.262,40	**8.102.970,40**
	SKUPAJ - konto 4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	**90.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**654.708,00**	**850.000,00**	**860.000,00**	**450.000,00**	**474.000,00**	**900.000,00**	**1.020.000,00**	**1.060.000,00**	**944.262,40**	**8.102.970,40**

3. LOKACIJE UKREPOV

Lokacije ukrepov so dostopne na https://pregled.evode.si/

4. Priloge

- PRILOGA 1:

/

- PRILOGA 2:

Postopek priprave letnih programov dela obvezne državne gospodarske javne službe urejanja vod (GJS)

- PRILOGA 3:

Navodilo za izdelavo popisa in evidence izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

- PRILOGA 4:

Navodilo za izdelavo popisa žarišč / najdišč o odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda

- PRILOGA 5:

Navodila za izdelavo pregleda podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025

- PRILOGA 6:

Obrazec za opis izvedenih sonaravnih ureditev

- PRILOGA 7:

Usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov

- PRILOGA 8:

Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Donave

- PRILOGA 9:

Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Jadranskega morja

- PRILOGA 10:

Splošne kulturno varstvene usmeritve za načrtovanje letnih porgramov dela gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda z vidika varstva kulturne dediščine

- PRILOGA 11:

Smernice ZZRS pri načrtovanju posegov v vodotoke in vodna telesa

- PRILOGA 12:

Osnovna sredstva DRSV in lokacijska številka