



Številka: 35431-239/2025-2570-10

Datum: 10. 2. 2026

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25-PoZ) v predhodnem postopku za poseg: Nadomestna gradnja v Rakovljah, Izvedba javne infrastrukture – sanacija po poplavih, nosilke nameravanega posega Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ki jo po pooblastilu župana Tomaža Žoharja zastopa podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Nadomestna gradnja v Rakovljah, Izvedba javne infrastrukture – sanacija po poplavih, na zemljiščih v k.o. 987 Braslovče s parc. št. 195/1, 195/9, 195/10, 196/1, 196/2, 197/8, 197/9, 221/3, 221/4, 223/1, 223/2, 224/3, 224/4, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 239, 242, 243, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 249/1, 249/2, 254, 255, 256, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272/2, 273/1, 277/2, 278, 280/3, 319/8, 319/13, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342/1, 342/2, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 383, 414, 415, 419, 420, 421, 422, 423, 425/1, 425/2, 426, 427, 430, 432, 433, 435, 436, 719/3, 722, 723/1, 723/11, 730/2, *87/20, *87/21, *103/2, *140, in na zemljiščih v k.o. 988 Spodnje Goče s parc. št. 19/1, 19/2, 22/1, 24/1, 24/2, 27, 30/2, 30/4, 33/2, 47/2, 957, nosilke nameravanega posega Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 25. 11. 2025 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ki jo po pooblastilu župana Tomaža Žoharja zastopa podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Nadomestna gradnja v Rakovljah, Izvedba javne infrastrukture – sanacija po poplavih, na zemljiščih v k.o. 987 Braslovče s parc. št. 195/1, 195/9, 195/10, 196/1, 196/2, 197/8, 197/9, 221/3, 221/4, 223/1, 223/2, 224/3, 224/4, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 239, 242, 243, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 249/1, 249/2, 254, 255, 256, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272/2, 273/1, 277/2, 278, 280/3, 319/8, 319/13, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342/1, 342/2, 343, 344, 345, 346,

347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 383, 414, 415, 419, 420, 421, 422, 423, 425/1, 425/2, 426, 427, 430, 432, 433, 435, 436, 719/3, 722, 723/1, 723/11, 730/2, *87/20, *87/21, *103/2, *140, in na zemljiščih v k.o. 988 Spodnje Goče s parc. št. 19/1, 19/2, 22/1, 24/1, 24/2, 27, 30/2, 30/4, 33/2, 47/2, 957, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25-PoZ, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi za začetek predhodnega postopka je bilo priloženo:

- Pooblastilo nosilke nameravanega posega št. 3503-5/2023-268 z dne 17.10.2025;
- Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: DGD NADOMESTNA GRADNJA V RAKOVLJAH, IZVEDBA JAVNE INFRASTRUKTURE – SANACIJA PO POPLAVAH (E-NET OKOLJE d.o.o., št. 403325-jh, november 2025) s prilogami;
- DGD Nadomestna gradnja v Rakovljah; Izvedba javne infrastrukture – sanacija po poplavih, pregledna situacija 1 in 2 št. proj. dokumentacije 4402/24, projektant VGB Maribor.

Vloga je bila dne 21. 1. 2026 dopolnjena z dodatnimi pojasnili glede izvedbe nameravanega posega.

Vloga je bila dne 29. 1. 2026 dopolnjena z PZI Nadomestna gradnja v Rakovljah, izvedba javne infrastrukture – sanacija po poplavih, št. 4402/24.3, januar 2025, Proinfra inženirski biro.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi, G.I.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za posege namenjene pretežno bivanju in spremljajočim dejavnostim (območja stanovanj), če presegajo 10 ha.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega območje velikosti 18,4 ha, zato je v skladu z točko G.I.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89.

člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-239/2025-2570-2 z dne 27. 11. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 1. 12. 2025 do 30. 12. 2025.

V tem času na ministrstvo ni bilo posredovanih nobenih pripomb, prav tako v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Nameravani poseg se nahaja v občini Braslovče, v območju za širitev naselja Braslovče z Rakovljami za nadomestitveno gradnjo, ki zajema celotno površino za ureditev naselja z infrastrukturo v izmeri 18,4 ha. Območje nameravanega posega v Rakovljah za ureditev novega naselja z novogradnjo javne infrastrukture je na severnem delu kompleksa kmetijskih zemljišč med Terasami na zahodni in Rakovljami na vzhodni in severni strani. Nadmorska višina obstoječega terena je med 308 in 305 m.n.v. Teren je pretežno enakomerno nagnjen iz smeri sever, severozahod v smeri jugovzhod proti cesti Spodnje Gorče - Rakovlje. Odvodnjavanje padavinskih vod je disperzno proti jarku ob omenjeni cesti.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obnovo po poplavih na območju dela Letuša (levi in desni breg Gmajna) in širitev naselja Braslovče z Rakovljami za nadomestitveno gradnjo, id: 4419 (Uradne objave Občine Braslovče št. 3/25, v nadaljevanju OPPN).

Površina nameravanega posega je določena s površino zemljišč, ki jih določa OPPN, in sicer z zemljišči v k.o. 987 Braslovče s parc. št. 195/1, 195/9, 195/10, 196/1, 196/2, 197/8, 197/9, 221/3, 221/4, 223/1, 223/2, 224/3, 224/4, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 239, 242, 243, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 249/1, 249/2, 254, 255, 256, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272/2, 273/1, 277/2, 278, 280/3, 319/8, 319/13, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342/1, 342/2, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 383, 414, 415, 419, 420, 421, 422, 423, 425/1, 425/2, 426, 427, 430, 432, 433, 435, 436, 719/3, 722, 723/1, 723/11, 730/2, *87/20, *87/21, *103/2, *140, in z zemljišči v k.o. 988 Spodnje Goče s parc. št. 19/1, 19/2, 22/1, 24/1, 24/2, 27, 30/2, 30/4, 33/2, 47/2, 957.

Zemljišča, na katerih se načrtuje novogradnja javne infrastrukture, so po dejanski rabi kmetijska zemljišča, po OPPN pa stavbna zemljišča.

Opis nameravanega posega

Nosilka nameravanega posega namerava izvesti novogradnjo javne infrastrukture na območju OPPN za ureditev načrtovane širitve naselja Braslovče z Rakovljami, za preselitev prebivalcev iz poplavno ogroženih območij ob Savinji - dela Letuša (levi in desni breg Gmajna).

Novogradnja infrastrukture zajema izgradnjo:

- dostopne ceste in ulic naselja,
- vodovoda,
- kanalizacije za odvod odpadnih voda in zadrževalnikov padavinskih voda,
- telekomunikacijskega in optičnega omrežja,
- elektroenergetskega omrežja, in

- cestne razsvetljave.

Gradnja cest

Do novo načrtovanega naselja se zgradi dostopna cesta (v DGD - DEVIACIJA 2), ki bo navezana na državno regionalno cesto R3- 731/8209 Polzela – Parižlje – Braslovče (DEVIACIJA 1).

Na regionalni cesti R3-713/8209 se zgradi krožišče K1. Cesta bo v večjem delu potekala po nasipu. Deviacija 2 prečka vodotok Trebnik, kjer bo zgrajen nov most.

Krožišče K1 bo srednje veliko krožno križišče zunanjega premera $D=32$ m. Sredinski otok krožišča K1 bo zasajen s travo, izjemoma z nizkimi grmovnicami.

Nova dostopna cesta (DEVIACIJA 2), se bo navezala na obstoječo lokalno cesto LC-490151 (DEVIACIJA 3) z izgradnjo krožišča K2. Krožišče K2 bo majhno krožno križišče zunanjega premera $D=28$ m. Sredinski otok krožišča K2 se zasadi s travo ali z nizkimi grmovnicami. Ob deviaciji 2 bo poleg cestnih površin tudi mešana površina za pešce in kolesarje.

Zgradi se cestni oziroma ulični sistem (DEVIACIJA 4 – DEVIACIJA 13), ki se navezuje na dovozno cesto (DEVIACIJA 2) ter na obstoječo lokalno cesto LC-490151. Na slepih ulicah se predvidi obračališče.

Iz DEVIACIJE 2 je predviden tudi dostop do parkirišča.

Ob cestah se predvidijo zemeljski jarki, ki služijo odvodnjanju padavinskih vod. Vse ceste so predvidene v asfaltni izvedbi.

Deviacija 1 (rekonstrukcija regionalne ceste R3-713/8209) se izvede v dolžini 250 m, širine 11,45 m.

Deviacija 2 se izvede v dolžini 1.225 m, širine 12 m.

Deviacija 3 (rekonstrukcija lokalne ceste LC-490151) se izvede v dolžini 242 m, širine 8,5 m.

Deviacije 4 do 13 se izvedejo v skupni dolžini 2.200 m, širine 8,0 m.

Odvodnjanje cestnišč bo preko muld, požiralnikov in zveznih cevi do iztoka v jarek. V skladu s 4. alinejo prvega odstavka 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22-ZVO-2), kjer je določeno, da je treba pred odvajanjem v vode ali v javno kanalizacijo je treba zagotoviti za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestnišča javne ceste, s katere se padavinska odpadna voda odvaja neposredno v vodotok ali v morje, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 12.000 EOVD/dan, se bodo padavinske vode s cestnišč odvajale v jarek in nato v vodotok Trebnik brez čiščenja. Opravljena je bila prometna študija (v sklopu PZI Nadomestna gradnja v Rakovljah, izvedba javne infrastrukture – sanacija po poplavih, št. 4402/24.3, januar 2025, Proinfra inženirski biro, v nadaljevanju prometna študija), ki je ugotovila, da ne bo pretoka vozil, ki bi bilo večje od 12000 EOVD/dan. Tako se na celotnem odseku ceste v jarek spušča le voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Opis gradnje

Najprej se bo izvedlo zakoličbo trase ceste na podlagi zakoličbenih podatkov. Pred dela bodo zajela zavarovanje in označitev gradbišča ter objavo začetka del z raznimi obvestili uporabnikom cest preko medijev (radio, lokalni program in oglasi v časopisih).

Gradbena dela bodo izvajana z gradbenimi stroji in kamioni kiperji, ki bodo dovažali gradbeni material (kamniti material).

Spodnji ustroj:

- odstrani se rodovitno prst in se jo skladišči v okviru gradbišča, ter shrani za humusiranje brežin;
- nasipe se zgradi s kamnitim materialom,
- nasipne brežine se izvede v naklonu 1:1,5,
- vse nove brežine se sproti z gradnjo humusira in zatravi.

Priprava temeljnih tal:

Voziščno konstrukcijo se izvede na uvaljan planum temeljnih tal. Na nevezana temeljna tla se položi ločilni geosintetik in kamnito posteljico.

Brežine nasipa

Nasipne brežine se izvedejo v nagibu 1:1,5. Brežine dolžine preko 10 m se oblikujejo z vmesno

lovilno bermo. Peta brežine se izvede z blago zaokrožitvijo na dnu.

Zatravitev brežin in zelenic se izvede s travno mešanico.

Most

Načrtovana DEVIACIJA-2 prečka vodotok Trebnik, zato je potrebno izvesti novo premostitev. Premostitev vodotoka se predvidi z izvedbo novega mostu, brez vmesnih podpor. Predvidena je mostna odprtina B/H=7.0/2.0 m.

Odvodnjavanje:

Odvodnjavanje cestišča je načrtovano preko muld, požiralnikov in zveznih cevi do iztoka v jarek. Iz požiralnikov padavinska voda potuje preko zveznih cevi do primarnega meteornege sistema. Del meteorne vode se bo spuščalo v jarek, drugi del meteorne vode se bo kontrolirano spuščalo po brežini.

Ob cesti (DEVIACIJA2) je na severni strani predviden obcestni jarek za zbiranje zalednih voda in meteorne vode s cestnih površin. Obcestni jarek se steka v neimenovan jarek, ki se končno izliva v vodotok Jelovnik ali Trebnik. Zaradi predvidenih in obstoječih značilnosti terena se obcestni jarek deli na dva iztoka. Jarek bo urejen z minimalno širino dna 0,5 m in predvidenim nagibom brežin 1:1,5 do 1:2,0. Dno bo urejeno glede na končno nivoeto jarka (betonsko ali travnato dno), brežine pa bodo zatravljene. Pod cesto se v lokalnih depresijah predvidijo prepusti, da v primeru poplav cesta ne predstavlja jezua.

Gradnja vodovoda

Na območju se bo izvedla rekonstrukcija obstoječega vodovoda in zgradilo novo vodovodno omrežje z namenom, da se izboljšajo hidravlične razmere v omrežju in zagotovi enoten nadzor nad distribuirano vodo v omrežje. Nov vodovod iz NL DN 200 in NL DN 100 se naveže na obstoječe vodovodno omrežje. Trasa primarnega vodovoda, ki poteka v smeri Kamenč in Rakovelj se naveže na obstoječe vodovodno omrežje PVC d 200 ob robu lokalne ceste Kamenče - Gomilsko. Od navezave poteka vodovod v smeri Rakovelj ob levem in desnem robu lokalne ceste. Pred naseljem Rakovlje se primarni vodovod naveže na obstoječi vodovod NL DN 100. Vodovodna mreža na lokaciji predvidene pozidave se bo izvedla z vodovodnimi cevmi iz NL dimenzije DN 100, kar bo zagotavljalo požarno varnost območja.

Predvidena je gradnja 10 odsekov vodovoda v skupni dolžini približno 4.668 m. Izkop jarkov - trasa vodovoda je načrtovana v prostoru ceste ob drugih vodih javne infrastrukture. Cevi bodo položene v jarke globine 1,20 m in širine 0,80 m.

Gradnja kanalizacije odpadnih voda in padavinskih voda

Na celotnem območju nameravanega posega je kanalizacija zasnovana v ločenem sistemu za komunalne odpadne vode in ločeno za padavinske vode. Končna dispozicija komunalnih odpadnih vod je preko novega črpališča navezana na obstoječ javni kanalizacijski sistem v Braslovčah na čistilno napravo Kasaze (v Žalcu).

Komunalna kanalizacija se uredi gravitacijsko po novi cesti proti potoku Trebnik, kjer je predvideno črpališče in tlačni vod do povezave na obstoječ kanalizacijski sistem - obstoječi kanal P1.15 v novem krožišču K1 na regionalni cesti R3-731/8209 Polzela – Parižlje – Braslovče.

Za padavinske vode iz prispevnega območja in posameznih stanovanjskih objektov je načrtovana padavinska kanalizacija s končno dispozicijo zbranih vod preko zemeljskih zadrževalnikov in jarkov v potoka Jelovnik in Trebnik. Meteorna kanalizacija bo v celoti gravitacijska.

Načrtovana je izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 3.201,79 m. Hidravlično je dimenzionirana cev $\phi=206$ mm. Vse cevi so vodotesne izvedbe. Predviden je opaženi izkop širine do širine 1,20 m in z globlinami po PZI projektu. Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi, ter v posebnih primerih zahtevnega terena.

Predvideno je polaganje cevovodov na utrjeno peščeno posteljico od 0,10 m – 0,15 m. Križanja se izvede z obbetoniranjem križanja s pustim betonom.

Na območju parkovnih ureditev se zgradi 9 zemeljskih zadrževalnikov z zelo blagim naklonom brežin, ki se izvedejo kot poglobljeni deli terena do približno 1,5 m kapacitete od približno 100 do

690 m³, teoretično zagotavljajo pri zajeitvi 1,0 m približno 3.000 m³ zadrževalnega volumna. Zadrževalniki se humuzirajo in zatravijo in so v osnovi suhi, ter dostopni v času sušnega obdobja. Iztok iz njih se kontrolira z menihom.

Padavinske vode iz zemeljskih zadrževalnikov ali meteornih kanalov se po obcestnem jarku vodijo do obstoječega jarka in naprej v potok Jelovnik ter se delno prelivajo v potok Trebnik, vzporedno s predvideno novo cesto.

V zadrževalnikih se za omejitev pretoka predvidi menih s talnim vtokom DN 200 mm in iztokom v ustrezno dimenzionirano cev. Za zagotavljanje teoretične maksimalne gladine v zadrževalniku (1,0 m) se v menihu predvidi 'varnostni' preliv.

Za odvod padavinske vode iz objektov, dvorišč in ceste so v vsaki ulici predvideni meteorni kanali, ki odvajajo padavinsko vodo proti zadrževalnikom ali proti jarkom.

Ob predvideni obvoznici je predvideno parkirišče z 191 PM v velikosti približno 6.450 m². Odvodnja je predvidena preko prečno vgrajenih linijskih in posameznih točkovnih cestnih požiralnikov, ki imajo vgrajene peskolove. Pred iztokom v jarek je potrebno vso vodo s parkirnih površin očistiti v ustrezno dimenzioniranih koalescentnih oljnih separatorjih (lovilec olj), ki imajo integriran usedalnik trdnih delcev. Separatorji mineralnih olj so dimenzionirani v skladu s SIST 858-2.

Gradnja javne razsvetljave

Ob robu vseh načrtovanih cestišč se postavijo novi vsadni, reducirani, pocinkani kandelabri nadzemne višine h=5,0 m in 7 m z LED svetilkami. Temelji bodo dimenzij fi 40x100 cm za kandelabre nadzemne višine 5 m, ter fi 50x100 cm za kandelabre nadzemne višine 7 m, s podbetoniranjem z betonom C 16/20, debeline 10 cm.

Prižiganje nove razsvetljave je predvideno iz dveh novih prižigališč, ki bosta napajani iz nove transformatorske postaje.

Svetilke se postavijo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2). Povezava med priključno omarico nameščeno v kandelabru in svetilko se izvede s kablom NYY- J 3x1,5 mm².

V izkopane jarke širine 40 cm in globine 80 cm se položi zaščitne PVC cevi, v katere se uvleče kabelski razvod razsvetljave s kablom NAYY-J 5x16 mm². Po celotni trasi razsvetljave se položi pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm in se naveže na kandelabre ter na vse morebitne kovinske mase ob trasi razsvetljave. Povezava med priključno omarico in svetilko se izvede s kablom NYY- J 3x1,5 mm².

Gradnja TK in optičnega omrežja

Predviden je izkop jarkov 40/80 cm in novogradnja kabelske kanalizacije na celotnem območju po trasah cest:

- gladke zaščitne cevi PVC Ø110 mm, za povezavo med kabelskimi jaški, namenjene za uvlečene optične oziroma bakrene kable v naslednjih fazah izgradnje;
- dvojček; gladka zaščitna cev PE 2x50/42,6 mm, za povezavo med kabelskimi jaški, cevi za namenjene za uvlečene optičnih kablov v naslednjih fazah izgradnje optičnega omrežja do končnih uporabnikov;
- kabelski jaški BC800 z LTŽ pokrovom; predvideni so na trasi dvojčka na razdalji približno 100 m, ter na mejah obdelave ulic, kot zaključni oziroma navezovalni jašek za navezavo kabelske kanalizacije v naslednjih fazah širitve optičnega omrežja. V kabelskih jaških se poleg dvojčkov zaključijo tudi PE 32 mm cevi;
- PE 32 mm cevi, gladke zaščitne cevi, predvidene so za povezavo med KJ in objekti, cevi se zaključijo na mejah obdelave ulic, na meji parcele, v cevi pa se uvlečejo optični kabli.

Gradnja elektroenergetskega omrežja

Na območju nameravanega posega se preuredijo obstoječi elektroenergetski vodi:

- obstoječi SN 20 kV podzemni elektroenergetski vod DV Letuš: D23 KB TP Gluk - TP Terasa

- obstoječi SN 20 kV nadzemni elektroenergetski vod DV Letuš: D23 DV POL Prekopa tč. 8
- obstoječi SN 20 kV nadzemni elektroenergetski vod DV Letuš: D23 DV Sp. Gorče
- obstoječi NN 1 kV nadzemni elektroenergetski vod I04: Rp PSO 2,3 Lazar, Hanžič iz TP Braslovče Terasa: 2306
- obstoječi NN 1 kV podzemni elektroenergetski vod I04: Ferlič iz TP Rakovlje Gluk: 2307.

Za potrebe napajanja novega naselja se v zahodnem delu območja postavi nova tipska transformatorska postaja (TP), do 1×1000 kVA, ki se vzanka v obstoječe 20 kV električno omrežje. Dovodni kablovod bo potekal s smeri obstoječe TP Rakovlje Gluk, odvodni pa v smeri proti obstoječi TP Braslovče terasa.

Predvidena transformatorska postaja bo zunanjih dimenzij približno (dolžina 4.590 mm × širina 2.640 mm × višina 2.630 mm). Transformatorska postaja sega še v zemljo približno 1000 mm. Kablovod se na celotnem odseku položi v novo zgrajeno elektro kabelsko kanalizacijo sestavljeno iz zaščitnih cevi in elektro kabelskih jaškov.

Načrtovane hiše se bodo z električno energijo napajale tako iz nove TP, kot obstoječe TP Rakovlje Gluk.

Za vsako enostanovanjsko hišo se predvidi postavitve samostojnega merilnega mesta inštaliranega v prostostoječo merilno omarico (PMO), ki se postavi ob rob parcelne meje, do katere bo mogoč stalen 24 urni dostop. PMO bodo preko samostojnega NN priključnega kabla priključene v razdelilno omarico.

Na območju se izvedejo tudi preureditve obstoječih kablovodov.

Sajenje dreves, grmičevja in podobno v varovalnem pasu daljnovoda 20kV ne bo.

Na območju nameravanega posega se bodo vsi elektro kabli položili v novo zgrajeno elektro kabelsko kanalizacijo, ki se izdelava iz zaščitnih cevi GDC Ø 160 mm. Na odsekih, kjer se predvideva položitev SN kablovodov se dodatno položi še cev PE-HD 2× Ø 50 mm za potrebe uvleka optičnih kablov v lasti Elektra Celje d.d. Zaščitne cevi se na povoznih površinah polagajo na minimalno globino jarka 1,0 m merjeno med temenom zaščitne cevi in koto gotovega terena, na ostalem območju pa je dovoljena minimalna globina jarka 0,8 m. Na daljših odsekih tras in na lomih tras se zgradijo kabelski jaški, tipskih dimenzij, pokriti z litoželeznimi pokrovi dimenzij 800×800 mm. V projektu je načrtovana gradnja jaškov dveh različnih dimenzij (d×š×g), in sicer: 1,6×1,6×1,5 m – za polaganje SN elektro vodov ter za polaganje NN elektro vodov na lomih (ovinkih) in odcepih ter 1,2×1,2×1,5m – za polaganje NN elektro vodov.

Zasaditev dreves, grmičevja, žive meje in podobno v pasu 2,50 m od trase kablovoda oziroma elektro kabelske kanalizacije ni dovoljena. Kabel mora biti mehansko zaščiten z zaščitno cevjo vsaj tako daleč, kot se predvideva razrast koreninskega sistema drevesa itd.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Nameravani poseg se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Na območju nameravanega posega ali v njegovi neposredni okolici ni območij ogroženih zaradi erozije, zemeljskih ali snežnih plazov. Nameravani poseg se nahaja delno na poplavnem območju razredov majhne in preostale poplavne nevarnosti. V bližini nameravanega posega se nahajajo vodotoki Trebnik, Jelovnik in Radigaj.

Del območja nameravanega posega sega v vplivno območje naselbinske dediščine trškega jedra Braslovč, ki je lokalni kulturni spomenik zavarovan z Odlokom o razglasitvi naselja Braslovče, historičnega naselja Petrovče, naselja Vransko in starega trškega jedra naselja Žalec za kulturni spomenik (Uradni list SRS, 20/89).

Lokacija nameravanega posega se nahaja izven varovanih območij narave, varovanih gozdov ali gozdnih rezervatov.

Pridobljena mnenja

Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP), med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe,

tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo:

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1 3000 Celje;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Dne 10. 12. 2025 je ministrstvo prejelo mnenje št. 35108-0026/2025-16 z dne 10. 12. 2025 Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje (v nadaljevanju ZVKDS). Iz mnenja ZVKDS izhaja, da so upoštevani omilitveni ukrepi iz OPPN. V krožišču se ne načrtuje skulptur in visokih elementov, ampak travnato ali grmičasto ozelenitev, zato ZVKDS ocenjuje, da v času gradnje in uporabe/obratovanja javne infrastrukture, vpliva ne bo.

Na DGD dokumentacijo št. 4402/24.3 (izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., junij 2025) je ZVKDS dne 8. 10. 2025 podal kulturnovarstveno mnenje št. 35108- 0026/2025-14. V izreku mnenja je bila podana zahteva, da mora nosilec nameravanega posega v fazi PZI, pred začetkom del, dati ZVKDS Območni enoti Celje v potrditev dokumentacijo za predstavitev kozolca.

Na lokaciji krožišča namreč stoji kozolec, ki posebej ni varovan kot dediščina, je pa kvaliteten stavbni element podeželskega okolja. Zato naj bi se prestavil v neposredno bližino, njegova orientacija v prostoru pa bi ostala ista. Točna lokacija se bo označila na terenu, v postopku projektiranja oziroma pred samim začetkom del, seveda tudi v sodelovanju z lastnikom. Ob upoštevanju napisanih usmeritev pomembnih negativnih vplivov na kulturno dediščino ni pričakovati, zato ZVKDS meni, da za nameravani poseg presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.

Dne 11. 12. 2025 je ministrstvo prejelo mnenje št. 351-132/2025/2 z dne 11. 12. 2025 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, iz katerega izhaja, da nameravani poseg ne posega na kmetijska zemljišča, zato se do nameravanega posega ne opredeljuje.

Dne 17. 12. 2025 je ministrstvo prejelo mnenje št. 350-3/2025/265 z dne 17. 12. 2025 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za hrano in ribištvo, Sektorja za ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MKGP). Iz mnenja izhaja, da se v bližini območja, kjer je predvidena izvedba javne infrastrukture v sklopu sanacije po poplavih nahajajo vodotoki Trebnik, Jelovnik in Radigaj.

Glede na bližino vodotokov MKGP ocenjuje, da lahko med izvedbo del pri vzpostavitvi javne infrastrukture pride do vplivov na ribe v vodotokih (npr. kaljenje, odstranjevanje obrežne zarasti, itd.). Glede na naravo nameravanega posega MKGP meni, da je te vplive mogoče ustrezno omiliti z določitvijo projektnih pogojev pristojnih inštitucij, zato s stališča ribištva presoja vplivov na okolje ni potrebna, je pa treba pridobiti mnenje oziroma projektne pogoje pristojnih inštitucij.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije onesnaževal v zrak

Zaradi izvajanja zemeljskih in gradbenih del ter uporabe gradbene in transportne mehanizacije se bodo občasno povečale emisije prasnih delcev v zrak na območju gradbišča, v njegovi okolici ter na in ob transportnih poteh. Vpliv gradbenih del na kakovost zraka se bo krajevno in časovno nekoliko spreminjal, vendar bo vpliv začasen. Prašenje bo omejeno na lokacijo nameravanega posega in njegovo neposredno okolico in bo odvisno tudi od vremenskih razmer. Emisije prahu so največje v sušnem in vetrovnem vremenu. Z vlaženjem med gradnjo se bo prašenje ublažilo. Izvedba nameravanega posega bo časovno omejena, največ dve leti, potekala bo po fazah, zato bo vpliv emisij v zrak kratkotrajen ter reverzibilen. Ob upoštevanju Uredbe o preprečevanju in

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2) ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv gradnje na kakovost zraka majhen.

V času obratovanja bodo nameravanega posega se vplivov emisij v zrak ne pričakuje.

Emisije toplogrednih plinov

V času gradnje bodo toplogredni plini nastajali v izpušnih plinih gradbenih strojev in tovornih vozil, ki se bodo uporabljala pri nameravanemu posegu. Emisije toplogrednih plinov v času gradnje bodo omejene na čas gradnje, njihova količina pa predvidoma ne bo bistveno prispevala k obremenitvi ozračja s toplogrednimi plini. Vpliv bo začasen in zanemarljiv.

V času obratovanja javne infrastrukture – dostopne ceste v načrtovano naselje bo z motornim prometom prihajalo do emisij izpušnih plinov. Prometna študija je za krožišče na cesti R3/731 odsek Polzela-Parižje-Braslovče naštel 2950 vozil na dan in za plansko dobo 20 let s prirastom 2,5% vozil predvidela 4834 vozil/ na dan.

Na novi dostopni cesti in ulicah naselja je predvideno manjše število vozil na dan.

Glede na načrtovan promet po dostopni cesti in ulicah naselja za 98 hiš v času uporabe/obratovanja le-teh ministrstvo ocenjuje emisije toplogrednih plinov kot ne bistven vpliv.

Emisije v tla in vode

Med gradnjo obstaja potencialna možnost onesnaženja vode ob nezgodnem izlitju olj ali goriv iz mehanizacije ali tovornih vozil, kar se pri predvidenem obsegu del in ob ustrezni organizaciji delovišča ocenjuje kot zanemarljivo možnost, ob izvajanju naslednjih ukrepov:

- v primeru nezgod se bo zagotovilo takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
- skladišča nevarnih snovi (maziv, olj, ipd.) na območju nameravanega posega ne bo,
- stroje in transportna vozila se bo redno vzdrževalo in servisiralo, kar zmanjša možnosti nekontroliranega izlitja goriv in drugih nevarnih tekočin,
- odvajanje padavinskih odpadnih vod bo ustrezno urejeno,
- po končani gradnji se bodo odstranili vsi gradbiščni provizoriji in deponije materiala, območje se bo uredilo za gradnjo stanovanjskih stavb, vse načrtovane zelenice se bodo zasadile in zatravile.

V normalnih pogojih gradnje, ob ustrezni organizaciji gradbišča ter z upoštevanjem zgoraj navedenih splošnih varstvenih ukrepov ministrstvo ocenjuje, da bodo vplivi na tla in vode v času gradnje manj pomembni.

V času obratovanja nameravanega posega ne bo prihajalo do odlaganja ali izpustov v vode in tla. Ministrstvo ocenjuje, da se v času obratovanja pomembnih vplivov nameravanega posega z vidika emisij v tla in vode ne pričakuje.

Nastajanje odpadkov

V času gradnje se bodo odpadki od gradnje in komunalni odpadki zbirali v posebnih posodah in se sproti odvažali na ustrezna mesta v skladu z načinom ravnanja z odpadki v občini nosilke nameravanega posega.

Pri uporabi/obratovanju ceste in javne infrastrukture bodo nastali odpadki, povzročeni z odmetavanjem odpadkov v prostor. Za čistočo javnega prostora cest in ulic skrbi nosilka nameravanega posega.

Ministrstvo ocenjuje vpliv nastalih odpadkov v času gradnje in v času uporabe/obratovanja cest in javne infrastrukture kot manj pomemben.

Hrup

Viri emisij hrupa v času gradnje bodo gradbeni stroji in tovorna vozila na območju nameravanega posega. Gradnja bo potekala od ponedeljka do petka, v dnevnem času od 7. do 16. ure. V tem času bodo obremenitve okolice s hrupom zaradi delovanja gradbenih strojev in tovornega prometa. Glede na okolico gradnje, na odprtem prostoru in glede na predvideni obseg del, se ne pričakuje pomembnih emisij hrupa. Vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s hrupom v času gradnje ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Vpliv emisij hrupa nameravanega posega v času obratovanja zaradi značilnosti nameravanega posega, predvidena kasnejša stanovanjska pozidava, ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Vidna izpostavljenost

Območje gradnje bo vidno izpostavljeno. Gradnja bo pomenila začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, gradbiščnih elementov in gradbenih materialov na območju gradbišča. Vpliv bo začasen in reverzibilen.

Lokacija nameravanega posega ni izrazito vidno izpostavljena - cesta bo na nasipu, ki pa se bo zatraval in zljil z okolico, vpliv nameravanega posega gradnje cest in javne infrastrukture na krajino bo trajen. Nameravani poseg - predvsem cesta bo vplivala na zaznavo v prostoru, načrtovana javna infrastruktura pa ne bo zelo spremenila poselitvenega prostora in okolice, zato ministrstvo ocenjuje vpliv na vidno izpostavljenost kot manj pomemben.

Vibracije

V času gradnje bodo nastajale vibracije zaradi obratovanja gradbenih strojev in tovornih vozil. Vpliv vibracij kot posledice gradnje bo časovno in lokalno omejen, ministrstvo ga ocenjuje kot manj pomemben.

V času uporabe/obratovanja nameravani poseg ne bo vir vibracij, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva ne bo.

Elektromagnetno sevanje

Na širšem območju obravnavane gradnje javne infrastrukture je predvideno napajanje javne razsvetljave in kablovodi z električno energijo nizke napetosti do gradbenih parcel.

V času gradnje viri elektromagnetnega sevanja ne bodo uporabljeni – vpliva ne bo.

V času uporabe/obratovanja javne infrastrukture - elektroenergetskih vodov, ministrstvo ocenjuje vpliv elektromagnetnega sevanja kot manj pomemben.

Radioaktivno sevanje

V času gradnje in v času obratovanja nameravani poseg ne bo vir radioaktivnega sevanja, vpliva ne bo.

Vonjave

Na širšem območju obravnavanega posega gradnje cest in javne infrastrukture emisij vonjav ne bo - vpliva ne bo.

Sevanje svetlobe v okolico

Gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje ne bo nastajalo. Svetlobnega onesnaževanja tudi ne bo v času obratovanja, saj bodo svetilke javne razsvetljave skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2).

Sprememba rabe tal in vegetacije

Med gradnjo nameravanega posega bo začasno prišlo do spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov, ureditve gradbiščnih cest in začasnih skladišč. Rodovitna prst - odzivka bo začasno skladiščena za ureditev javnih zelenih površin (brežin ceste, zadrževalnikov ipd.). Načrtovana je zatravitev in zasaditev dreves. Ministrstvo ocenjuje vpliv na spremembo rabe tal in vegetacije kot manj pomemben.

V času obratovanja načrtovanih cest in javne infrastrukture vpliva ne bo.

Narava – biotska raznovrstnost, varovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja

Na območju nameravanega posega ni elementov narave, ki bi bili pomembni s stališča varovanja ekosistemov, rastlinstva in živalstva. Lokacija nameravanega posega se prav tako nahaja izven zavarovanih območij narave, območij naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij in

posebnih varstvenih območij Nature 2000. Nameravani poseg nima lastnosti, ki bi lahko negativno vplivale na varovana območja narave v širši okolici lokacije nameravanega posega v času gradnje in obratovanja - vpliva ne bo.

Raba vode

Za gradnjo nameravanega posega se bo voda uporabljala predvsem za potrebe izvajanja gradnje. Predvidena poraba ni znana, vendar se glede na vrsto gradnje, predvideni obseg del ministrstvo ocenjuje, da bodo količine zanemarljive.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg nima lastnosti, ki bi lahko predstavljale tveganje za povzročitev večje okoljske ali druge nesreče.

Tveganja, povezana z varstvom pred okoljskimi in drugimi nesrečami na območju nameravanega posega, bodo zelo majhna, ob upoštevanju predpisane ureditve gradbišča in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu. Posebnih tveganj, povezanih z varstvom pred okoljskimi in drugimi nesrečami, se glede na vrsto in lokacijo nameravanega posega, v času gradnje in obratovanja ne pričakuje.

Tveganje za zdravje ljudi

Glede na ugotovitve v predhodnem postopku nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ob upoštevanju zakonodajnih predpisov ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, emisij hrupa, emisij v vode, itd.). Na podlagi navedenega ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo pomembno vplival na zdravje ljudi.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Kumulativnih vplivov z drugimi obstoječimi posegi v bližini nameravanega posega v času gradnje, ne bo. Gradnja nameravanega posega se bo izvajala samostojno, kar pomeni, da se v istem času ostale gradnje v bližini gradbišča ne bodo izvajale.

V času obratovanja, glede na vrsto nameravanega posega, kumulativnih vplivov z drugimi obstoječimi posegi v okolici ni pričakovati.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje. Ministrstvo v obravnavanem upravnem postopku ni določilo nobenih posebnih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, iz razloga, ker je ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv ob upoštevanju vseh ukrepov, ki so določeni kot način izvedbe, upoštevanju zakonodajnih zahtev in zahtev, določenih v prostorskih aktih. To posledično pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Postopek vodila:

mag. Irena Lapuh
sekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenca nosilke nameravanega posega: E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (za: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče) – osebno elektronsko (jorg.hodalic@e-net-okolje.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si);
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1 3000 Celje - po elektronski pošti (info@zvkd.si);
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.mkgp@gov.si).