



Številka: 35431-110/2026-2570-11

Datum: 29. 9. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS) v predhodnem postopku za poseg: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Dobrovlje – Občina Zreče, nosilki nameravanega posega Občini Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ki jo po pooblastilu zastopa GIGA-R d.o.o., Hraše 19b, 1216 Smlednik, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Dobrovlje – Občina Zreče, na zemljiščih:

- v k.o. 1105 Škalce s parc. št. 271, 274/1, 272, 267/1, 269/4, 270/1, 269/2, 267/4, 265/1, 264, 1579/21, 262/2, 1610/1, 1578/1, 1602/1, 256/1, 253/1, 26/1, 28, 30, 32/1, 1579/18, 1592/3, 339/3, 1579/14, 340/2, 341/5, 1593/6, 1579/10, 376/21, 376/22, 376/8, 376/12, 376/16, 1579/8, 1579/11, 1579/12, 376/24, 376/2, 2006, 427, 425/1, 433/1, 423/10, 445, 423/8, 423/7, 435, 424/2, 327/5, 327/7, 327/9, 327/1, 254/4, 26/2, 114/9, 121/2, 85/6, 85/5, 165/2, 189/1, 157, 158/2, 156/2, 1576, 42/1, 43/7, 1502/18, 1606/1, 128/3, 129/7, 129/4, 1606/3;
- v k.o. 1100 Zreče s parc. št. 1374/3, 93/3, 87, 85/1, 84;
- v k.o. 1101 Radana vas s parc. št. 738/1, 29/8, 29/12, 26/1, 24/4, 24/6, 798, 21/3, 19, 16/6, 13/2, 12/20, 12/5, 742/15,

nosilke nameravanega posega Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

- III. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, naravo in podnebje (v nadaljevanju ministrstvo), je dne 10. 7. 2026 s strani nosilke nameravanega posega, Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ki jo po pooblastilu zastopa GIGA-R d.o.o., Hraše 19b, 1216 Smlednik (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), prejelo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Dobrovlje – Občina Zreče, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi je bilo priloženo:

- Spremni dopis z dne 10. 7. 2026;
- Pooblastilo za zastopanje št. 3545-0041/2026-17 z dne 30. 6. 2026;

- Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Dobrovlje – občina Zreče, št. naloge 149/2026, julij 2026, GIGA-R d.o.o., Hraše 19b, 1216 Smlednik (v nadaljevanju Strokovna ocena), s prilogami:
 - Priloga 1: Pregledna situacija;
 - Priloga 2: Dolžine kanalov na območjih s posebnim statusom;
 - Priloga 3: Poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo, Centralna čistilna naprava Zreče za leto 2025, evid. št. DP 55/06/26, 9. 1. 2026, Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje;
 - Priloga 4: Mnenja upravljalca kanalizacije in ČN:
 - Mnenje s področja kanalizacije št. 3510-0059/2026-2 z dne 15. 4. 2026 (sklop Gabrovlje), Občina Zreče,;
 - Mnenje s področja kanalizacije št. 3510-0055/2026-2 z dne 15. 4. 2026 (sklop Dobrava 1), Občina Zreče,;
 - Mnenje s področja kanalizacije št. 3510-0057/2026-2 z dne 15. 4. 2026 (sklop Dobrava 2), Občina Zreče,;
 - Priloga 5: Mnenja s področja gozdarstva in lovstva:
 - Mnenje št. 3407-1003/2026-2 z dne 15. 4. 2026 (sklop Dobrava 1), Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje;
 - Mnenje št. 3407-997/2026-2 z dne 15. 4. 2026 (sklop Dobrava 2), Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje;
 - Mnenje št. 3407-996/2026-2 z dne 15. 4. 2026 (sklop Gabrovlje), Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje;
 - Priloga 6: Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja št. 3562-3568/2026-2 z dne 6. 7. 2026 (sklop Dobrava 2), Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje;
 - Priloga 7: Gradbeno in uporabno dovoljenje za kanal S9, na katerega se priključi poseg:
 - Gradbeno dovoljenje št. 351-196/2019/11 z dne 6. 1. 2020, Upravna enota Slovenske Konjice;
 - Uporabno dovoljenje št. 351-235/2024-6247-4 z dne 28. 6. 2024, Upravna enota Slovenske Konjice.

Vloga je bila dopolnjena dne 17. 8. 2025 z Geološko geotehničnim poročilom, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Dobrovlje – Občina Zreče, št. 59/26, junij 2026, GEOEKSPERT, PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO.

Nosilka nameravanega posega je dne 22. 9. in 23.9. 2026 dopolnila vlogo z:

- dodatnimi pojasnili glede navezav nameravanega posega na obstoječo javno kanalizacijo;
- zbirno situacijo komunalnih vodov za sklop Dobrava 2;
- gradbenim dovoljenjem za primarni kolektor, št. 351-295/2012 11222 z dne 19. 10. 2012, Upravna enota Slovenske Konjice;
- izsekom iz tehničnega poročila z navedbo kanala 7.0, na katerega se priključi tlačni vod fekalne kanalizacije sklop Dobrava 1;
- geodetskim posnetkom s prikazom trase obstoječe kanalizacije, na katero se priključuje sklop Dobrava 2.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90.

člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija), razen priključkov:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom, 2.000 m ali več.

Ob tem je v opombi 28 Priloge 1 citirane uredbe navedeno, da so območja s posebnim statusom: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

V 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe je obrazloženo, da je kumulativni poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo treh sklopov kanalizacije za odvajanje odpadne komunalne vode v naseljih v občini Zreče. Skupna dolžina s predvidenih cevovodov znaša 7.366 m, od tega se del cevovodov nahaja na posebnih območjih, in sicer v skupni dolžini 3.820 m na plazljivih območjih, v skupni dolžini 2.500 m na erozijskih območjih ter v skupni dolžini 707 m na poplavnih območjih. Ker skupna dolžina načrtovane komunalne kanalizacije presega prag 2.000 m na območjih s posebnim statusom, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek v skladu s točko E.I.11 Priloge 1 citirane uredbe.

Nadalje je ministrstvo ugotovilo, da se nameravani poseg priključuje na kanalizacijo, mlajšo od sedmih let, s katero po definiciji tvori kumulativni poseg. Na severnem delu sklopa cevovodov Gabrovlje se namreč priključi na obstoječi kanal S-9, ki je del sklopa 6. Sklop 6 zajema še kanala S-8 in S-12, za katere je bilo s strani Upravne enote Slovenske Konjice izdano gradbeno dovoljenje št. 351-196/2019/11 z dne 6. 1. 2020 ter dne 28. 6. 2024 še uporabno dovoljenje št. 351-235/2024-6247-4. Predvideni novi cevovodi skupne dolžine 7.366 m se torej priključujejo na obstoječo kanalizacijo dolžine 4.111,8 m, kar skupaj znaša 11.477,8 m.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-110/2026-2570-5 z dne 12. 8. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 13. 8. 2026 do 11. 9. 2026.

V tem času na ministrstvo ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Nameravani poseg se načrtuje v občini Zreče v naseljih Gabrovlje, Dobrava, delno na območju Zreč in Radane vasi, ki se uvrščajo v aglomeracijo z ID 10345 – Zreče 2019, ki je aglomeracija s skupno obremenitvijo večjo od 2.000 PE, pri čemer je zbrana skupna obremenitev v javni kanalizaciji manjša od 98 % in skupna obremenitev aglomeracije, ki se zbere z individualnimi sistemi čiščenja (IAS) večja od 2 % skupne obremenitve aglomeracije. Po podatkih Atlasa okolja predmetna območja še nimajo urejenega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih vod.

Območje nameravanega posega se prostorsko ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/15, 24/16, 28/16, 25/18, 48/19, 16/21, 27/21). Zemljišča nameravanega posega se nahajajo znotraj prostorskih enot UN1 – mesto Zreče, OP7 – območje jugozahodnega dela odprtega prostora občine, OP8 – območje severovzhodnega dela odprtega prostora občine. V omenjenih prostorskih enotah trasa nameravanega posega poteka po naslednjih namenskih rabah: SS – stanovanjske površine, IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, SK – površine podeželskega naselja, K1 – najboljše kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve, VC – celinske vode, ZD – druge urejene zelene površine. Predvideni vodi bodo večino potekali v oziroma ob cestni infrastrukturi, delno pa tudi po zelenih površinah (travniki, gozd) in kmetijskih površinah.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je izgradnja sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja na območju občine Zreče. Načrtovana kanalizacija je sestavljena iz gravitacijskih in tlačnih kanalov in zajema naslednje tri sklope:

- **Sklop Gabrovlje** na območju naselja Gabrovlje v skupni dolžini 2.041 m,
- **Sklop Dobrova 1** na območju naselja Dobrava ter delno na območju Zreč in Radane vasi v skupni dolžini 2.672 m in
- **Sklop Dobrova 2** na območju naselja Gabrovlje in Dobrava v skupni dolžini 2.653 m.

Zemljišča za gradnjo:

- Sklop Gabrovlje: k.o. 1105 Škalce s parc. št. 26/1, 26/2, 114/9, 121/2, 85/6, 85/5, 165/2, 189/1, 157, 158/2, 156/2, 1576, 42/1, 43/7, 1502/18, 1606/1, 128/3, 129/7, 129/4, 1606/3; k.o. 1101 Radana vas s parc. št. 742/15;
- Sklop Dobrava 1: k.o. 1105 Škalce s parc. št. 271, 274/1, 272, 267/1, 269/4, 270/1, 269/2, 267/4, 265/1, 264, 1579/21, 262/2, 1610/1, 1578/1, 1602/1, 256/1, 253/1; k.o. 1100 Zreče s parc. št. 1374/3, 93/3, 87, 85/1, 84; k.o. 1101 Radana vas s parc. št. 738/1, 29/8, 29/12, 26/1, 24/4, 24/6, 798, 21/3, 19, 16/6, 13/2, 12/20, 12/5;
- Sklop Dobrava 2: k.o. 1105 Škalce s parc. št. 26/1, 28, 30, 32/1, 1579/18, 1592/3, 339/3, 1579/14, 340/2, 341/5, 1593/6, 1579/10, 376/21, 376/22, 376/8, 376/12, 376/16, 1579/8, 1579/11, 1579/12, 376/24, 376/2, 2006, 427, 425/1, 433/1, 1579/21, 423/10, 445, 423/8, 423/7, 435, 424/2, 327/5, 327/7, 327/9, 327/1, 254/4.

Odvodnjavanje odpadne komunalne vode se bo zaradi terenskih značilnosti in pogojev gradnje vršilo preko zbirnih sekundarnih kanalov, ki se bodo priključili na obstoječ kanal fekalne kanalizacije, po katerem se bodo odpadne vode vodile do centralne čistilne naprave Zreče, kjer se bodo pred izpustom v odvodnik (reko Dravinjo) ustrezno očistile. Na kanalizacijskem sistemu so predvidena črpališča, v katera se bodo preko sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije stekale odpadne vode in se nato odvajale do obstoječih fekalnih kanalov ali črpališč.

Kanali komunalnih odpadnih vod so predvideni iz troslojnih PVC cevi z obodno togostjo minimalno SN8, premera DN 160, DN 200 in DN 250. Revizijski jaški, ki so predvideni za potrebe čiščenja kanalov in periodičnih pregledov, bodo tipski in montažni. Pokrov jaška črpališča se izvede s povoznim pokrovom 400 kN iz nerjaveče pločevine s ključavnico in protismradno zaporo. Prezračevanje jaškov črpališča se izvede s kemičnim filtrom. Kanali fekalne kanalizacije bodo zgrajeni na način, da bo zagotovljena vodotesnost zgrajenega sistema.

Nova kanalizacija se priključi na obstoječe črpališče in se vodi po obstoječem tlačnem vodu DN90 (kanal S9) do obstoječega kanalizacijskega jaška, kjer naprej do ČN Zreče poteka po gravitacijskem kanalu.

Gradnja vseh treh odsekov bo po oceni skupaj trajala ca. 23 mesecev (predvidoma od januarja 2027 do novembra 2028). Predvideno je polaganje cevovodov na utrjeno peščeno posteljico, na globini ca. -1,2 m. Na celotni trasi projektiranih kanalov bo možen strojni izkop, le pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi oziroma v bližini obstoječih objektov bo potreben ročni izkop. Predviden je delni opaženi izkop (v območju večjih globin in ob obstoječih objektih ali zidovih ter pri vzporednih potekih kanalizacijskih cevi z obstoječo infrastrukturo). Predvidene širine izkopov so odvisne od globine poteka in dimenzije cevi in bodo med 0,60 m do 1,20 m. Vsi izkopi se bodo izvajali po kampadah s sprotnim zasipavanjem.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Načrtovani vodi se nahajajo ob vodotokih Koprivnica, Ihanska mlinščica in Dravinja; na določenih odsekih je predvideno prečkanje vodotokov s podvrtavanjem. Nameravani poseg se nahaja izven vodovarstvenih območij. Del trase predvidene kanalizacije sklopa Dobrava 2 in sklopa Gabrovlje v skupni dolžini 707 m je načrtovan na poplavnih območjih, in sicer v območju razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Del ureditev v skupni dolžini 2.500 m se nahaja na erozijskem območju z običajnimi zaščitni ukrepi in zahtevnimi zaščitni ukrepi. Vsi trije sklopi nameravanega posega posegajo na plazljiva območja, in sicer v skupni dolžini 3.820 m. Sklop Dobrava 2 prečka naravno vrednoto državnega pomena Dravinja (evid. št. 4495). Na območju naselja Dobrava trasa poteka ob varovalnem gozdu št. 09242 in 09243. V bližini trase kanalizacije sklopa Gabrovlje je vplivno območje spomenika Radana vas - Zidanica Radana vas 20a (EŠD

15580), v bližine trase sklopa Dobrava 2 pa je evidentirana profana stavbna dediščina Dobrovlje pri Zrečah – Bucijev mlin (EŠD 26364).

Pridobljena mnenja

Ministrstvo je v predmetnem upravnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zanj pridobilo mnenje Direkcije RS za vode (v nadaljevanju DRSV), št. 35019-43/2026-2 z dne 18. 8. 2026. DRSV v mnenju ugotavlja, da se nameravani poseg delno nahaja ob vodotokih Koprivnica, Ihanska mlinščica in Dravinja ter da je na določenih predelih predvideno prečkanje vodotokov s podvrtavanjem. Glede na javno objavljene karte razredov poplavne nevarnosti delno poseže na poplavno ogroženo območje, in sicer na območje razreda srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Prav tako poseže na plazljivo in erozijsko ogroženo območje, ne poseže pa na vodovarstveno območje. Dalje iz mnenja izhaja, da bo morala nosilka nameravanega posega za nameravani poseg pridobiti vodno soglasje oziroma mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami, v okviru katerega bo presojan vpliv na vodni režim in stanje voda. Glede na navedeno DRSV meni, da z vidika vpliva nameravanega posega na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije snovi v zrak

Zaradi izvajanja zemeljskih in gradbenih del ter uporabe gradbene in transportne mehanizacije se bodo občasno povečale emisije prašnih delcev v zrak na območju gradbišča in v njegovi okolici ter na in ob transportnih poteh. Vpliv del na kakovost zraka se bo krajevno in časovno nekoliko spreminjal. Prašenje, ki bo omejeno na lokacijo nameravanega posega in njegovo neposredno okolico, bo odvisno tudi od vremenskih razmer in bo najbolj izrazito v obdobju suhega in vetrovnega vremena. Emisije prahu je možno učinkovito zmanjšati ob izvajanju ukrepov iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), kot npr. vlaženje materialov in čiščenje prašnih površin, prekrivanje in zaščita skladiščenih materialov ter odpadkov, zagotavljanje zaprtega ali pokritega prevoza gradbenih odpadkov, itd. Za transport se bodo uporabljale javne ceste, ki so asfaltirane, kar bo omililo vpliv emisij delcev zaradi cestnega transporta. Po oceni projektanta bo za odvoz zemeljskega izkopa z lokacije v povprečju potrebnih približno dva kamiona na dan, pri čemer je upoštevano, da gre za manjše kamione s povprečno nosilnostjo približno 6 m³ zemeljskega izkopa. Pri kanalizaciji gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih. Vpliv gradnje na kakovost zraka bo začasen (omejen na čas trajanja in obratovalni čas gradbišča) in reverzibilen. Z upoštevanjem ukrepov, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, je mogoče bistveno zmanjšati vpliv gradbišča na kakovost zraka na območju gradbišča in v okolici. Glede na predvideni obseg del, čas trajanja gradnje in obseg tovarnega prometa za potrebe gradbišča bo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak oz. na kakovost zraka v času gradnje manj pomemben. Kanalizacija v času obratovanja ne bo predstavljala vir emisij onesnaževal v zrak. Emisije bodo nastajale le v času vzdrževalnih del, ki pa bodo zanemarljive.

Emisije toplogrednih plinov

Posledica gradnje bodo emisije toplogrednih plinov v izpušnih plinih gradbenih strojev in tovarnega prometa za potrebe gradnje. Tovarna vozila se bodo na lokaciji gradbišča zadrževala le kratek čas, t. j. le za čas pretovora. Stroji, ki ne bodo v uporabi, se bodo ugašali. Sodobnejši gradbeni stroji in tovarna vozila so zasnovani z naprednejšo tehnologijo motorjev in z boljšimi filtri, zato v primerjavi s starejšimi modeli povzročajo manj izpustov toplogrednih plinov. Glede na predvideni obseg tovarnega prometa za potrebe gradbišča (dve tovarni vozili na dan) in časovno omejenost vpliva ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov zanemarljiv.

V času obratovanja kanalizacije bodo toplogredni plini nastajali le posredno zaradi obratovanja črpališč zaradi porabe elektrike. Zelo verjetno je, da se bodo emisije toplogrednih plinov zaradi izgradnje kanalizacije in čiščenja odpadne vode v komunalni čistilni napravi celo zmanjšale, saj se v obstoječem stanju dogaja anaerobna razgradnja snovi v greznicah, ki pa se bodo s priključitvijo uporabnikov na javno kanalizacijo ukinile. Vpliv emisij toplogrednih plinov v času obratovanja bo nepomemben.

Emisije snovi v tla in vode

V času izvajanja gradbenih del odlaganja snovi v tla ne bo, saj se bodo vsi nastali gradbeni odpadki oddali ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Pomembnejše emisije onesnaževal v tla in podzemne vode bi bile v času gradnje možne le v primeru izrednega dogodka, kot npr. v primeru izlitja olja ali goriva iz gradbenih strojev ali tovornih vozil, vendar je ta možnost, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov in ustrezni organizaciji gradnje minimalna. V primeru nezgode se mora zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje. Trasa nameravanega posega ne poteka po vodovarstvenem območju, prav tako ga ni v neposredni bližini. Največjo nevarnost za onesnaženje tal in posledično podzemne vode predstavlja faza izkopa. V času gradnje je zato treba predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje tal in voda. V Strokovni oceni so tako navedeni naslednji varstveni ukrepi:

- Gradbišče mora biti organizirano tako, da je verjetnost onesnaženja zmanjšana na najmanjšo možno mero.
- Na gradbišču in pri gradbenem transportu naj se uporabljajo le redno in dobro vzdrževani stroji in vozila. Večja servisna oz. vzdrževalna dela na gradbenih strojih in napravah, pri katerih bi lahko prišlo do izlitja goriva ali olja iz stroja, se ne smejo izvajati na gradbišču temveč v ustrezno opremljenih servisnih delavnicah.
- Pri nalivanju goriva v stroje in naprave naj se uporabi prenosno lovilno posodo. Glede na majhno število delovnih strojev, se mora gorivo za stroje dovažati sproti in po potrebi.
- V primeru nesreče (razlitje naftnih derivatov na gradbišču) je treba onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano zemlino pa odstraniti in oddati ustreznemu zbiralcu oz. obdelovalcu tovrstnega odpadka, prav tako morajo biti na območju nameravanega posega na razpolago ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij).
- Vsi delavci na gradbišču morajo biti poučeni o nevarnosti izlitja goriva, motornega olja ali drugih nevarnih snovi v tla in o postopkih ravnanja v takšnih primerih.
- Na gradbišču so dovoljene le kemične sanitarije.
- Vse morebitne nevarne odpadke (zaoljene krpe, odpadne embalaža olj, maziv, itd.) naj se zbira ločeno v ustrezno označenih zaprtih posodah in se do oddaje zbiralcu ali izvajalcu obdelave začasno skladiščijo na mestu, zaščitenem pred atmosferskimi vplivi in na način, da ne morejo imeti negativnih vplivov na okolje.

Delno trasa kanalizacije poteka ob vodotokih, posamezni kanali jih bodo tudi prečkali (lhanska mlinščica, Dravinja). Prečkanje vodotokov se bo izvedlo s podvrtavanjem. Lokacije za začasno shranjevanje gradbenega materiala in gradbenih odpadkov morajo biti locirane na primerni oddaljenosti, da se prepreči vnos v vodotok. Po končani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnje začasno postavljenih objektov in ostankov začasnih mest za shranjevanje odpadkov. Vsa prizadeta območja bodo povrnjena v prvotno stanje. Ob predvidenem ravnanju z gradbenimi odpadki, ustrezni organizaciji gradbišča in uporabi tehnično brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil ter ob doslednem izvajanju splošnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja vodnega telesa podzemne vode bo po mnenju ministrstva vpliv emisij v tla in vode v času gradnje manj pomemben.

V času obratovanja ne bo izpustov snovi v tla, prav tako predvidoma ne bo emisij snovi v vode. Kanalizacija bo namreč izvedena iz ustreznih materialov in vodotesno. Po izgradnji

kanalizacijskega kanala je za preveritev ustrezne izvedbe potrebno izvesti preizkus tesnosti in video posnetek kanalizacije. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. Preizkus tesnosti mora izvesti akreditiran preizkusni laboratorij. Ob zagotovitvi vodotesnosti kanalizacije ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika emisij snovi tla in vode ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Plazljiva ter erozijsko ogrožena območja in poplavna območja

Posamezni deli načrtovane kanalizacije se umeščajo na ogrožena območja. Po podatkih Prostorskega informacijskega sistema občine Zreče odsek Gabrovlje poteka po območju, kjer obstaja majhna do zelo velika nevarnost nastajanja plazov. Odsek Dobrava 1 je v območju, kjer obstaja zelo majhna do majhna verjetnost pojavljanja plazov. Sklop Gabrovlje poteka po erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi, na območju sklopa Dobrova 1 pa veljajo običajni zaščitni ukrepi. Del obravnavanega območja (sklop Dobrava 2 in sklop Gabrovlje) je tudi poplavno ogrožen, saj se uvršča v razred preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti.

Za nameravani poseg je bilo izdelano geološko geotehnično poročilo (št. 59/26, junij 2026, GEOEKSPERT, PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO), v katerem so geotehnične smernice za izvedbo posameznih sklopov ter omilitveni ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjšanje vplivov izvedbe posega na stabilnost terena, erozijsko ogroženost in poplavno izpostavljenost ter zagotavljanje ustrezne stabilnosti in funkcionalnosti cevovoda.

Iz geološko geotehničnega poročila izhaja, da se bo gradnja cevovodov izvedla s pretežno plitvo vgradnjo, zato bodo vplivi na stabilnost območja praviloma lokalni in vezani predvsem na čas izvajanja zemeljskih del. Na območju Gabrovlje trasa poteka pretežno ob oziroma v obstoječem cestnem telesu, zaradi česar se bistvenega poseganja v stabilnost pobočja ne pričakuje. Kljub temu lahko odprti izkop na strmih odsekih začasno vpliva na lokalno stabilnost terena, zato je treba dela izvajati po krajših kampadah, omejiti dolžino odprtega jarka, cevovod sproti zasipavati ter ustrezno komprimirati. Prav tako je treba na strminah preprečiti vzdolžno izpiranje zasipa; po potrebi se izvedejo betonske pregrade oziroma drugi ustrezni stabilizacijski ukrepi. Posebno pozornost je treba nameniti odseku pri sondažnem jašku S2, kjer izkop poteka pod brežino z objektom na umetnem nasipu. Med izvajanjem zemeljskih del je treba izkop ustrezno zaščititi in preprečiti spodkopavanje oziroma zmanjšanje stabilnosti umetnega nasipa, da ne pride do njegovega lokalnega porušenja, zdrsa nasutega materiala ali negativnega vpliva na obstoječ objekt. Zemeljska dela se izvajajo izključno pod stalnim geomehanskim nadzorom odgovornega inženirja geomehanike/geotehlike.

Na erozijsko ogroženih oziroma strmih območjih lahko gradnja nameravanega posega vpliva na površinski odtok in povzroči izpiranje zasipnega materiala. Na odsekih z večjimi vzdolžnimi nagibi je zato treba zasip ustrezno stabilizirati, po potrebi z betonskimi pregradami oziroma drugimi tehničnimi ukrepi za preprečevanje vzdolžnega spiranja. Prav tako je treba preprečiti dotok površinskih in meteornih voda v odprte izkope. Viške izkopanega materiala se ne sme odlagati na pobočjih oziroma na območjih z erozijsko ali plazljivo problematiko. Po zaključku del je treba odstraniti viške izkopov, prizadete površine in brežine pa sanirati ter jih zaščititi pred erozijo.

Del trase na območju Dobrave 2 poteka na poplavno ogroženem območju. V času gradnje se lahko lokalno pojavi talna oziroma zaledna voda, zato je treba po potrebi zagotoviti lokalno odvodnjavanje oziroma črpanje izkopa. Na poplavnem območju je treba zagotoviti ustrezno izvedbo posteljice, obsipa in zasipa ter preprečiti izpiranje materiala in posedanje. Iz Strokovne ocene izhaja, da je treba pri izvedbi cevovoda in revizijskih jaškov na tem območju upoštevati, da so obvezni vodotesni, privijačeni pokrovi jaškov ter zaščita posteljice z geotekstilom pred izpiranjem.

Iz zaključka geološko geotehničnega poročila izhaja, da ob doslednem upoštevanju v njem navedenih pogojev in omilitvenih ukrepov izvedba kanalizacijskega sistema ne bo povečala obstoječe erozijske in plazljive ogroženosti obravnavanega območja.

Za nameravani poseg je DRSV v predmetnem upravnem postopku podala mnenje št. 35019-43/2026-2 z dne 18. 8. 2026, v katerem ugotavlja, da z vidika vpliva nameravanega posega na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo ugotavlja, da bodo pričakovani vplivi nameravanega posega na plazljivost, erozijsko in poplavno ogroženost predvsem lokalni in v večji meri začasni, vezani na izvedbo izkopov in gradnjo. Ob doslednem upoštevanju smernic in ukrepov iz geološko geotehničnega poročila ter zagotovitvi geomehanskega nadzora ministrstvo ocenjuje, da bodo vplivi nameravanega posega na plazljiva, erozijska in poplavna območja nebitveni.

Nastajanje odpadkov

Pri gradnji bodo nastajali gradbeni odpadki, t.j. odpadki iz skupine št. 17 (izkopani material, ostanki betona, odpadni asfalt, embalaža, itd.). Na gradbišču bodo, poleg gradbenih, nastajali še mešani komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov zaradi delavcev na gradbišču. Odpadki se morajo zbirati ločeno po vrstah gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne bodo onesnaževali okolja. Pri izkopu za polaganje cevovodov in pri menjavi voziščne konstrukcije nad kanali bo nastajal zemeljski izkop. Nekaj zemeljskega izkopa se bo porabilo za zasip, viški pa se bodo odpeljali iz lokacij. Projektant je ocenil, da se bo iz lokacije sklopa Dobrava 1 odpeljalo 2.648 m³ zemeljskega izkopa, iz lokacije Dobrava 2 2.562 m³ zemeljskega izkopa, iz lokacije Gabrovlje pa 2.809 m³ zemeljskega izkopa. Za viške zemeljskega izkopa je predvideno sprotno odvažanje z gradbišča, ostali gradbeni odpadki se bodo ločeno zbirali po vrstah odpadkov. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), določa, da se morajo vsi gradbeni odpadki, vključno z izkopom, predati pooblaščenim zbiralcem ali izvajalcem obdelave teh odpadkov, kar bo potrebno ustrezno evidentirati. Predelava gradbenih odpadkov se na gradbišču ne bo izvajala. Nosilka nameravanega posega bo morala namreč kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti tudi poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Odpadke iz kemičnih stranišč, ki bodo na lokaciji v času gradnje, se bo oddalo izvajalcu obdelave z dovoljenjem za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

V času obratovanja pri nameravanem posegu odpadki ne bodo nastajali v pomembnejših količinah in bodo le posledica občasnih vzdrževalnih del. Vse nastale odpadke mora upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja oddati pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov ministrstvo vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

Emisije hrupa

V času gradnje bo nastajal hrup kot posledica uporabe gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Gradbena dela bodo prostorsko in časovno omejena. Gradbišče bo obratovalo od ponedeljka do petka med 6. in 18. uro, manj hrupna dela se bodo lahko izvajala tudi v drugih delih dneva. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo delovalo. Gradbena mehanizacija in transportna sredstva za potrebe gradnje morajo ustrezati zahtevam iz Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 ZTZPUS-1). Tovorna vozila in gradbeni stroji se morajo v času, ko niso v uporabi, izklaplјati. Pri kanalizaciji gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, zato so obremenitve s hrupom posameznih točk vzdolž gradbene trase kratkotrajne oz. časovno zelo omejene. Obremenitev okolja s hrupom se bo zaradi gradnje nameravanega posega le prehodno poslabšala. Vpliv hrupa bo začasen in reverzibilen. Ministrstvo ocenjuje, da bo tovrstni vpliv v času gradnje manj pomemben. V času obratovanja se vpliva na hrup ne pričakuje.

V času obratovanja kanalizacije bo hrup nastajal zaradi obratovanja črpalk v črpališčih na tlačnih vodih, ki pa praviloma ne predstavljajo pomembne obremenitve s hrupom za bližnje objekte, saj je hrup zaznaven samo v neposredni bližini črpalke. Ob ustreznem projektiranju, izvedbi in vzdrževanju ter ob upoštevanju predpisanih ukrepov za omejitev hrupa v okolju, vpliv delovanja črpališča na bivalno ugodje okoliških prebivalcev ne bo pomemben. Vpliv hrupa v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot zanemarljiv.

Elektromagnetno sevanje

V času gradnje in obratovanja ne bo novih virov elektromagnetnega sevanja. Vpliva ne bo.

Sevanje svetlobe v okolico

Izvajanje gradbenih del bo potekalo v dnevnem času, zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. Razsvetljava gradbišča bi bila potrebna le primeru izvajanja del v jesenskih ali zimskih mesecih, v jutranjem in popoldanskem času. V tem primeru mora biti razsvetljava gradbišča skladna z zahtevami iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2). V večernem in nočnem času dodatnih obremenitev okolja s svetlobo ne bo, zato ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času gradnje ocenjuje kot nepomemben. Z nameravanim posegom se ne umeščajo novi viri svetlobe. Tovrstnega vpliva v času obratovanja tako ne bo.

Segrevanje ozračja/vode

Gradnja ne bo vir segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo. Nameravani poseg ne predstavlja tehnologije, ki bi povzročil segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Vonjave

Nameravani poseg ne bo vir vonjav niti v času gradnje niti v času obratovanja. Cevovodi bodo podzemni, črpališča bodo opremljena s proti smradno zaporo.

Z vidika emisij vonjav je ureditev javne kanalizacije ugodnejša od obstoječega individualnega odvajanja komunalnih odpadnih voda v greznice. Javni kanalizacijski sistem je zaprt, odpadne vode se sproti odvajajo do čistilne naprave, zato je možnost nastajanja in širjenja neprijetnih vonjav manjša oziroma je ob normalnem delovanju ni. Nasprotno se lahko pri individualnih greznicah, zlasti ob neustreznem vzdrževanju, redkem praznjenju ali pomanjkljivem prezračevanju, pojavljajo izrazitejšje emisije vonjav. Vzpostavitev javne kanalizacije tako prispeva k zmanjšanju možnosti za pojav neprijetnih vonjav in izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. Ministrstvo ocenjuje, da bo imel nameravani poseg pozitiven vpliv na okolje z vidika vonjav.

Vidna izpostavljenost

Gradnja bo pomenila začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, gradbiščnih elementov in gradbenih materialov na območju gradbišča. Po končani gradnji se bo odstranilo vse ostanke gradbenih materialov in začnih skladišč odpadkov. Vse z gradnjo prizadete površine se bo krajinsko ustrezno uredilo. Ker bo vpliv gradbišča le začasen in ker bo gradnja potekala na omejenem območju gradbišča, ki bo od okolice ločeno z gradbiščno ograjo, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv na vidne značilnosti območja manj pomemben.

Po izvedbi nameravanega posega vidne izpostavljenosti ne bo, ker bodo vsi objekti vkopani pod teren. Videli se bodo le pokrovi revizijskih jaškov in črpališč, ki bodo v cestni infrastrukturi ali na zelenih površinah pri tleh in ne bodo izstopali. Ministrstvo tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Vibracije

V času izvajanja gradbenih del lahko pride do povečanih vibracij zaradi utrjevanja terena pod kanalom ter prevoza gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Gradbena dela se ne bodo izvajala s tehnikami, ki povzročajo pomembne vibracije (npr. miniranje, pilotiranje,...). Zemeljska

dela se bodo izvajala izključno pod stalnim geomehanskim nadzorom odgovornega inženirja geomehanike/geotehnike. Cestni transport za potrebe gradnje bo potekal po asfaltiranih javnih cestah, na katerih je hitrost vožnje v naseljih omejena, kar bo zmanjšalo vpliv vibracij kot posledica tovornega transporta. Vpliv bo kratkotrajen, začasen in zaznaven predvsem neposredno na lokacijah gradnje (ob posameznem delovnem stroju). Vpliv vibracij v času gradnje se ocenjuje kot nepomemben. V času obratovanja vpliva vibracij ne bo.

Sprememba rabe tal in vegetacije, fizična sprememba/ preoblikovanje površine

Za potrebe gradnje in obratovanja ne bo prišlo do večjih spremembe rabe tal in vegetacije ali preoblikovanja površine. Pri kanalizaciji gre za vkopan linijski objekt. Predvideni vodi bodo večino potekali v oziroma ob cestni infrastrukturi, delno pa tudi po zelenih površinah (travniki, gozdi) in kmetijskih površinah. Cevovodi bodo vkopani, po polaganju bodo zasipani in bo območje povrnjeno v prvotno stanje. Površine bodo sanirane in urejene v sklopu zunanje ureditve. Za posamezne odseke kanalizacije so bila na projektno dokumentacijo pridobljena pozitivna mnenja Zavoda za gozdove Slovenije, iz katerih izhaja, da je njihova gradnja sprejemljiva in da posebni projektni pogoji niso potrebni, podane pa so bile splošne smernice in priporočila za njihovo izvedbo. Tovrstni vplivi v času gradnje in oblikovanja bodo po oceni ministrstva nepomembni.

Raba vode

V času gradbenih del se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja predvsem za potrebe gradbenih del. Predvidena poraba ni znana, vendar se glede na predvideni obseg del ocenjuje, da ne gre za večje količine vode. Vpliv bo začasen. V času obratovanja se bo v okviru vzdrževanja po potrebi uporabljala voda za izpiranje kanalov, če bo to potrebno zaradi zagotavljanja njihove ustrezne pretočnosti in obratovanja. Dodatna poraba vode bo zanemarljiva, saj bo omejena na občasno vzdrževanje oziroma izpiranje kanalov novega kanalizacijskega sistema. Vpliv na rabo vode v času gradnje in obratovanja ministrstvo ocenjuje kot zanemarljiv.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg ni poseg, katerega izgradnja in obratovanje bi predstavljala tovrstno tveganje za okolje. Kanali fekalne kanalizacije morajo biti zgrajeni na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Po izgradnji kanalizacijskega kanala je za preveritev ustrezne izvedbe potrebno izvesti preizkus tesnosti z zrakom ali vodo v skladu s standardom SIST EN 1610, ki ga izvede akreditiran preizkusni laboratorij. Glede na predvideno vodotesno izvedbo kanalizacijskega sistema ter dejstvo, da trasa kanalizacije ne poteka po vodovarstvenem območju, ni pričakovati pomembnega tveganja za onesnaženje tal, podzemnih ali površinskih voda zaradi obratovanja predmetne kanalizacije. Predvideni objekti so večinoma pod zemljo in so varni pred požarom, zato ne predstavljajo povečane nevarnosti za nastanek požara. Ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne predstavlja povečanega tveganja za nastanek okoljskih in drugih nesreč.

Tveganje za zdravje ljudi

Nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (npr. kot posledice emisij snovi v tla in vode, tveganja zaradi nesreč).

Narava – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote

Lokacija nameravanega posega se nahaja izven varovanih območij narave. Najbližje območje Nature je območje Slovenske Konjice (SAC, SI3000061), oddaljeno ca. 1,3 km južno. Sklop Dobrava 2 prečka naravno vrednoto državnega pomena Dravinja (ID 4495 V). Na trasi kanalizacije bo prišlo do posege v tla. Ker gre za linijsko gradnjo (polaganje cevovodov) bo na posameznih delih prizadeto ozko območje. Po gradnji bodo površine sanirane in povrnjene v čim bolj podobno stanje kot v obstoječem stanju. Prečkanje vodotokov, med njimi tudi Dravinje se bo izvedlo z vrtanjem pod strugo, posegov v samo strugo torej ne bo. Pri izvajanju izkopov se ne bo

poškodovalo koreninske sisteme dreves. Za sklop Dobrava 2 je nosilka nameravanega posega pridobila mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 3562-3568/2026-2 z dne 6. 7. 2026, iz katerega izhaja, da je poseg sprejemljiv. Območje nameravanega posega v veliki meri poteka ob cestah, ki ne predstavljajo pomembnega življenjskega prostora za rastlinske in živalske vrste. Na osnovi vsega navedenega ministrstvo ugotavlja, da v času gradnje in obratovanja nameravanega posega ni pričakovati verjetno pomembnih vplivov z vidika varstva narave.

Varstvo kulturne dediščine

Na območju trase kanalizacije ni enot kulturne dediščine, prav tako se ne nahaja v njihovem vplivnem območju. V bližini trase odseka Dobrava 2 se nahaja Dobrovlje pri Zrečah – Bucijev mlin (EID 1-26364), vendar se glede na predvideno vrsto posega in način izvedbe ne pričakuje verjetno pomembnih vplivov na kulturno dediščino.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

V času gradnje kumulativnih vplivov z drugimi posegi ne bo, saj se nameravani poseg priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki je že zgrajeno. Predvidena kanalizacija se na severnem delu sklopa cevovodov Gabrovlje priključi na obstoječi kanal S9, ki je del sklopa 6. Odpadne komunalne vode iz načrtovanih vodov se bodo odvajale na centralno čistilno napravo Zreče, ki ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje in izvaja obratovalni monitoring. CČN Zreče deluje z najsodobnejšo tehnologijo delovanja z MBBR tehnologijo. K vlogi je bilo priloženo Poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo za leto 2025 (evid. št. DP 55/06/26, januar 2026, Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o.). Po pregledu navedenega poročila ministrstvo ugotavlja, da je naprava na iztoku pri eni meritvi presežala predpisano mejno vrednost za amonijev dušik, ki pa v nadaljnjih meritvah ni bila več presežena. Prav tako je bila pri eni meritvi malenkost presežena mejna vrednost za parameter neraztopljene snovi. Po podatkih obratovalnih monitoringov navedeni parameter v letu 2023 in 2024 ni bil presežen pri nobeni meritvi. Iz obratovalnih monitoringov za predmetno čistilno napravo za zadnja tri leta (2023-2025) je razvidno, da naprava ne obremenjuje okolja čezmerno. Za izvedbo novih projektov so bila pridobljena pozitivna mnenja Občine Zreče, ki je upravljavec čistilne naprave, in sicer mnenje št. 3510-0059/2026-2 z dne 15. 4. 2026, št. 3510-0055/2026-2 z dne 15. 4. 2026 in št. 3510-0057/2026-2 z dne 15. 4. 2026. Na podlagi navedenega ministrstvo ocenjuje, da pomembnega skupnega vpliva z obstoječimi posegi ne bo. Ob upoštevanju, da bodo po izvedbi nameravanega posega ukinjene obstoječe individualne greznice, ki jih trenutno uporabljajo objekti, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, se skupni učinek posega z obstoječimi posegi ocenjuje kot pozitiven. Obstoječe greznice namreč v večini primerov niso vodotesne, zato predstavljajo potencialni vir onesnaževanja tal in podzemne vode. Z izvedbo posega bo ta vir obremenjevanja okolja odpravljen.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju zahtev, ki izhajajo iz veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov, in ukrepov, navedenih v predloženi dokumentaciji, zato zanj v obravnavanem upravnem postopku ni določilo nobenih posebnih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje. To posledično pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne

izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE, 3/22-ZDeb in 85/25, v nadaljevanju ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Postopek vodila:

Klementina Zalokar
višja svetovalka

dr. Tanja Pucelj Vidović
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenцу nosilke nameravanega posega: GIGA-R d.o.o., Hraše 19b, 1216 Smlednik (za: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče) – osebno elektronsko (info@giga-r.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče – po elektronski pošti (info@zrece.eu);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za mnenja območja Drave, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor – po elektronski pošti (gp.drsv-mb@gov.si).