



Številka: 35431-241/2024-2570-7

Datum: 18. 9. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV in 56/25-PoZ) v predhodnem postopku za poseg: Gradnja MRP Draženci in prenosnega plinovoda P151C, nosilcu nameravanega posega PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Gradnja MRP Draženci in prenosnega plinovoda P151C, na zemljiščih v k.o. 397 Hajdina s parcelnim št. 658/5, 658/4, 1134/10, 655, 653, 1157/1, 1155/3, 1155/1, 1155/6, 1155/5 in v k.o. 399 Draženci s parcelnimi št. 755/1, 752/7, 752/11, 755/2, 362/3, 752/8, 362/109, 362/110, 362/156, 362/111, 362/112, 362/113, 362/196, 362/144, 362/145, 362/114, 362/115, 362/134, 362/116, 752/23, 752/24, 752/20, 728/10, 752/21, 752/18, 728/3, 752/19, 746, 728/5, 752/22, 373/2, 373/108, 373/109, 373/103, 765, 373/174, *494, 373/171, 373/172, 373/173, nosilca nameravanega posega PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 28. 10. 2024 s strani nosilca nameravanega posega, PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), prejelo zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Gradnja MRP Draženci in prenosnega plinovoda P151C, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV in 56/25-PoZ, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi za začetek predhodnega postopka je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Izpolnjen obrazec za začetek predhodnega postopka z dne 25. 10. 2024;
- Pooblastilo za zastopanje št. PP/TT/2024-301 z dne 13. 6. 2024;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 22,60 EUR;

- MRP Draženci, Tehnični opis posega, št. P1MRPDR-B114/252, oktober 2024, izdelal IBE d.d.;
- Situacija za nameravani poseg v merilu 1:2500;
- Sklep št. 35107-0368/2024/2 z dne 5. 8. 2024, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
- Projektni pogoji št. 35506-2069/2024-4 z dne 10. 9. 2024, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor;
- Projektni pogoji št. 351-73/2024/2 z dne 31. 7. 2024, Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- Projektni pogoji št. 3407-206/2024-2 z dne 19. 9. 2024, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor;
- Drugi projektni pogoji za nameravani poseg;
- Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za plinovod P151C in merilno regulacijsko postajo (MRP) Draženci, št. 301224-dn, 4. 10. 2024 (dopolnjeno po reviziji 10. 10. 2024), E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana;
- Revizija analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za plinovod P151C in merilno regulacijsko postajo (MRP) Draženci, št. 0643-166/2024-01, oktober 2024, Geološko projektiranje d.o.o., Ledine 17, 5281 Spodnja Idrija;
- Analiza tveganja zaradi prenosnega plinovoda P151C na lokaciji Draženci, št. poročila 10-24/Plinovodi-010, 2024, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.

Vloga je bila dopolnjena dne 13. 6., 16. 6., 29. 8. in 11. 9. 2025 z naslednjimi dokumenti:

- Novo pooblastilo za zastopanje št. PP/TT/2025-147 z dne 13. 6. 2025;
- Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami št. 35508-8258/2024-4 z dne 4. 3. 2025, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor;
- Mnenje k DGD MRP Draženci št. 351-114/2024/2 z dne 25. 11. 2024, Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- Mnenje št. 3407-206/2024-4 z dne 5. 12. 2024, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor;
- Mnenje glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti občine Hajdina, št. 3511-38/2025-4 (5045) z dne 29. 1. 2025, Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju v imenu občine Hajdina, Mestni trg 1, 2250 Ptuj;
- Odločba (uporabno dovoljenje) št. 15-S-351/117-74-MB z dne 17. 10. 1978, Socialistična republika Slovenija, Republiški sekretariat za notranje zadeve, Kidričeva 2, 61001 Ljubljana;
- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) – MRP Draženci, št. projekta P1MRPDR-B114/252, oktober 2024, IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana;
- Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za plinovod P151C in merilno regulacijsko postajo (MRP) Draženci, št. 301224-dn, oktober 2024, popravek 15. 7. 2025, E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana;
- Revizija analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za plinovod P151C in merilno regulacijsko postajo (MRP) Draženci, št. 0643-166/2024-01, oktober 2024, popravek julij 2025, Geološko projektiranje d.o.o., Ledine 17, 5281 Spodnja Idrija;
- Dodatna pojasnila v predhodnem postopku (elektronsko sporočilo z dne 11. 9. 2025);
- Seznam parcel;
- Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami št. 35508-5769/2025-2 z dne 10. 9. 2025, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko D Energetika, D.IV Prenos energije, D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge cevovode za transport nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte javne infrastrukture, nad 1 km in cevovodi za transport zemeljskega plina z največjim delovnim tlakom 5 barov ali več in dolžine 1 km ali več, razen priključkov, kot jih definirajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, na objekte javne infrastrukture.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg, med drugim, obsega novogradnjo prenosnega plinovoda na odseku od odcepa na plinovodu R15 do merilno regulacijske postaje (v nadaljevanju MRP) Draženci. Plinovod bo premera do DN 100 in predvidenim delovnim tlakom do 50 bar ter dolžine 1.850 m, zato je za nameravani poseg upoštevajoč točko D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje treba izvesti predhodni postopek..

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-241/2024-2570-4 z dne 16. 6. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 18. 6. 2025 do 17. 7. 2025.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Nameravani poseg je načrtovan na območju občine Hajdina. Med naseljema Zgornja Hajdina in Draženci, se južno od glavne železniške proge Pragersko – Središče nahaja obstoječi plinovod R15 premera DN250 z delovnim tlakom 50 bar(n), ki je bil zgrajen leta 1978. Nanj bo priključena MRP Draženci, in načrtovani prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer, za katerega je bila

sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R15/1 Lendava–Ljutomer (Uradni list RS, št. 76/24). Iz evidenc ministrstva je razvidno, da je bilo za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer nosilcu nameravanega posega izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-26/2020-ARSO-37 z dne 5. 1. 2023. V območju plinovoda R15/1 Lendava – Ljutomer, v bližini načrtovane MRP Draženci, je sprejet tudi DPN za prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo in za katerega je bilo nosilcu nameravanega posega dne 25. 4. 2016 prav tako izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-21/2014-70.

Obravnavano območje se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/19), Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci (Uradni list RS, št. 73/05) in Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod Lendava-Kidričevo (Uradni list RS, št. 47/16). Trasa nameravanega posega in pripadajoči objekti so načrtovani na območju kmetijskih in stavbnih zemljišč, v manjši meri tangirajo tudi gozdna zemljišča.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega leži na Ptujskem polju, zahodno od Ptujskega jezera. Po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) se predmetna lokacija nahaja na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III. Najbližji vodotok (Studenčnica) je od nameravanega posega oddaljen ca. 1 km. Najbližje vodno telo (ribnik v upravljanju Ribiške družine Draženci) je od nameravanega posega oddaljen ca. 30 m. Predmetno območje ni na poplavno ali erozijsko ogroženem območju. Nameravani poseg je načrtovan na ekološko pomembnem območju Dravsko polje (ID 42500). Trasa prenosnega plinovoda poteka v neposredni bližini enot kulturne dediščine Ptuj - Arheološko območje ob Ulici Šercerjeve brigade (EID 1-29019) ter Draženci - Arheološko najdišče Ob Zagrebški cesti (EID 1-29800), vendar se na ti območji ne posega.

Opis nameravanega posega

Nameravani poseg obsega:

- novogradnjo prenosnega plinovoda na odseku od odcepa na plinovodu R15 do MRP Draženci (plinovod bo premera do DN100 ter načrtovanega tlaka do 50 bar(n));
- izgradnjo zaporne postaje na odcepu iz plinovoda R15;
- izgradnjo MRP Draženci ter priključitev novega plinovoda na MRP Draženci.

Sestavni del prenosnega plinovoda so tudi vsi potrebni pripadajoči funkcionalni objekti na plinovodu ter povezave z obstoječim oz. predvidenim plinovodnim sistemom, kakor tudi vsi ostali pripadajoči postroji in postaje, vključno z napravami katodne zaščite, kabelsko kanalizacijo za optični kabel za potrebe nadzora plinovodnega sistema, priključki MRP na TK in NN.

MRP Draženci bo namenjena priključitvi porabnika Perutnina Ptuj na prenosno omrežje zemeljskega plina. V MRP se izvede enostopenjska redukcija tlaka iz vstopnega tlaka 50 bar na izstopni tlak 4 bar.

Opis trase cevovoda

Načrtovani plinovod P151C bo potekal od odcepa na prenosnem plinovodu R15, ki je predviden na zemljišču v k.o. 397 Hajdina s parc. št. 658/5. Takoj za odcepom je predviden plato zaporne postaje. Trasa plinovoda od odcepa poteka proti J do lokalne ceste JP 829741. Tu zavije proti V in poteka vzporedno ob lokalni cesti proti krožnemu križišču. Pred krožnim križiščem trasa plinovoda prečka lokalno cesto, nato še kolesarsko stezo in se nato usmeri vzporedno ob obstoječem vodovodu do avtoceste A4 Hajdina – Draženci. Plinovod nato poteka proti V vzdolž avtoceste in jo čez ca. 300 m prečka s podvrtavanjem. Po J strani AC nato plinovod poteka proti V še ca. 150 m, do nadvoza lokalne ceste LC 328041 nad AC. Nadvoz plinovod prečka s podvrtavanjem in nato poteka ob S robu lokalne ceste JP 829761. Ta odsek trase poteka vzporedno ob vodovodu na osnem odmiku ca. 2 m. Zatem plinovod poteka ob S robu gozdnega

pasu, J od AC, ter nato zavije proti J skozi gozdni pas in poteka ob J robu gozdnega pasu do objekta Perutnine Ptuj. Plinovod se tu zaključi na predvidenem platoju MRP Draženci, ki bo lociran na zemljišču v k.o. 399 Draženci s parc. št. 373/171. Dolžina predvidene trase plinovoda je ca. 1850 m.

MRP Draženci

Na lokaciji uporabnika Perutnina Ptuj v Dražencih je predvidena izgradnja MRP Draženci. MRP bo locirana na SV delu zemljišča v k.o. 399 Draženci s parcelno št. 373/171. Dimenzija ograjenega dela platoja MRP Draženci je ca. 14,0 m x 10,5 m. Uvoz do objekta bo asfaltiran. Plato bo ograjen z ograjo višine 2,44 m. Pred platojem MRP bo izvedeno obračališče. Dovozna pot in obračališče bosta v makadamski izvedbi. Dostop do postaje bo z interne makadamske ceste kompleksa Perutnine Ptuj. Postaja nima predvidenega vodovodnega priključka. Predviden je priključek za MRP za napajanje postaje z električno energijo iz internega omrežja Perutnine Ptuj, ki se bo izvedel v sklopu drugega projekta.

Padavinska voda s platoja bo neposredno pronicala v podlago. Padavinska voda s strehe objekta bo preko peskolova speljana v ponikovalnico iz betonskih cevi BC100 globine cca 2 m.

Izgradnja MRP Draženci bo obsegala naslednja dela:

- izdelava dovoza z interne ceste kompleksa Perutnine Ptuj,
- izgradnja temeljev,
- izvedba podzemne plinovodne instalacije,
- ureditev platoja in postavitve ograje,
- montaža strojne in elektro opreme,
- izvedba podzemne elektro in telekomunikacijske instalacije,
- postavitve merilno regulacijske postaje kontejnerske izvedbe velikosti ca. 5,90 m x 2,43 m x 2,6 m.

Odcep P151C

Plato odcepnega mesta na plinovodu R15 je lociran ob obstoječem plinovodu R15 Kidričevo – Lendava. Plato je načrtovan na kmetijski površini južno od lokalne ceste JP 829571, na zemljišču v k.o. 397 Hajdina s parcelno št. 658/5. Za dostop do platoja je načrtovana izgradnja dovozne poti dolžine ca. 50 m, ki se naveže na lokalno cesto JP 829571. Tik za odcepom je predvidena vgradnja zapornega ventila. V ta namen je predvidena izgradnja ograjenega platoja dimenzije ca. 13,0 x 9,0 m. Oskrba s pitno vodo ni predvidena. Na platoju ni predviden priključek na telekomunikacijsko omrežje in električno omrežje. Padavinska voda ponika v tla razpršeno znotraj ograje platoja. V okviru gradnje platoja se uredi asfaltna dostopna pot dolžine približno 40 m, s širino vozišča 4,0 m. Pri platoju zaporne postaje je plato z obračališčem 7 x 10 m. Dostopna pot se navezuje na javno poljsko pot na zemljišču v k.o. 397 Hajdina s parcelno št. 658/1.

Gradbena dela bodo skupaj trajala okoli 6 mesecev. Gradnja bo potekala po odsekih. Delovni pas plinovoda bo širok 10 m (5 m na vsako stran osi plinovoda). Plinovod bo vkopan z minimalnim nadkritjem 1,2 m. Cevovod bo položen v odprti jarek, prečkanje avtoceste Draženci-Hajdina in lokalne ceste Ptuj-Draženci je predvideno s podvrtavanjem. Površina zemljišča, na katerem se bo izvajal nameravani poseg, meri 20.736 m². Obratovalni čas gradbišča je predviden le v dnevnem času med delovnim tednom, od 7. do 17. ure.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije snovi v zrak in emisije toplogrednih plinov

V času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Pri izvajanju zemeljskih del bodo prisotne tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Za zmanjšanje emisij v zrak, nastalih pri gradnji, se

bodo upoštevala določila Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2). Obseg emisij izpušnih plinov se bo omilil z uporabo tehnično brezhibnih novejših transportnih vozil in gradbene mehanizacije. Emisije prahu se bo zmanjšalo z vlaženjem tal v suhem vremenu, prekrivanjem začasnih nasipov izkopenega materiala in neizvajanjem zemeljskih del v izrazito vetrovnem vremenu. Ministrstvo ugotavlja, da gre za začasen vpliv (gradnja bo skupno trajala 6 mesecev), načrtovani objekti ter trasa plinovoda so v večji meri načrtovani stran od naselij ter stanovanjskih objektov. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanega zraka ob trasi plinovoda. Upoštevajoč značilnosti nameravanega posega, obseg gradbenih del ter lokacijo nameravanega posega (pretežno izven območij naselij), ministrstvo ocenjuje, da bodo emisije snovi v zrak v času izvedbe nameravanega posega manj pomembne. V času obratovanja nameravanega posega emisije onesnaževal v zrak ne bodo nastajale. Manjše emisije v zrak bodo nastajale le v času občasnih vzdrževalnih del, pri čemer bo vpliv zanemarljiv.

Emisije v vode

Nameravani poseg v celoti leži znotraj širšega vodovarstvenega območja, določenega z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja. Za nameravani poseg je bila izdelana Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode (št. 301224-dn, oktober 2024, popravek 15. 7. 2025, izdelal E-NET OKOLJE d.o.o.; v nadaljevanju: Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode). Kot izhaja iz citiranega dokumenta, se bo nameravani poseg izvedel nad srednjo in tudi nad najvišjo gladino podzemne vode. Prav tako se z nameravanim posegom ne bo posegalo v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Glede na hidrogeološko zgradbo in hidrološke značilnosti terena je bilo ugotovljeno, da bi v primeru razlitja onesnaževalo odtekalo s podzemno vodo proti reki Dravi. Območje nameravanega posega je izven prispevnih območij vodnih virov, ki so zavarovani z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko - ptujskega polja. Izsledki analize tveganja so pokazali, da onesnaženja vodnih virov tudi v primeru izlitja onesnaževal v času gradnje ali obratovanja ne bi bilo. Zaradi nameravanega posega torej ne bo ogrožen noben vir pitne vode. Prav tako se z izkopi in podvrtavanji nikjer na trasi plinovoda ne bo poseglo v območje podzemne vode; zaradi izvedbe nameravanega posega ne bo zmanjšana transmisivnost vodonosnika.

Za zmanjšanje možnosti onesnaženja podzemnih vod so v projektni dokumentaciji predvideni naslednji zaščitni ukrepi:

- Pri gradnji bodo uporabljeni le materiali, o katerih neškodljivosti za okolje obstaja dokazilo.
- Izvajalec bo zagotovil vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotovil takojšnje ukrepe.
- Pred pričetkom izvajanja strojnih zemeljskih del se bo ročno odkopalo vse morebiti prisotne podzemne komunalne vode, ki prečkajo plinovodni jarek. Komunalne vode bo potrebno ročno odkopati v celotni širini jarka in jih po potrebi takoj zaščititi.

Poleg ukrepov iz projektna dokumentacije so bili v Analizi tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode z namenom preprečitve ter zmanjšanja možnosti onesnaženja podzemnih voda določeni še drugi splošni varstveni ukrepi, ki so vključeni v projektno dokumentacijo ter so smiselno povzeti v nadaljevanju:

- Med gradnjo bo zagotovljen reden in učinkovit geotehnični nadzor. V času izvedbe izkopov mora biti stalno prisoten nadzornik gradbišča.
- Za dokončno urejanje terena oz. dokončno izvedbo reliefa se mora uporabiti zemljino, ki je na lokaciji že prisotna oziroma po potrebi zemljino z drugih lokacij kot neonesnažen, glede sestavin tlom in podtalju enak ali podoben mineralni ali mineralno organski

material, ki v svojih značilnostih ustreza naravnim tlom ali podtalju in lahko prevzema vse pomembne naloge tal ali podtalja.

- V primeru, da se med izkopom naleti na sode ali druge embalažne enote z neznano vsebino, odpadke, ki vsebujejo azbest (npr. salonitne plošče) ali se opazi onesnaženost z olji in podobnimi nevarnimi snovmi, je treba izkop nemudoma prekiniti, ugotoviti obseg in vrsto onesnaženja, nato pa odpadke ali onesnaženo zemljino na ustrezen način v celoti izkopati in shraniti v primerne posode ter jih predati v obdelavo pooblaščenemu podjetju za obdelavo tovrstnih nevarnih odpadkov.
- Izkopi se izvajajo v suhem vremenu, saj bo intervencijski čas za odstranitev morebitnega onesnaženja (onesnažene zemljine) v primeru izliva goriva ali motornega olja iz gradbenega stroja bistveno krajši, možnost za onesnaženje podzemne vode pa bo bistveno zmanjšana.
- Med oskrbo strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje goriva) morajo biti na voljo posode z absorpcijskim sredstvom za primer morebitnega nezgodnega razlitja.
- Vsi pri gradnji uporabljeni transportni in gradbeni stroji morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani.
- Nosilec nameravanega posega mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo gradbene odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, in sicer tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču ni možna, mora nosilec nameravanega posega zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke neposredno po nastanku odlagajo v zabojnike.
- Izvajalec, ki bo izdelal načrt organizacije gradbišča, mora v njem predvideti tudi lokacijo za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov in lokacijo za gradbene stroje in naprave na utrjeni površini izven gradbene jame.
- Za morebitne nevarne odpadke mora biti določeno ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča (izven gradbene jame), skladiščne posode za eventualne nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti).
- Nosilec nameravanega posega mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano.
- Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla.

Za primer izrednih dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati ali z neznanimi tekočinami, mora biti izvedeno takojšnje ukrepanje. V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, kontaminirane materiale odstraniti. Kontaminirano zemljino je treba predati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbišča oz. druga pooblaščen oseba pa mora o tem takoj obvestiti pristojne službe.

Verjetnost onesnaženja je ob ustrezni organizaciji gradbišča in primernem vzdrževanju strojev zanemarljiva. Glede na predviden obseg gradbenih del, upoštevajoč kratkotrajnost gradnje, v normalnih pogojih gradnje in ob upoštevanju ukrepov iz projektne dokumentacije ter Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode ministrstvo ocenjuje, da bodo vplivi na vode v času gradnje manj pomembni.

V času obratovanja komunalne odpadne vode na lokaciji ne bodo nastajale. Postaja ne bo imela stalnih delovnih mest, zato sanitarije niso predvidene. Industrijska odpadna voda (tehnološka voda) na platoju prav tako ne bo nastajala. Padavinska voda s platoja MRP Draženci bo neposredno pronicala v podlago. Padavinska voda s strehe objekta bo preko peskolova speljana v ponikovalnico iz betonskih cevi BC100 globine 2 m. Padavinska voda iz platoja odcepnega mesta bo ponikala v tla razpršeno znotraj ograje platoja.

V Analizi tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode so za čas obratovanja med drugim predvideni naslednji zaščitni ukrepi:

- Pripraviti je potrebno pisni načrt ukrepanja in sanacije ob različnih incidentih situacijah.

- Morebitno razlitje goriv ali maziv iz vzdrževalnih vozil v času pregledov ali vzdrževalnih del, mora biti odstranjeno z izkopom in odstranitvijo onesnaženega materiala.
- Vse površine ob MRP in odcepnem mestu (predvsem na območju, kjer se bodo razlivala in v nadaljevanju ponikovale padavinske vode) je treba redno pregledovati (voden dnevnik pregledov). Morebitne poškodbe utrjenih površin morajo biti takoj sanirane.
- V primeru izlitja onesnaževal na zunanjih površinah ob MRP ali odcepnega mesta plinovoda (predvsem na območju, kjer se bodo razlivala in v nadaljevanju ponikovale padavinske vode) mora biti zagotovljeno čiščenje površin. Vsak dogodek in čiščenje površin in sistema morata biti vpisana v obratovalni dnevnik.

V primeru razlitja nevarnih snovi prav tako veljajo enaki interventni ukrepi kot za čas gradnje.

Iz zaključka Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode izhaja, da je, ob doslednemu zagotavljanju predpisanih zaščitnih ukrepov, tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri gradnji in obratovanju nameravanega posega, sprejemljivo.

Za nameravani poseg je Direkcija RS za vode podala pozitivno mnenje št. 35508-5769/2025-2 z dne 10. 9. 2025, iz katerega izhaja, da je nameravani poseg skladen s predpisi iz njihove pristojnosti.

Glede na podane ugotovitve ter z upoštevanjem zgoraj navedenih ukrepov ministrstvo ocenjuje, da se v času obratovanja pomembnih vplivov nameravanega posega z vidika emisij v vode ne pričakuje.

Vplivi na tla in kmetijska zemljišča

Izvajanje gradbenih del bo vplivalo na strukturo tal. Vplivi na tla se bodo omilili z omejitvijo gradbenih posegov na najmanjše možne površine. Iz projektne dokumentacije izhaja, da je treba gradbene posege s težkimi stroji izvajati v suhem vremenu, da se prepreči dodatno poslabšanje teksture tal zaradi stiskanja. Prst je potrebno odstraniti in začasno deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Negativni vplivi na tla zaradi odstranitve vegetacijskega pokrova se bodo omilili s ponovno zasaditvijo vegetacije, kar je še posebej pomembno na pobočnem delu trase. V projektni dokumentaciji so določeni ukrepi za zaščito tal:

- Odkopano prst je treba odlagati ločeno po plasteh (živica in mrtvica). Kupi skladiščene prsti ne smejo biti višji od 1 m oz. do največ 1,5 m. Po kupih prsti se ne sme voziti, da se prepreči stiskanje. Med živico in mrtvico, ki se odlaga na eni strani delovnega pasu, je treba položiti ločilno geotkanino.
- V času izvajanja del je treba zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, ki bi nastalo zaradi del, transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgode je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla.
- Po končanih delih je treba odstraniti vse postavljene provizorije in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih skladišč materiala. Vse z gradnjo prizadete površine je treba sanirati in krajinsko ustrezno urediti oz. vzpostaviti prvotno stanje. Zasipanje jarka se najprej izvede z mrtvico, nato se jo na netlakovanih površinah prekrije z rodovitno prstjo, ki se jo na travniških in gozdnih površinah zaseje z travnozeliščno mešanico, sestavljeno iz avtohtonih vrst trav in zeli, na njivskih površinah pa z rastlinami za zeleno gojenje.

V primeru izrednih dogodkov lahko potencialno pride do onesnaženja tal (npr. zaradi delovnih nesreč, razlitja goriv, itd.). Kot izhaja iz vloge, bo pri gradnji uporabljena le tehnično brezhibna in vzdrževana mehanizacija. Z namenom zmanjšanja možnosti tovrstnih scenarijev so bili v Analizi tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode predvideni ukrepi, ki so podrobneje navedeni v nadaljevanju, v poglavju Emisije v vode.

Nosilec nameravanega posega je za nameravani poseg pridobil pozitivno mnenje Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, št. 351-114/2024/2 z dne 25. 11. 2024, iz katerega izhaja, da

so v projektni dokumentaciji upoštevani z njihove strani podani projektni pogoji, ki zagotavljajo ustrezno varstvo kmetijskih zemljišč.

Ob ustrezni organizaciji gradbišča, primernem vzdrževanju strojev ter upoštevanju varstvenih ukrepov iz projektne dokumentacije in Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode je verjetnost onesnaženja tal v času gradnje majhna. Glede na vse navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na tla in kmetijska zemljišča ne ocenjuje kot pomemben. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo imel vplivov na tla.

Ravnanje z odpadki

Med gradnjo bodo predvidoma nastali naslednji odpadki:

- 17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03
- 02 01 07 Zeleni odrez
- 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01
- 17 01 01 Beton
- 17 04 07 Mešanica kovin
- 17 02 03 Plastika
- 15 01 02 Plastična embalaža
- 15 01 03 Lesena embalaža
- 15 01 04 Kovinska embalaža
- 15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža
- 15 01 06 Mešana embalaža

Zemlja in kamenje iz izkopa jarka se bosta v največji meri uporabila za zasip jarka. Humozna zemlja se uporabi za sanacijo gradbišča na netlakovanih površinah. Morebiten višek izkopanega materiala se v največji možni meri vgradi v platoja MRP in zaporne postaje, preostanek pa se preda v predelavo. Iz vloge ni razvidno, da bi v času gradnje nastajali tudi gradbeni odpadki, ki sodijo med nevarne odpadke. Kljub temu je v projektni dokumentaciji vključen ukrep iz Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, da mora biti za morebitne nevarne odpadke določeno ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča (izven gradbene jame), skladiščne posode za eventualne nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti).

Vsi gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in predajali pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Na gradbišču bodo upoštevana vsa določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08, 44/22 – ZVO-2), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) in Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22).

Priključni plinovod P151C pretežno poteka po njivah in trajnih travnikih, deloma pa po površinah, poraslih z drevjem in grmovjem, zato bodo med obratovanjem plinovoda zaradi čiščenja plinovodnega koridorja nastajale manjše količine zelenega odreza. Poleg tega bodo na MRP nastajale manjše količine odpadnih vložkov plinskih filtrov. Vsi odpadki se bodo zbirali ločeno in bodo predani pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Pri ravnanju z odpadki bodo upoštevana določila Uredbe o odpadkih, Uredbe o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

Ob upoštevanju predpisov s področja ravnanja z odpadki se vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Emisije hrupa

V času gradnje bodo v dnevnem času (med 7. in 17. uro) med delovnim tednom nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovarnega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del. Gradbena dela bodo skupaj predvidoma trajala 6 mesecev. Gradnja bo potekala po odsekih. Gradbišče je začasen vir hrupa. Lokaciji MRP in odcepa P151C se nahajata izven območja naselij. Tudi plinovod poteka na pretežno neposeljenem območju, izjema je potek trase v naselju Draženci na

dolžini ca. 120 m. Najbližji stanovanjski objekt je od poteka plinovoda oddaljen manj kot 10 m. Transportne poti do gradbišča bodo določene tako, da bodo v čim večji meri potekale izven območij stanovanjskih naselij. Predvideni so tudi naslednji zaščitni ukrepi za zmanjšanje hrupa med gradnjo:

- v primeru, da bo na najbolj izpostavljenih mestih v bližini stanovanjskih objektov treba postaviti začasne protihrupne pregrade, morajo te zaslanjati neposredne poti med viri hrupa in izpostavljenimi mesti. Vrsto in način postavitve protihrupne ograde bo določil strokovnjak na osnovi meritev hrupa po pričetku izvajanja del,
- obveščanje prebivalcev o časovni umestitvi izvajanja najhrupnejših del,
- uporaba naprav in strojev skladnih s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (UL RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11-ZTZPUS-1),
- gradbišče mora biti organizirano na način, da vsa hrupna dela ne potekajo hkrati,
- obratuje le tista gradbena mehanizacija, ki je nujno potrebna za izvedbo del,
- tovorna vozila v času nalaganja materiala ne smejo obratovati oz. lahko obratujejo le z nižjimi obrati,
- nesunkovito speljevanje in zaviranje vozil.

Glede na predviden obseg del, način gradnje (po odsekih, gradbišče obratuje v dnevnem času), lokacijo nameravanega posega (trasa plinovoda in spremljajoči objekti so locirani izven naselij) ter upoštevajoč dejstvo, da bodo vplivi začasni, ministrstvo ocenjuje, da bodo obremenitve okolja kot posledica emisij hrupa v času gradnje manj pomembne.

Obratovanje MRP Draženci ne bo povzročalo večjih emisij hrupa, kar bo zagotovljeno z umestitvijo v zaprt objekt. Izjemoma bo hrup nastajal med vzdrževalnimi deli, vendar bo le-ta nepomemben. Ministrstvo, glede na vse navedeno, ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja nameravanega posega kot zanemarljiv.

Svetlobno onesnaževanje

Gradbena dela se bodo izvajala v dnevnem času od 7. do 17. ure, zato osvetljevanje gradbišča ni predvideno.

Sam plinovod ne bo vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopan v zemljo. MRP Draženci bo ponoči varnostno osvetljena. Svetilke zunanje razsvetljave se krmilijo preko foto senzorja. Upoštevane bodo zahteve, ki izhajajo iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2). Vpliv nameravanega posega na svetlobno onesnaženje okolja v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Elektromagnetno sevanje

Glede na značilnosti nameravanega posega in oddaljenost od stanovanjskih objektov nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo imel pomembnih vplivov zaradi elektromagnetnega sevanja.

Vidna izpostavljenost

Med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev (gradbene in transportne mehanizacije na gradbišču, gradbenih dvigal, gradbiščnih ograj, gradbenih materialov, itd.) nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližje okolice. Izvedba nameravanega posega po končani gradnji predvideva vzpostavitev obstoječe rabe. V času obratovanja bo vidna MRP Draženci, ki pa zaradi svoje lokacije in oblikovanja ne bo vidno izstopala pri pogledih iz okolice. Prav tako bo viden plato odcepa P151C z zapornim ventilom, ki pa ne bo vidno izstopal iz okolice. Vpliv se ocenjuje kot zanemarljiv.

Vibracije

V času gradbenih del bodo občasno nastajale vibracije, kot posledica izvajanja nekaterih del, kot npr. izvedba oz. utrjevanje zasipa ter kot posledica tovrstnega prometa, povezanega z gradnjo. Ker bo gradnja potekala v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju,

zato ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalne kakovosti ali poškodb objektov ob trasi plinovoda in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju. V času obratovanja vibracije ne bodo nastajale, vpliva ne bo.

Vonjave

Zaradi gradnje plinovoda in spremljajočih ureditev ne bo prišlo do obremenitev z neprijetnimi vonjavami. Plinovod in pripadajoče ureditve med obratovanjem ne bodo povzročali smradu.

Vplivi na spremembo rabe tal in vegetacije

Z nameravanim posegom se spreminja raba tal le v manjšem delu, in sicer na lokaciji MRP Draženci (v naravi trajni travnik, dejanska raba zemljišča pozidano in sorodno zemljišče) in odcepa P151C (v naravi njivska površina). Na območju trase plinovoda se bodo po izvedbi gradbenih del zemljišča povrnilo v prvotno stanje. V delovnem pasu plinovoda bo na določenih odsekih odstranjena drevesna in grmovna vegetacija ter travna ruša. Za nameravani poseg je bilo pridobljeno pozitivno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 3407-206/2024-4 z dne 5. 12. 2024. Iz citiranega mnenja izhaja, da del trase prečka gozdno zemljišče (k.o. 399 Draženci s parc. št. 373/2) v dolžini ca. 25 m. Na predmetnem gozdnem zemljišču ni evidentiranih ekoloških ali socialnih funkcij poudarjenih na prvi stopnji. Ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ocenjuje kot manj pomemben.

Raba vode

Pri izvajanju gradbenih del je predvidena poraba vode za izdelavo betonov, vlaženje gradbiščnih površin in tlačni preizkus plinovoda. Vpliv bo zanemarljiv. Nameravani poseg za obratovanje ne bo porabljal vode.

Tveganje za nastanek nesreč

Niti gradnja niti obratovanje nameravanega posega ne bo povzročala večjih nesreč. Pri gradnji bo izvajalec gradbenih del upošteval ustrezne postopke pri ravnanju z gorivi in mazivi. Za zmanjšanje tveganja onesnaženja v primeru izrednih dogodkov je treba upoštevati tudi varnostne ukrepe iz Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode. Pri gradnji in obratovanju bodo upoštevani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti bodo zagotovljene: razmere za varen umik ljudi, živali in premoženja, potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev, prometne in delovne površine za intervencijska vozila, viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, opravljal preizkus izpuščanja. V okvirju PZI projekta bosta izdelana Načrt požarne varnosti in Elaborat eksplozijske ogroženosti, ki opredeljujeta varnostne ukrepe za zaščito pred požarom in eksplozijo. Prenosni plinovod je bil načrtovan v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10, 45/11, 17/14 – EZ-1 in 38/24 – EZ-2). Nosilec nameravanega posega je k vlogi priložil Analizo tveganja zaradi prenosnega plinovoda P151C na lokaciji Draženci (št. poročila 10-24/Plinovodi-010, 2024, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo). S pomočjo modela za oceno tveganja je bila izvedena analiza tveganja za posameznika na plinovodni trasi P151C na lokaciji Draženci. Analiza tveganja je pokazala, da je tveganje za posameznika zaradi visokotlačnega plinovoda na območju vseh objektov pri danem stanju sprejemljivo. Dodatni zaščitni ukrepi na predmetnem plinovodu zato niso potrebni. Ministrstvo glede na navedeno ter ob izvajanju rednih pregledov in vzdrževanja plinovodnega omrežja in pripadajočih objektov ocenjuje, da nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo predstavljal večjega tveganja za nastanek nesreč.

Vpliv na kulturno dediščino

V bližini lokacije prenosnega plinovoda nahajata enoti Ptuj - Arheološko območje ob Ulici Šerčerjeve brigade (EID 1-29019) ter Draženci - Arheološko najdišče Ob Zagrebški cesti (EID 1-29800), pri čemer se z nameravanim posegom ne posega na ti območji. K vlogi je bil priložen

sklep Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, št. 35107-0368/2024/2 z dne 5. 8. 2024, iz katerega izhaja, da nameravani poseg ne predstavlja posega v dediščino, saj v celoti poteka zunaj območij enot kulturne dediščine, zato pridobitev kulturnovarstvenih pogojev, soglasja oziroma mnenja zanj ni potrebna. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da bodo vplivi nameravanega posega na kulturno dediščino nebitveni.

Vplivi na naravo in biotsko raznovrstnost

Plato odcepa in pretežni del trase plinovoda P151C (ca. 1778 m) sta locirana na ekološko pomembnem območju Dravsko polje (ID 42500), medtem ko MRP Draženci leži izven tega območja. Med gradnjo bo prišlo do vplivov na ekološko pomembno območje zaradi pripravljalnih in gradbenih del, in sicer odstranitve vegetacije na območju delovnega pasu širine 10 m in izkopa plinovodnega jarka oz. izdelave platoja odcepa, hrupa in prašenja.

Za preprečitev oz. zmanjšanje vplivov med gradnjo je predvidena izvedba zaščitnih ukrepov:

- Med gradnjo se prednostno uporabljajo obstoječe poti in dovozi.
- Določijo se začasne in stalne lokacije za skladiščenje viškov materiala, ki se umestijo izven najpomembnejših delov habitatov zavarovanih vrst in habitatnih tipov. Depresij in vlažnih delov se ne zasipava.
- Posek lesnate vegetacije naj poteka izven gnezditvenega obdobja ptic in poganja mladičev (ne izvaja se v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom). Dela naj ne potekajo v nočnem času.
- Drevje ob celotni trasi plinovoda, ki ne ovira gradbenih del, se ohrani in zaščiti pred poškodbami. Zagotovi se zadosten odmik cevovoda od koreninskega sistema dreves. Korenine dreves, ki segajo v izkopani jarek, je treba prerezati z ravnim gladkim rezom.
- Omejki, živice in posamično drevje v odprti krajini ob trasi plinovoda se ohranjajo.
- Pri izkopih se zgornja humozna plast tal odlaga ločeno od spodnjih in se po končani vgradnji zasipava na vrhnji del izkopne jame.
- Po zaključku zemeljskih del se do vzpostavitve naravne vegetacije izvaja ukrepe za preprečitev naselitve invazivnih vrst rastlin.
- Po končani vgradnji cevi se vzpostavi prvotno stanje rabe zemljišča: zatravitev z avtohtono mešanico trav oz. senenim drobirjem bližnjih travnikov, oziroma pogozditev z lokalno značilnimi avtohtonimi vrstami (na delih trase v gozdnem prostoru).

Upoštevajoč vrsto posega (prenosni plinovod, ki bo vkopan) ter dejstvo, da gre za kratkotrajen vpliv, omejen na čas gradnje, ministrstvo ocenjuje, da izvedba nameravanega posega, ob upoštevanju zgoraj navedenih ukrepov, ne bo povzročila verjetno pomembnih vplivov na ekološko pomembno območje.

Tveganje za zdravje ljudi

Gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa, emisijami onesnaževal v zrak in emisijami v podzemne vode (zlasti na vodovarstvenem območju). Glede na ugotovitve v predhodnem postopku bodo obremenitve okolja z emisijami v času gradnje lokalno in časovno omejene, z upoštevanjem zakonodajnih, v projektni dokumentaciji in Analizi tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode predvidenih ukrepov pa se bo njihov vpliv še dodatno zmanjšal oz. preprečil. Ministrstvo na podlagi navedenega ocenjuje, da nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo imel pomembnih vplivov na zdravje ljudi.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Načrtovani plinovod P151C bo del prenosnega plinovodnega omrežja, saj se priključuje na obstoječ prenosni plinovod R15. Na obravnavanem območju sta načrtovana tudi prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo in prenosni plinovod R15/1 Ljutomer-Kidričevo, katerih izgradnja po navedbah nosilca nameravanega posega ne bo potekala istočasno z gradnjo nameravanega posega, zato v času gradnje ne bo skupnih vplivov. V času obratovanja se pomembnejših kumulativnih vplivov ne pričakuje.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg po v tej odločbi predvidenemu načinu izvedbe sprejemljiv za okolje. Ministrstvo v predmetnem upravnem postopku v izreku odločbe ni določilo nobenih posebnih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, iz razloga, ker je ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv, ob upoštevanju zakonodajnih zahtev, zahtev, določenih v prostorskem aktu, t.j. Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Hajdina in ukrepov, ki so že navedeni oz. vključeni v predloženo projektno dokumentacijo ter Analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode (št. 301224-dn, oktober 2024, popravek 15. 7. 2025, izdelovalca E-NET OKOLJE d.o.o.). To posledično pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Klementina Zalokar
višja svetovalka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana (za: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana) – osebno elektronsko (tomaz.gartnar@ibe.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si);
- Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina – po elektronski pošti (uprava@hajdina.si).