



Številka: 35431-48/2025-2570-20

Datum: 14. 8. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV in 56/25-PoZ) v predhodnem postopku za poseg: Komunalna čistilna naprava Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja, nosilcu nameravanega posega podjetju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, ki ga po pooblastilu zastopa vodja projekta Jelka Kopše, Anže 24a, 8280 Brestanica, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Komunalna čistilna naprava Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja na zemljišču v k.o. 1307 Cerina s parcelno številko 333/14 nosilca nameravanega posega podjetja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:

1. Odlaganje/izpusti snovi v tla

1.1. Omilitveni ukrepi za čas gradnje:

- preprečiti se mora polzenje izkopnega materiala po brežini v mrtvico,
- gradbeni material in zemljina od izkopov se morata v času del začasno skladiščiti izven ključnega dela brežine mrtvice in zarasti,
- v času izvajanja gradbenih in zemeljskih del se mora zagotoviti ustrezno tehnično varstvo pred izpusti nevarnih snovi iz območja gradnje (beton, cementno mleko, gorivo,.....) v tla in mrtvico.

1.2. Omilitveni ukrepi za čas obratovanja:

- plato za manipulacijo odpadkov mora biti asfaltiran,
- odpadne vode z manipulativnih površin se morajo zajemati in po interni kanalizaciji voditi v vhodno črpališče ter v proces čiščenja.

2. Emisije snovi v zrak in emisije hrupa

2.1. Omilitveni ukrepi za čas gradnje:

- predelava gradbenih odpadkov s predelovalnimi stroji se ne sme izvajati na lokaciji gradnje, ampak na lokaciji predelovalca,
- vsa hrupna dela se lahko izvajajo samo v času od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro in v soboto med 7. in 14. uro.

3. Emisije snovi vonjav

3.1 Omilitveni ukrepi za čas gradnje:

- mulj iz bazenov obstoječe čistilne naprave, ki se bo izločil iz obratovanja, se mora takoj odpeljati.

3.2 Omilitveni ukrepi za čas obratovanja:

- dehidrirano blato in odpadki se morajo redno odvažati.

4. Emisije snovi v vode

4.1. Omilitveni ukrepi za čas gradnje:

- ves čas gradnje se mora izvajati čiščenje odpadnih vod na obstoječi komunalni čistilni napravi, vendar v 1. fazi gradnje (6 mesecev) z zmanjšanim biološkim učinkom min 50%, saj bosta lahko obratovala samo 2 bio-diska,
- po izgradnji betonskega bazena se mora odpadna voda preusmeriti v nove sekvenčne biološke reaktorje, kjer se mora v roku enega meseca vzpostaviti biološko čiščenje,
- črpanje očiščene vode v odvodnik reko Savo mora biti v funkciji ves čas gradnje, izpustov v mrtvico ne sme biti.

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 4. 3. 2025 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega podjetja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, ki ga po pooblastilu zastopa vodja projekta Jelka Kopše, Anže 24a, 8280 Brestanica (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Komunalna čistilna naprava Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja v k.o. 1307 Cerina s parcelno številko 333/14, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV in 56/25-PoZ, v nadaljevanju: ZVO-2). Vloga je bila dopolnjena dne 31. 3. 2025, 19. 6. 2025, 30. 6. 2025 in 14. 8. 2025.

Vlogi je bilo priloženo:

- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 3. 3. 2025;
- Poziv k formalni dopolnitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ki ga je pod št. 351-51/2025-6202-3 dne 25. 2. 2025 izdala Upravna enota Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice,
- Dokazilo o plačilu upravne takse z dne 4. 3. 2025,
- DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, Splošni del, Tehnično poročilo, Grafični prikazi, ki jo je pod št. proj. 50-2429-00-2024, decembra 2024 pripravil Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana,
- Mnenje upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije ter izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Brežice k projektu za gradnjo objekta: »KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA TERME ČATEŽ«, ki ga je za gradnjo Komunalne čistilne naprave Terme Čatež, investitorju Terme Čatež, Topliška cesta 35, 8250 Brežice, pod številko M-117/2024-30-SŽ (150/24) dne 14. 10. 2024 izdalo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice,
- Mnenje k projektu Komunalna čistilna naprava Terme Čatež (številka DPP, 50-2429-00-2024, september 2024), ki ga je za objekt Čistilna naprava investitorju Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice pod številko 1520893 dne 14. 10. 2024 izdalo Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
- Projektni pogoji za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, ki jih je investitorju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi pod številko 137429-NM/1588-SH dne 8. 11. 2024 izdal Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto,
- Mnenje k projektni dokumentaciji, ki ga je investitorju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi pod številko 140503-NM/1949-SH dne 27. 1. 2025 izdal Telekom

- Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto,
- Mnenje za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, ki ga je investitorju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi pod številko 3562-5171/2024-6 dne 7. 11. 2024 izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto,
 - Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, ki ga je investitorju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi pod številko 35508-433/2025-4 dne 3. 2. 2025 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
 - Projektni pogoji na predloženo DPP dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev »Komunalna čistilna naprava Terme Čatež«, projektanta Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, št. projekta 50-2429-00-2024, september 2024, ki so jih investitorju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi pod številko 1002/2024 dne 5. 11. 2024 izdale Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice,
 - Mnenje na predloženo DGD dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev »Komunalna čistilna naprava Terme Čatež«, projektanta Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, št. projekta 50-2429-00-2024, december 2024, ki so ga investitorju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi pod številko 149/2025 dne 4. 2. 2025 izdale Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice,
 - Projektni pogoji k dokumentaciji za gradnjo objekta »Komunalna čistilna naprava Terme Čatež«, projektanta Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, št. projekta 50-2429-00-2024, september 2024, ki jih je investitorju pod številko 4202/251/2024-2 dne 4. 11. 2024 izdal Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Črnuče,
 - Mnenje k projektni dokumentaciji za objekt »Komunalna čistilna naprava Terme Čatež«, projektanta Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, št. projekta 50-2429-00-2024, december 2024, ki ga je investitorju pod številko 4202/251/2024-4 dne 4. 2. 2025 izdal Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Črnuče,
 - Poročilo o geološko – geomehanskih razmerah za izgradnjo nove čistilne neprave Terme Čatež, ki ga je pod Arh. Št. GG 19/24 ZS dne 9. 9. 2024 izdelal GEOSTERN, Projektiranje in inženiring d.o.o., Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični,
 - Hidravlična analiza vpliva načrtovanih ureditev na območju Term Čatež na visoke vode Save in izdelava KPN in KRPN za območje Term Čatež, rev. 2, ki jo je septembra 2020, izdelala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
 - Gradbeno dovoljenje za gradnjo čistilne naprave Terme Čatež – razširitev obstoječe čistilne naprave za 1000 PE, na zemljišču v k.o. 1307 Cerina s parcelno številko 333/1, ki ga je podjetju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice pod št. 35102-519/99-152 dne 17. 2. 2000 izdala Upravna enota Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;
 - Gradbeno dovoljenje za gradnjo počitniškega naselja in šotorišča, naravnega parka z jezerom in čistilno napravo ter vse infrastrukture, ki ga je Gradbeno industrijskem podjetju Pionir Novo mesto, TOZD TKT Krško, Zdolska 17 pod št. 351-100/88-4/21 dne 1. 8. 1988 izdala Občina Brežice, Komite za družbenoekonomski razvoj,
 - Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Terme Čatež, z zmogljivostjo 3.800 nočitev na dan, ki ga je upravljavcu Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice pod št. 35441-5/2020-22 dne 11. 8. 2020 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
 - Uporabno dovoljenje za Prečrpavanje tehnološke bazenske vode ter očiščene komunalne odpadne vode v reko Savo – I. faza, ki ga je podjetju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi pod št. 35102-59/2019/4 dne 15. 5. 2020 izdala Upravna enota Brežice,
 - Pooblastilo za zastopanje št. Dop50-4512-00-2024 z dne 1. 10. 2024,
 - Pooblastilo za zastopanje z dne 20. 3. 2025,

- Dopolnitev vloge za predhodni postopek za nameravani poseg: Komunalna čistilna naprava Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja, ki jo je dne 31. 3. 2025 pripravila Jelka Kopše, pooblaščenec za predhodni postopek, Anže 24A, 8280 Brestanica,
- DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, Tehnični prikazi, Gradbena situacija – prikaz objektov in zunanje ureditve in zbiralnik komunalnih vodov v M 1: 250, št. 2.2.1.2, ki jo je pod št. proj. 50-2429-00-2024, decembra 2024 pripravil Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana,
- Uporabno dovoljenje za Prečrpavanje tehnološke bazenske vode ter očiščene komunalne odpadne vode v reko Savo – II. faza, ki ga je podjetju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi pod št. 35102-128/2021/3 dne 30. 3. 2021 izdala Upravna enota Brežice.
- Zahteva za začetek predhodnega postopka za Komunalno čistilno napravo (KČN) Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja z dne 31. 3. 2025,
- Predložitev dokazov v predhodnem postopku za nameravani poseg: Komunalna čistilna naprava Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja, ki jo je dne 19. 6. 2025 pripravila Jelka Kopše, pooblaščenec za predhodni postopek, Anže 24A, 8280 Brestanica,
- Predložitev dokazov in pojasnil v predhodnem postopku za nameravani poseg: Komunalna čistilna naprava Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja – dopolnitev št. 1, ki jo je dne 30. 6. 2025 pripravila Jelka Kopše, pooblaščenec za predhodni postopek, Anže 24A, 8280 Brestanica in
- Pojasnila z dne 14. 8. 2025

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje).

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.10.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 5.000 PE.

V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena izvede predhodni postopek, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek ali s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Ob tem je v 6. točki 1.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje obrazloženo, da je sprememba posega v okolje, sprememba posega, ki je bil v skladu

s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje. Iz 1. točke 1a. člena citirane uredbe pa izhaja, da je bistvena lastnost posega v okolje lastnost posega v okolje, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo; bistveno lastnost posega izraža zlasti njegova zmogljivost

Z nameravanim posegom namerava nosilec nameravanega posega obstoječo komunalno čistilno napravo (KČN) rekonstruirati za doseganje zahtevane kapacitete in stopnje čiščenja. Obstoječi bazeni biodiskov se porušijo ter zgradijo novi objekti biološkega čiščenja odpadnih vod za doseganje zahtevane stopnje biološkega čiščenja. Kapaciteta KČN se povečuje iz 4.000 PE na 8.000 PE. Vsa gradnja se vrši znotraj parcele obstoječe ČN. Namerava se zgraditi nova KČN kapacitete 8.000 PE, na način, da bo zagotovljena II. stopnja čiščenja z možnostjo aktiviranja III. stopnje čiščenja.

Obstoječi objekti se bodo odstranili in porušili, uporabilo se bo obstoječe sito in iztočno črpališče za iztok očiščenih vod v odvodnik – Savo.

Po pregledu zahteve za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Komunalna čistilna naprava Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja je ministrstvo ugotovilo, da se bo zgradila nova čistilna naprava z zmogljivostjo 8000 PE, na mestu obstoječe čistilne naprave z zmogljivostjo 4000 PE, ki se bo porušila. Od obstoječe čistilne naprave se bodo uporabili le obstoječi siti in iztočno črpališče za iztok očiščenih vod v odvodnik – Savo.

Obstoječa KČN ima gradbeno dovoljenje za gradnjo počitniškega naselja in šotorišča, naravnega parka z jezerom in čistilno napravo (3 biodiski) ter vse infrastrukture, ki ga je Gradbeno industrijskem podjetju Pionir Novo mesto, TOZD TKT Krško, Zdolska 17 pod št. 351-100/88-4/21 dne 1. 8. 1988 izdala Občina Brežice in gradbeno dovoljenje za gradnjo čistilne naprave Terme Čatež – razširitev obstoječe čistilne naprave za 1000 PE (gradnja dodatnega 4 biodiska), na zemljišču v k.o. 1307 Cerina s parcelno številko 333/14, ki ga je podjetju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice pod št. 35102-519/99-152 dne 17. 2. 2000 izdala Upravna enota Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Očiščena voda se črpa v odvodnik – reko Savo (Gradbeno dovoljenje za izvedbo tlačnega voda - črpanje očiščenih vod v odvodnik v reko Savo št 351-27-2020, 2. 3. 2020, UE Brežice).

Glede na to, da gre za spremembo posega, ki bi sama po sebi ali s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegla ali presegla višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu, dosegala ali presegala prag zmogljivostjo najmanj 5.000 PE če gre za druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo, nameravani poseg zapade pod določila točke E.I.10.1 Priloge 1 v povezavi s prvo alinejo tretjega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato je zanj treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-48/2025-2570-5 z dne 7. 4. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu

s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 10. 4. 2025 do 9. 5. 2025.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Na lokaciji gradnje se že danes nahaja obstoječa KČN Terme Čatež v lasti Term Čatež. Nosilec nameravanega posega ima Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Terme Čatež d.d., z zmogljivostjo 3.800 nočitev na dan, ki ga je upravljavcu Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice pod št. 35441-5/2020-22 dne 11. 8. 2020 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, in sicer za odvajanje industrijske odpadne vode in za odvajanje komunalne odpadne vode.

Z nameranim posegom bo nosilec nameravanega posega obstoječo KČN rekonstruiral za doseganje zahtevane kapacitete in stopnje čiščenja. Obstoječi bazeni biodiskov se porušijo in zgradijo se novi objekti biološkega čiščenja odpadnih vod za doseganje zahtevane stopnje biološkega čiščenja. Kapaciteta komunalne čistilne naprave se povečuje iz 4.000 PE na 8.000 PE. Vsa gradnja se vrši znotraj parcele obstoječe čistilne naprave - na zemljišču v k.o. 1307 Cerina s parcelno številko 333/14.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o Občinskem podrobnem načrtu za Terme Čatež - širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami (Uradni list RS, št. 63/22, v nadaljevanju: OPPN).

Lokacija nameravanega posega se nahaja v prostorski enoti OB-06 z namensko rabo: O Območje okoljske infrastrukture - (Namenska raba po OPN (PISO, avgust 2025).

Obstoječa dejanska raba prostora je pozidano in sorodno zemljišče.

Opis nameravanega posega

Trenutna KČN Terme Čatež je delujoča s kapaciteto do 4.000 PE. Analiza obstoječih obremenitev in bodočih povezanih s povečanjem nastanitvenih in rekreativnih površin kaže, da obstoječa KČN Terme Čatež po kapaciteti več ne zadošča, tehnologija biodiskov ne zagotavlja kvalitetne II. stopnje čiščenja, nadgradnja v III. stopnjo ni možna. Zato namerava nosilec nameravanega posega zgraditi novo ČN kapacitete 8.000 PE na način, da bo zagotavljala II. stopnjo čiščenja z možnostjo aktiviranja III. stopnje čiščenja, v kolikor bi v prihodnosti bilo to potrebno. Izbrana je tehnologija sekvečnih bioloških reaktorjev (SBR).

Max. hidravlični urni dotok odpadnih voda na novo KČN bo znašal 95 m³/h; največji dnevni iztok 2.000m³/dan, povprečni 6 urni iztok pa 90 m³/h, predvideva se 560.000 m³ letne količine očiščene komunalne odpadne vode.

Dotočni kanal fi 400 mm ostaja obstoječ, enako tudi iztočno črpališče s tlačnim vodom dimenzije d 225 mm, po katerem se očiščena voda iz lokacije ČN črpa 1.000 m stran, v odvodnik reko Savo. Tudi ostala komunalna infrastruktura (TK vod za daljinski nadzor, elektro priključek, vodovodni priključek in dovoz do lokacije-ograjenega območja ČN) ostajajo obstoječi. Vsa komunalna infrastruktura do lokacije ČN je v lasti Term Čatež.

Na sami lokaciji ČN se bodo na novo uredili interni komunalni vodi, in sicer: Dotočna kanalizacija fi 400 mm v dolžini 20,5 m se bo od ograje podaljšala do novega vhodnega črpališča. Izvedel se bo iztočni gravitacijski kanal za očiščeno vodo dimenzije fi 500 mm v dolžini 47 m od SBR bazenov

do obstoječega iztočnega črpališča. Vodovod DN32 ter TK vod v dolžini 25 m se bosta podaljšala do novega tehnološkega objekta.

Opis značilnosti nameravanega posega v času gradnje:

Predvidena je izgradnja dveh novih objektov, in sicer betonskega bazena in tehnološkega objekta. Betonski bazen tlorisnih dimenzij 25,30 m x 15,00 m (379,5 m²) in globine 6,20 m z bruto prostornino 2.353 m³ vključuje vhodno črpališče z neto prostornino 60 m³, maščobnik neto prostornine 30 m³, dva SBR s predhodnim kontaktnim bazenom skupne neto prostornine 1.400 m³ in zalogovnik blata neto prostornine 110 m³. Betonski bazen je delno vkopan, kota krone bazena bo 4,70 m nad koto terena, ostali del 1,5 m je vkopan v zemljo.

Tehnološki objekt bo enoetažni, tlorisne površine 14,80 m x 6,30 m (93,2 m²) z ravno streho, višina strehe bo 4,64 m (svetla višina prostorov 3,8 m). Tehnološki objekt vključuje tehnološke prostore za namestitev puhal in opreme za strojno zgoščanje blata ter elektro krmilnih omar. V ločenem delu se bo nahajal nadzorni prostor za kontrolo delovanja KČN s sanitarijami. Na KČN ni predvideno stalno delovno mesto, ampak kontrolni prihodi.

Kota platoja ostaja obstoječa, to je 142,30 m.n.m. Plato se je nadvišal že pri izgradnji obstoječega ČN in je v povprečju 2,6 m višji od okoliških kmetijskih površin. Plato se nahaja nad koto 100-letnih poplavnih vod. Območje KČN ostaja enako in je že danes ograjeno, obstoječa ograja se bo zamenjala z novo.

Obstoječi objekti - elektro objekt tlorisne površine 13 m² z dvokapno streho višine 4,5 m in 4 betonski bazeni biodiskov vsak tlorisnih dimenzij 4,85 m x 16,6 m oziroma skupne tlorisne površine 322 m², globine 2,9 m (v celoti vkopani) se bodo spraznili in porušili. Odpadna muljna voda iz bazenov v predvideni količini 400 m³ se bo odpeljala na dehidracijo na drugo ČN, gradbeni odpadki-ruševine pa se bodo odpeljale na odlagališče gradbenih odpadkov v nadaljnjo predelavo. Oprema biodiskov (tehnološka in elektro) se bo demontirala in odpeljala na deponijo odpadnih surovin. Za vsako vrsto odpadka bo prevzemalec izdal evidenčni list o prevzemu in predelavi odpadka.

Od obstoječih objektov bo na lokaciji ostalo samo iztočno črpališče, ki je vkopan betonski objekt tlorisne dimenzije fi= 3 m, globine 3,6 m; neto prostornine 25 m³, s priključkom na tlačni vod. Podatki o koordinatah v D96TM koordinacijskega sistema:

Koordinate vtoka odpadnih komunalnih vod v čistilno napravo (vhodno črpališče) - vzorčno mesto (MM5-VTOK): E=548815,0 in N=82882,7. Koordinate očiščenih komunalnih vod na lokaciji KČN-vzorčno in merilno mesto iztoka iz KČN (MM5-IZTOK KČN): E=548804,3 in N=82894,7. Koordinate iztoka očiščenih komunalnih vod v odvodnik reko Savo ostajajo iste, in sicer: E=549552 in N=83067.

Opis poteka gradnje

Gradnja nove KČN Terme Čatež bo potekala na način, da se bo v času gradnje zagotavljalo čiščenje komunalnih odpadnih vod na obstoječi ČN, in sicer izločanje ograbkov na finem situ ter biološko čiščenje v zmogljivosti, ki jo zagotavlja tehnologija bio-diskov. Na lokaciji so danes štirje bio-diski, kapaciteta enega bio-diska znaša do 1000 PE, s tem da se jih lahko obremeni tudi do 1800 PE.

V obdobju maj – september 2025 bo čiščenje odpadnih vod potekalo na obstoječi ČN.

Časovni potek gradnje:

1. Pričetek gradnje se predvideva za konec septembra 2025, ko bo konec turistične sezone in obremenitev odpadnih vod zopet okrog 3600 PE, tako da se bo v fazi gradnje izvajalo mehansko čiščenje in biološko čiščenje z zmogljivostjo 50-60%;
2. Pred pričetkom gradnje se iz obratovanja izločita dva bio-diska št. 1 in 2, ki se nahajata na vzhodni strani, tako da se v vhodnem črpališču zapre iztok v razdelilni jašek pred bio-diski;
3. Delovanje dveh bio-diskov na zahodni strani ostane v funkciji, prav tako iztok očiščenih vod v črpališče prečiščenih komunalnih odpadnih vod;
4. V prvi fazi se izvede gradnja betonskega bazena (novo vhodno črpališče, maščobnik in biološki SBR bazeni ter zalogovnik viška mulja);

5. Po izgradnji biološkega bazena se vgradi strojno tehnološka oprema, izvedejo se elektro instalacije. Sistem se poveže na krmilnik, ki se ga bo začasno namestilo na sam betonski bazen;
6. Izvede se podaljšek vtočne in iztočne kanalizacije od SBR bazena do obstoječega črpališča očiščenih komunalnih odpadnih vod;
7. Izvedba prevezave na nov betonski bazen – predvidoma december 2025:
 - a. z namestitvijo balona v jašek pred obstoječim črpališčem se zapre dotok komunalne odpadne vode v obstoječo črpališče;
 - b. s prenosno potopno črpalko in gasilnimi cevmi se voda iz dotočne kanalizacije prečrpava v novo črpališče;
 - c. v času polnjenja novih SBR bazenov (predvidoma 12-16 ur) se izvede prevezava obstoječe dotočne kanalizacije z novim odsekom v novo črpališče,
 - d. premestitev obstoječega sita v novo črpališče,
 - e. vzpostavitev procesa čiščenja (predviden čas 3 tedne);
8. Po prevezavi in vzpostavitvi pretočnih odpadnih vod skozi nove biološke bazene sledi druga faza gradnje – predvidoma december 2025 – januar 2026:
 - a. odstranitev obstoječega obstoječe zidanega objekta elektro omar in dveh bio-diskov,
 - b. gradnja tehnološkega objekta
 - c. izvedba zunanje ureditve. Pomembno je poudariti, da se mora ves čas gradnje zagotavljati črpanje prečiščenih vod po tlačnem cevovodu v vodotok Savo.

Opis značilnosti nameravanega posega v času obratovanja:

KČN bo opremljena s krmilno enoto, ki bo zagotavljala avtomatsko obratovanje. Potrebna bo občasna kontrola delovanja in prisotnost osebja, ko se bo izvajalo strojno zgoščanje (dehidracija mulja) v centrifugi. Odvoz odpadkov iz sita ter dehidriranega mulja je predvideno s kontejnerji. Omogočen bo daljinski nadzor nad delovanjem KČN. Predvidena letna količina odpadkov iz sita bo 25 ton. Predvidena letna količina izločenih maščob bo 4 m³.

Dehidracija mulja se bo na lokaciji pričela izvajati v drugi polovici leta 2026. Pri polni obremenitvi KČN bo nastalo do 50 ton dehidriranega mulja/mesec, predvidena letna količina 450 ton 21-22% suhega dehidriranega mulja.

Projektna rešitev nove KČN je zasnovana na način, da bo zagotovljeno nemoteno delovanje ČN, in sicer:

- Na lokaciji je predvideno rezervno napajanje - diesel agregat za primer prekinitve javne oskrbe z električno energijo;
- Vsa glavna hidromehanska oprema, ki omogoča osnovno delovanje KČN, bo izvedena z vgrajeno rezervo (črpalke v vhodnem črpališču, puhala za aeracijo, črpalka za prečrpavanje očiščenih vod v Savo);
- Morebitni izpadi na liniji za obdelavo blata ne vplivajo na delovanje celotne KČN in učinek čiščenja, saj je možno odvečno blato nekaj dni skladiščiti v zalogovniku blata ter ga odvažati z avtociстерno;
- Čistilna naprava bo opremljena z nadzornim SCADA sistem, da bo možno daljinsko upravljanje in nadziranje;
- Možno bo obratovati z enim SBR v primeru da se SBR izloči iz obratovanja (planirana večja vzdrževalna dela).

Površina zemljišča, na katerem se bo nameravani poseg izvajal (ocena): 1759 m².

Podrobnejši podatki o nameravanega posegu:

- Tip/Namembnost objekta: KČN Terme Čatež;
- Okvirne dimenzije: 1759 m²;
- Proizvodnja/dejavnost: Čiščenje komunalnih odpadnih vod iz Term Čatež;
- Moč/Zmogljivost: 8000 PE.

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h:

- Pred posegom: Naprava oziroma tehnološka enota: KČN-4000, zmogljivost/količina: 17 l/s;
- Po posegu: Naprava oziroma tehnološka enota: KČN-8000, zmogljivost/količina: 26 l/s.

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave:

- Pred posegom: Naprava oziroma tehnološka enota: KČN-4000, zmogljivost/količina: 17 l/s;
- Po posegu: ni podatka.

KČN se po CC-SI klasifikaciji uvršča med gradbeno inženirske objekte, šifra 22232, tudi obstoječa ČN je gradbeno inženirski objekt (ni oprava s stavbami).

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota): 1759 m², bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota): /.

Ekonomska povezanost nameravanega posega z drugimi posegi v okolje: Gre za gradnjo KČN nosilca nameravanega posega, da se zagotovi zahtevano stopnjo čiščenja komunalnih vod.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Lokacija nameravanega posega se nahaja na območjih:

- s pospeškom tal 0,225 g s povratno dobo 475 let,
- območje nameravanega posega ter njegov daljinski vpliv se nahajata izven varovanih območij (740 m), znotraj območja neposrednega vpliva se nahaja iztočni kanal, ki odvaja očiščeno vodo v reko Savo, in se z nameravanim posegom ne spreminja, in sicer na območju posebnega ohranitvenega območja Natura 2000 Spodnja Sava (ID: SI3000304, Oznaka SAC), določenega z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) s kvalifikacijsko vrsto ribe: platnica. Lokacija nameravanega posega se nahaja v območju habitata zavarovane/-ih in mednarodno varovane/-ih vrste in naslednje naravne vrednote: Prilipe – mrtvica (Ev. št. 1931, drž. pomen, zvrst: geomorf., hidrol., bot.), določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot, (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15). Lokacija nameravanega posega se nahaja v območju habitata zavarovane/-ih in mednarodno varovane/-ih vrste: na ekološko pomembnem območju Sava od Radeč do državne meje (ID 65800), določene z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) in na Habitatih več zavarovanih vrst kačjih pastirjev, dvoživk, plazilcev, ptic, vodnih sesalcev, rib, določenih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19),
- leve brežini mrtvice reke Save. Novo načrtovani objekti so umeščeni izven priobalnega zemljišča,
- širše območje nameravanega posega je poplavno ogroženo. Lokacija obstoječe ČN se nahaja na nasipu iz zapeščenega proda višine približno 3 m. Nova KČN ostaja na koti obstoječega nasutega platoja, to je 142,40-142,50 m n.m. in se v večjem delu nahaja nad koto stoletnih voda. V manjšem delu objekti segajo v območje razreda majhne in preostale poplavne nevarnosti.

Lokacija nameravanega posega se nahaja izven:

- vodovarstvenih območij. Južno od obstoječe KČN Terme Čatež, na razdalji približno 650 m, se nahaja obsežno vodovarstveno območje (VVO ime: Aqueductus Romanus), ki je določeno z Odlokom o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2/88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na

območju perspektivne lokacije Aquaductus Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki. Severno od nameravanega posega, na območju Term Čatež, se nahaja sedem veljavnih vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo.

- varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, na območjih mineralnih surovin v javnem interesu,
- erozijsko ogroženih območij,
- gosto poseljenih območij,
- degradiranega okolja,
- območij varovalnih gozdov (najbližji varovalni gozd je severno od lokacije, oddaljen nekaj več kot 2,7) in gozdnih rezervatov,
- zavarovanih območij,
- stavb ali drugih posebnih materialnih dobrin, kot so npr. kulturni spomeniki ali dediščina.

Z gradnjo se posega do globine 140,30 m n.v. Najvišji nivo podzemne vode se nahaja na koti 142,03 m n.v. (zabeleženo 20. 9. 2010), nivo srednje vrednosti podzemne vode se giblje okrog 137,50 m.

Območje nameravanega posega se nahaja na območju Vodnega telesa podzemnih voda KRŠKA KOTLINA (šifra vodnega telesa: SIVTPODV1003).

Oddaljenost nameravanega posega (lokacija nove KČN) od najbližjih stavb (stanovanjski objekti - družinske hiše) znaša 680 m.

Pridobljena mnenja

Ministrstvo je, skladno s tretjim odstavkom 33 člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP), za podajo mnenja glede obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje za poseg: Komunalna čistilna naprava Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja zaprosilo:

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (št. 35431-48/2025-2570-6 z dne 11. 4. 2025),
- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (št. 35431-48/2025-2570-7 z dne 11. 4. 2025 in urgencia št. 35431-48/2025-2570-12 z dne 8. 5. 2025),
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (št. 35431-48/2025-2570-8 z dne 11. 4. 2025),
- Zavod za ribištvo Slovenije; Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno (št. 35431-48/2025-2570-9 z dne 11. 4. 2025 in urgencia št. 35431-48/2025-2570-13 z dne 8. 5. 2025).

Ministrstvo je prejelo naslednja mnenja:

- Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (št. 35021-21/2025-2 z dne 9. 5. 2025) (v nadaljevanju: DRSV),
- Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (št. 3562-2037/2025-2 z dne 28. 4. 2025) (v nadaljevanju: ZRSVN),
- Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (št. 354-43/2025-4 z dne 24. 4. 2025) (v nadaljevanju: MZ), ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (Evidenčna oznaka: 354-55/2025-2 (256) z dne 24. 4. 2025) (v nadaljevanju: NIJZ),
- Zavod za ribištvo Slovenije; Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno (št. 4202-251/2024-7 z dne 9. 5. 2025) (v nadaljevanju: ZZRS).

Iz mnenja MZ (št. 354-43/2025-4 z dne 24. 4. 2025, ki ga je pripravil NIJZ, Evidenčna oznaka: 354-55/2025-2 (256) z dne 24. 4. 2025) izhaja naslednje:

- Viri pitne vode:

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju.

Južno od obstoječe KČN Terme Čatež, na razdalji približno 650 m, se nahaja obsežno vodovarstveno območje (VVO ime: Aquaductus Romanus), ki je določeno z Odlokom o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2/88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na območju perspektivne lokacije Aquaductus Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki.

Severno od nameravanega posega, na območju Term Čatež, se nahaja sedem veljavnih vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo.

Območje nameravanega posega se nahaja na območju Vodnega telesa podzemnih voda KRŠKA KOTLINA (šifra vodnega telesa: SIVTPODV1003), ki je zaradi kraških in razpoklinskih značilnosti tretjega vodonosnika lahko ranljivo za posledice različnih virov onesnaženja.

- Poplave:

Nova objekta KČN betonski bazen in tehnološki objekt bosta umeščena na lokacijo obstoječih objektov oziroma platoja pri čemer se bo upoštevalo, da se z objekti ne posega v območja razreda srednje in velike poplavne nevarnosti. Manjši del objektov posega na območje razreda majhne poplavne nevarnosti (razvidno iz slike 2.1.2.2. v DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, Splošni del, Tehnično poročilo, Grafični prikazi, ki jo je pod št. proj. 50-2429-00-2024, decembra 2024 pripravil Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana).

NIJZ v mnenju na podlagi podatkov o značilnostih posega, lokaciji posega v okolje in vrst in značilnosti možnih učinkov ocenjuje, da za nameravani poseg KČN Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja z vidika vplivov na zdravje ljudi presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Rezultati preveritve pričakovanih vplivov na okolje, ki jih bo glede na značilnosti posega v okolje, lokacijo posega v okolje in vrste in značilnosti možnih učinkov, povzročila izvedba obravnavanega posega in imajo lahko vpliv na zdravje in počutje ljudi, so pokazali, da spremembe posameznih sestavin okolja (kakovost zunanjega zraka, obremenjenost okolja s hrupom in vibracije, kakovost površinskih in podzemnih voda, oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, elektromagnetno sevanje, onesnaževanje s svetlobo) ne bodo tolikšne, da bi lahko pričakovali verjetno pomembne vplive na zdravje ljudi.

NIJZ v zgoraj navedenem mnenju podaja tudi opombo, da se med obstoječe visokofrekvenčne vire elektromagnetnega sevanja uvrščajo tudi bazne postaje. Na območju predvidenega posega se nahaja bazna postaja Telekoma (Čateške Toplice –NCTOPL, s samostojnim antenskim stolpom in zabojnikom, na parceli št. 333/14, katastrska občina 1307 Cerina). Glede na dokumentacijo predstavitev ni predvidena. Ob morebitni predstavitvi bazne postaje je treba upoštevati ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali, da izpostavljenosti prebivalstva ne bo oziroma da bo izpostavljenost ljudi čim manjša.

ZRSVN (po pregledu predložene dokumentacije) ugotavlja naslednje:

I. Strokovno mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

Območje nameravanega posega ter njegov daljinski vpliv se nahajata izven varovanih območij, zato ZRSVN meni, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Ugotavlja pa, da se znotraj območja neposrednega vpliva nahaja iztočni kanal, ki odvaja očiščeno vodo v reko Savo, in sicer na območju posebnega ohranitvenega območja Natura 2000 Spodnja Sava (ID: SI3000304, Oznaka SAC) s kvalifikacijsko vrsto ribe: platnica.

Zemljišča, na katerih je načrtovan nameravani poseg, se ne nahajajo na območju Natura 2000, prav tako se ne nahajajo na zavarovanem območju; od najbližjega območja Natura 2000 so oddaljena ca. 740 m, na območje Natura 2000 posega iztočni kanal, ki se s predvidenimi deli ne spreminja. Bo pa zaradi predvidenih del nadgrajeno delovanje čistilne naprave, ki bo imelo za rezultat bolj očiščene odpadne vode.

ZRSVN ocenjuje, da izvedba načrtovanega posega ne bo v nasprotju z varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja, hkrati pa ne bo negativno vplivala na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov posebnega varstvenega območja. Skladno z navedenim na podlagi 6. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) meni, da za načrtovani poseg presoje vplivov na okolje, ni treba izvesti.

II. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe posega na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost

ZRSVN v mnenju ugotavlja, da se lokacija nameravanega posega nahaja v območju habitata zavarovane/-ih in mednarodno varovane/-ih vrste in naslednje naravne vrednote: Prilipe – mrtvica (Ev. št. 1931, drž. pomen, zvrst: geomorf., hidrol., bot.), določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot, (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15).

S predvidenimi deli se posega v obstoječi nasuti plato KČN Terme Čatež, ki se nahaja na levi brežini Prilipske mrtvice.

Na območje same mrtvice se posega v naslednjih segmentih;

- Varnostni preliv na območju čistilne naprave se ob rekonstrukciji ukine;
- Izток v razbremenilnik (mrtvico Prilipe) se izkoristi za odvod padavinskih vod s strehe tehnološkega objekta;
- Iztočna kineta, ki ni v funkciji se v času gradnje odstrani,

za katere ZRSVN ocenjuje, da ne bodo bistveno vplivali na funkcionalne in vizualne lastnosti naravne vrednote.

ZRSVN ugotavlja, da se lokacija nameravanega posega nahaja v območju habitata zavarovane/-ih in mednarodno varovane/-ih vrste: na ekološko pomembnem območju Sava od Radeč do državne meje (ID 65800), določene z Uredbo o ekološko pomembnih območjih in na Habitatih več zavarovanih vrst kačjih pastirjev, dvoživk, plazilcev, ptic, vodnih sesalcev, rib, določenih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

ZRSVN na podlagi določil 14. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZON) opozarja, da je prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga uničevati habitate populacij rastlinskih in živalskih vrst. Vsakdo, ki posega v habitat populacij rastlinskih in živalskih vrst, mora upoštevati načine, metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrste (15. člen).

ZRSVN v mnenju ocenjuje, da izvedba nameravanega posega verjetno ne bo pomembno vplivala na ugodno stanje naravnih vrednot ter zavarovanih in mednarodno varovanih vrst, zaradi katerih je bilo določeno ekološko pomembno območje, v kolikor se upoštevajo usmeritve iz že podanega strokovnega mnenja št. 3562-5171/2024-6 z dne 7.11.2024, zato ZRSVN meni, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

DRSV navaja, da je bilo na podlagi pregleda dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster ugotovljeno, da se območje nameravanega posega ne nahaja na vodovarstvenem območju, niti na erozijskem območju. Lokacija KČN se nahaja na levi brežini mrtvice reke Save. Novo načrtovani objekti so umeščeni izven priobalnega zemljišča. Širše območje nameravanega posega je poplavno ogroženo. Lokacija obstoječe ČN se nahaja na nasipu iz zapeščenega proda višine približno 3 m. Nova KČN ostaja na koti obstoječega nasutega platoja, to je 142,40-142,50 m n.m. in se v večjem delu nahaja nad koto stoletnih voda. V manjšem delu objekti segajo v

območje razreda majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na podlagi Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št 34/25), je predvideni poseg dovoljen. Z gradnjo se posega do globine 140,30 m n.v. Najvišji nivo podzemne vode se nahaja na koti 142,03 m n.v. (zabeleženo 20. 9. 2010), nivo srednje vrednosti podzemne vode se giblje okrog 137,50 m. V projektni dokumentaciji so predvideni zaščitni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji in v času obratovanja KČN za zmanjšanje vpliva gradnje in obratovanja na stanje podzemne vode.

DRSV na podlagi pregledane dokumentacije meni, da nameravani poseg verjetno ne bo pomembnejše vplival na okolje z vidika upravljanja z vodami.

ZZRS navaja, da po pregledu gradiva ugotavlja, da je za obravnavani objekt izdal projektne pogoje št. 4202-251/2024-2 z dne 4. 11. 2024 in mnenje št. 4202-251/2024-4 z dne 4. 2. 2025, v katerem ugotavlja skladnost nameravane gradnje s predpisi iz pristojnosti sladkovodnega ribištva.

Predvidena je rekonstrukcija objektov čistilne naprave, povečanje zmogljivosti kapacitete čiščenja in nadgradnja biološkega in kemičnega čiščenja. Prečiščena odpadna voda se odvaja v odvodnik (reka Sava), ki ostaja nespremenjen in se vanj ne posega. Nameravana gradnja je predvidena na mestu obstoječe KČN in ne posega v vodno in priobalno zemljišče mrtvice Topla struga.

Ob upoštevanju navedenih projektnih pogojev ZZRS, ki so vključeni v projektno dokumentacijo za odstranitev, rekonstrukcijo in novogradnjo objektov KČN Terme, nameravani posegi ne bodo imeli pomembnih oziroma nesprejemljivih vplivov na okolje.

ZZRS na podlagi navedenih dejstev ter ugotovitev o vplivih posegov in dejavnosti, načrtovanih v okviru odstranitve, rekonstrukcije in novogradnje objektov KČN Terme Čatež, upoštevajoč način izvedbe posegov in obratovanje objekta, ne pričakuje verjetnih pomembnih vplivov na ribe. ZZRS meni, da za obravnavani objekt ni potrebna izvedba presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo je dne 13. 6. 2025 nosilcu nameravanega posega v prilogi dopisa št. 35431-48/2025-2570-17 – Poziv k predložitvi dokazov v predhodnem postopku za nameravani poseg: Komunalna čistilna naprava Terme Čatež – odstranitev, rekonstrukcija in novogradnja posredovalo tudi zgoraj navedena mnenja in nosilca nameravanega posega pozvalo, da se do njih opredeli.

Nosilec nameravanega posega se je v dopolnitvah vloge prejetih dne 19. 6. 2025 in dne 30. 6. 2025 do zgoraj navedenih mnenj tudi opredelil.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije toplogrednih plinov (TGP):

Med gradnjo ne bo povečanih emisij toplogrednih plinov (TGP), ki bi občutno vplivali na toplogredni učinek. Pri gradnji (uporaba gradbene mehanizacije), uporabi strojev in orodij se virov, ki so povzročitelji toplogrednih plinov (vodna para, ogljikov dioksid, metan, dušikov oksid...), ne bo uporabljalo v pomembnih količinah. Ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s TGP manj pomemben.

Po gradnji ne bo povečanih emisij toplogrednih plinov, ki bi občutno vplivali na toplogredni učinek. Vozila, ki bodo odvažala odpadke (4-5 krat mesečno), predstavljajo zanemarljivo emisijo toplogrednih plinov. Vpliv nameravanega posega na emisije TGP, ki se povezujejo s podnebnimi spremembami, v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Nastajanje odpadkov:

V fazi gradnje bodo nastali naslednji odpadki:

- odpadni mulj od praznjenja obstoječih bazenov ČN v količini 400 m³, predviden je odvoz na obdelavo na večjo ČN (KČN Brežice),

- gradbeni odpadki betoni od rušitev AB bazenov biodiskov v količini do 250 m³ se bodo odpeljali na predelavo predelovalcu tovrstnih odpadkov,
 - gradbeni odpadki - mešani, nastali zaradi odstranitve obstoječega elektro objekta (opečnat objekt z leseno strešno konstrukcijo in opečno kritino), med katere se štejejo: zidaki, malta, omet, opečna kritina in podobno in niso onesnaženi z nevarnimi snovmi v količini do 10 m³, se bodo odpeljali na odlagališče inertnih odpadkov,
 - leseni odpad se bo ločeno zbiral in oddal prevzemalcu, predvidena količina do 200 kg,
 - poliesterski pokrovi, s katerimi so pokriti obstoječi biodiski, v predvideni količini 1.500 kg, se bodo odpeljali na deponijo odpadnih surovin,
 - na odlagališče odpadnih surovin se bodo odpeljali tudi strojna in elektro oprema, biodiski ter ostali kovinski deli oziroma elementi, predvidena količina 2,5 t,
- V kolikor bi med gradnjo nastali tudi nevarni odpadki (n.pr. odpadna olja), se jih bo zbralo ločeno in predalo v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu, previdena količina je do 10 l.

Obstoječa tla niso antropogena, tako da se bosta izkopana zemlja in savski prod od izkopov ponovno uporabila za zasip objektov.

Vpliv nastalih odpadkov v času gradnje ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja bo na KČN nastajalo več vrst odpadkov, ki se jih lahko razporedi v dve glavni skupini, in sicer:

- odpadki, ki nastajajo v procesu čiščenja odpadne vode,
- odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju same KČN.

V prvo skupino spadajo odpadki iz finega sita, maščobe in dehidrirano blato.

Dehidrirano blato v letni količini do 450 ton se bo odvažalo s kontejnerji na nadaljnjo obdelavo oziroma na odstranjevanje.

Odpadki iz sita se bodo oprali in kompaktirali ter odlagali v kontejner za predajo pooblaščenim prevzemalcem odpadkov. Predvidena letna količina bo 25 ton.

Izločene maščobe se bodo zbiral v bazenu in se bodo oddajale v nadaljnjo oskrbo pooblaščenemu zbiralcu in/ali odstranjevalcu. Predvidena količina bo do 4 m³.

Ravnanje z nastalimi odpadki bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2) in Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) obstoječo zakonodajo tako da ne bo povečanih negativnih vplivov na okolje.

Odpadki pri vzdrževanju same KČN - odpadna olja, maziva, jermeni, tesnila se bodo predali pooblaščenim prevzemalcem. Gre za majhne količine, odpadna olja v količina 5-10 l/leto, tesnila, jermeni do 10 kg/leto.

Mešane komunalne odpadke se bo odvažalo v zbirne kontejnerje na sedež podjetja. Vpliv nastalih odpadkov v času obratovanja nameravanega posega ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Radioaktivno/ionizirajoče sevanje:

Viri, ki povzročajo radioaktivno/ionizirajoče sevanje pri nameravanem posegu v času gradnje in v času obratovanja nameravanega posega ne bodo prisotni. Ministrstvo zato ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na radioaktivno/ionizirajoče sevanje v času gradnje in obratovanja nameravanega posega ne bo.

Elektromagnetno sevanje:

Viri, ki povzročajo elektromagnetno sevanje pri nameravanem posegu v času gradnje in v času obratovanja ne bodo prisotni. Ministrstvo zato ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na elektromagnetno sevanje v času gradnje in obratovanja nameravanega posega ne bo.

Sevanje svetlobe v okolico:

Gradnja bo potekala le v dnevnem času oziroma v svetlem obdobju dneva, zato se razsvetljava gradbišča ne pričakuje, gradbišče bo ograjeno in ponoči zaprto – emisij svetlobe v času gradnje ne bo. Ministrstvo zato ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na sevanje svetlobe v okolico, v času gradnje nameravanega posega ne bo.

Zunanja razsvetljava služi za osvetlitev objektov na prostem in voznih poti, prižigala se bo ročno. Javna razsvetljava v sklopu nameravanega posega ni predvidena. Nad vhodnimi vrati in za dostop na bazen je predvidena razsvetljava v LED izvedbi. Prižigala se bo ročno, v kolikor bi bila potrebna kakšna nujna intervencija ponoči. Pri projektiranju zunanje razsvetljave bo upoštevana Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22-ZVO-2), to je uporaba svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0. Predvideni sta 2 svetilki 54 W/ LED 4000 K in ena 38W / LED 4000 K.

Glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja velja za razsvetljavo proizvodnega objekta (7. člen) povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne sme presegati 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa. 1

$759,44 \text{ m}^2 \cdot 0,09 \text{ W/m}^2 = 158 \text{ W}$ - maksimalno dovoljeno

$2 \text{ kos} \times 54 \text{ W} + 1 \text{ kos} \times 38 \text{ W} = 146 \text{ W}$ – predvideno

Predvidena razsvetljava objekta bo ustrezala pogojem iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zato vpliv morebitne nove zunanje razsvetljave v času obratovanja nameravanega posega ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Segrevanje ozračja/vode:

Med gradnjo in obratovanjem nameravanega posega ne bo uporabljenih virov, ki povzročajo segrevanje ozračja in vode. Glede na to, da tako v času gradnje kot v času obratovanja nameravanega posega emisij toplote v zrak in vode ne bo, ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na segrevanje ozračja/vode v času gradnje in v času obratovanja ne bo.

Vidna izpostavljenost:

Gradbena dela bodo pomenila začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti strojev in mehanizacije, ter postavitve zaščitne ograje na območju izvajanja del. Ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na vidno izpostavljenost v času izvedbe nameravanega posega manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega bosta vidna betonski bazen in tehnološki objekt. Okolica objektov se bo zasadila z avtohtonim drevjem, da se bo zmanjšala vidna izpostavljenost. Vegetativna bariera vzdolž mrtvice se bo ohranila, v 5 m priobalni pas vodotoka-mrtvice se ne bo posegalo. Vidna izpostavljenost ne bo moteča. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na vidno izpostavljenost v času obratovanja nameravanega posega ne bo.

Vibracije:

Gradbena dela bodo pomenila začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti strojev in mehanizacije, predvsem v času rušitev obstoječih betonskih bazenov in postavljanja zagatnic. Dela se bodo izvajala samo dnevno, v neposredni bližini do 500 m ni ne stanovanjskih in ne drugih objektov, v okolici nameravanega posega so kmetijske površine tako, da se negativnih vplivov na okolje ne pričakuje. Glede na zgoraj navedeno ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv vibracij v času gradnje nameravanega posega manj pomemben.

Med obratovanjem vibracij ne bo, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva vibracij v času obratovanja nameravanega posega ne bo.

Sprememba rabe tal:

V času gradnje bo na območju gradbišča spremenjena raba tal (gradbena jama...). Ocenjuje se, da nameravani poseg v smislu spremembe rabe tal ne bo relevanten, ker ne bo ostal trajen.

Z nameravanim posegom se torej ne bo spremenila raba tal oziroma dejanska raba zemljišč na območju nameravanega posega, pri čemer gre za zemljišča, z namensko rabo O Okoljska infrastruktura.

Po končani gradnji spremembe rabe tal ne bo, vsa prizadeta območja bodo vzpostavljena v prvotno stanje.

Glede na zgoraj navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na spremembe dejanske rabe zemljišč v času gradnje in obratovanja ne bo.

Sprememba vegetacije:

Na območju gradbišča bo zaradi gradbene jame in izkopov spremenjena vegetacija. Ker bodo gradbena dela in izkopi potekali na manjšem območju, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega v času gradnje manj pomemben.

Vegetacija na območju nameravanega posega se bo na novo zasadila, zato ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega v času obratovanja manj pomemben.

Eksplozije:

V času gradnje in obratovanja pri nameravanem posegu ne bo uporabe eksplozivnih sredstev – vpliva ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na eksplozijsko nevarnost v času gradnje in v času obratovanja ne bo.

Fizična sprememba/preoblikovanje površine:

Nameravani poseg (gradnja nove ČN na obstoječi lokaciji) ne bo povzročil preoblikovanja površin, saj se bodo novi objekti zgradili na obstoječem nasipu iz zapeščenega proda višine 3 m, izven vodovarstvenega in erozijskega območja.

Vpliv nameravanega posega na fizično spremembo/preoblikovanje površine bo v času gradnje za potrebe gradbišča, vendar ne v tolikšni meri, da bi bil vpliv relevanten. Ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na fizično spremembo/preoblikovanje površin v času gradnje manj pomemben.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na fizično spremembo ali preoblikovanje površine v času obratovanja ne bo.

Biotska raznovrstnost in območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave

Območje nameravanega posega ter njegov daljinski vpliv se nahajata izven varovanih območij (740 m), znotraj območja neposrednega vpliva se nahaja iztočni kanal, ki odvaja očiščeno vodo v reko Savo, in se z nameravanim posegom ne spreminja, in sicer na območju posebnega ohranitvenega območja Natura 2000 Spodnja Sava (ID: SI3000304, Oznaka SAC) s kvalifikacijsko vrsto ribe: platnica. Lokacija nameravanega posega se nahaja v območju habitata zavarovane/-ih in mednarodno varovane/-ih vrste in naslednje naravne vrednote: Prilipe – mrtvica (Ev. št. 1931, drž. pomen, zvrst: geomorf., hidrol., bot.), določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Lokacija nameravanega posega se nahaja v območju habitata zavarovane/-ih in mednarodno varovane/-ih vrste: na ekološko pomembnem območju Sava od Radeč do državne meje (ID 65800), določene z Uredbo o ekološko pomembnih območjih in na Habitatih več zavarovanih vrst kačjih pastirjev, dvoživk, plazilcev, ptic, vodnih sesalcev, rib, določenih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Nameravani poseg (gradnja nove ČN na obstoječi lokaciji) ne bo povzročil preoblikovanja površin, saj se bodo novi objekti zgradili na obstoječem nasipu iz zapeščenega proda višine 3 m, izven vodovarstvenega in erozijskega območja. Čiščenje odpadnih vod je predvideno v vodotesnih betonskih bazenih, izločeni odpadki se bodo zbirali v vodotesnih kontejnerjih tako, da ne bo onesnaževanja tal in prsti. Očiščena voda se bo odvajala v odvodnik reko Savo v zahtevani kvaliteti, ki je sprejemljiva za vodotok. Okolica ČN bo zatravljena in posajena z avtohtonim drevjem s tem se bo biotska raznovrstnost ohranila na nivoju kakršna je danes. Predvidena je gradnja tehnologije in opreme, ki bo energetske učinkovita. Poraba pitne vode bo ostala na nivoju obstoječe ČN.

Kot izhaja iz mnenja ZRSVN št. 3562-2037/2025-2 z dne 28. 4. 2025 in ZZRSV št. 4202-251/2024-7 z dne 9. 5. 2025, izvedba nameravanega posega verjetno ne bo pomembno vplivala na ugodno stanje naravnih vrednot ter zavarovanih in mednarodno varovanih vrst, zaradi katerih je bilo določeno ekološko pomembno območje, v kolikor se upoštevajo usmeritve iz že podanega strokovnega mnenja št. 3562-5171/2024-6 z dne 7. 11. 2024 ter upoštevajoč način izvedbe

posegov in obratovanje objekta, ne pričakuje verjetnih pomembnih vplivov na ribe, zato ZRSVN in ZZRS menita, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Mnenja so za nosilca nameravanega posega zavezujoča.

Pri izvedbi objekta je potrebno upoštevati pogoje in način dela, kot to predpisuje DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, Splošni del, Tehnično poročilo, Grafični prikazi, ki jo je pod št. proj. 50-2429-00-2024, decembra 2024 pripravil Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana.

Kulturna dediščina

Lokacija nameravanega posega se nahaja izven evidentiranih območij enot kulturne dediščine. Nameravani poseg (gradnja nove ČN na obstoječi lokaciji) ne bo povzročil preoblikovanja površin, saj se bodo novi objekti zgradili na obstoječem nasipu iz zapeščenega proda višine 3 m. Okolica ČN bo zatravljena in posajena z avtohtonim drevjem, s tem se bo biotska raznovrstnost ohranila na nivoju, kakršen je danes.

Nameravani poseg nima lastnosti, ki bi lahko negativno vplivale na kulturno dediščino v širši okolici lokacije nameravanega posega v času gradnje ali v času obratovanja. Zaradi zgoraj navedenega ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na kulturno dediščino v času gradnje in v času obratovanja ne bo.

Uporaba naravnih virov in raba vode:

Nameravani poseg (gradnja nove ČN na obstoječi lokaciji) ne bo povzročil preoblikovanja površin, saj se bodo novi objekti zgradili na obstoječem nasipu iz zapeščenega proda višine 3m. Predvidena je gradnja tehnologije in opreme, ki bo energetske učinkovita. Poraba pitne vode bo ostala na nivoju obstoječe ČN.

Raba naravnih virov bo v času gradnje omejena na vodo za potrebe gradnje (pesek, gramoz ...), količine bodo majhne. Na lokaciji obstoječe ČN je že danes vodovod v lasti Term Čatež, v času gradnje nameravanega posega se bo koristila voda iz vodovoda, poraba za potrebe gradbišča bo do 10 m³/mesec. Ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na rabo naravnih virov v času gradnje nepomemben.

Za potrebe delovanja ČN se uporablja voda, koristila se bo voda iz internega vodovoda, predvidena poraba bo do 100 m³/mesec. Ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na rabo naravnih virov v času obratovanja nepomemben.

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb:

Nameravani poseg (gradnja nove ČN na obstoječi lokaciji) ne bo povzročil preoblikovanja površin, saj se bodo novi objekti zgradili na obstoječem nasipu iz zapeščenega proda višine 3 m, izven vodovarstvenega in erozijskega območja. Čiščenje odpadnih vod je predvideno v vodotesnih betonskih bazenih, izločeni odpadki se bodo zbirali v vodotesnih kontejnerjih tako, da ne bo onesnaževanja tal in prsti. Očiščena voda se bo odvajala v odvodnik reko Savo v zahtevani kvaliteti, ki je sprejemljiva za vodotok. Okolica ČN bo zatravljena in posajena z avtohtonim drevjem. Predvidena je gradnja tehnologije in opreme, ki bo energetske učinkovita. Poraba pitne vode bo ostala na nivoju obstoječe ČN.

Gradnja in obratovanje komunalne ČN ne predstavlja tveganje povzročitve večjih nesreč. Ministrstvo zato glede na navedeno ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb v času gradnje in obratovanja nepomemben.

Tveganje za zdravje ljudi:

Nameravani poseg (gradnja nove ČN na obstoječi lokaciji) ne bo povzročil preoblikovanja površin, saj se bodo novi objekti zgradili na obstoječem nasipu iz zapeščenega proda višine 3 m, izven vodovarstvenega in erozijskega območja. Čiščenje odpadnih vod je predvideno v vodotesnih betonskih bazenih, izločeni odpadki se bodo zbirali v vodotesnih kontejnerjih tako, da ne bo onesnaževanja tal in prsti. Očiščena voda se bo odvajala v odvodnik reko Savo v zahtevani kvaliteti, ki je sprejemljiva za vodotok. Okolica ČN bo zatravljena in posajena z avtohtonim

drevjem. Predvidena je gradnja tehnologije in opreme, ki bo energetske učinkovita. Poraba pitne vode bo ostala na nivoju obstoječe ČN.

Nameravani poseg v času gradbenih del ter obratovanja ne bo povzročil povečanja vpliva na zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa in svetlobe in podobno), vpliva ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vpliv nameravanega posega na zdravje ljudi v času gradnje in v času obratovanja ob upoštevanju ukrepov iz točk I./1., I./2., I./3. in I./4 izreka te odločbe, ne bo pomemben.

Ministrstvo je v predmetnem upravnem postopku pridobilo tudi mnenje MZ (št. 354-43/2025-4 z dne 24. 4. 2025, ki ga je pripravil NIJZ, (Evidenčna oznaka: 354-55/2025-2 (256) z dne 24. 4. 2025), iz katerega izhaja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Pri izvedbi objekta je potrebno upoštevati pogoje in način dela, kot to predpisuje DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, Splošni del, Tehnično poročilo, Grafični prikazi, ki jo je pod št. proj. 50-2429-00-2024, decembra 2024 pripravil Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana. Ministrstvo ugotavlja, da se na lokaciji gradnje nove KČN nahaja bazna postaja Telekom (Čateške Toplice – NCTOPL s samostojnim atenskim stolpom in zabojnikom), ki ostaja v funkciji. Skladno z zahtevami upravljavca TK infrastrukture je projektant Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana v DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, Splošni del, Tehnično poročilo, Grafični prikazi, ki jo je pod št. proj. 50-2429-00-2024, decembra 2024 pripravil Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana predvidel izvedbo gradnje z varovanjem obstoječih objektov Telekom, in sicer z vgradnjo zagatnic. K navedenemu projektu je nosilec nameravanega posega pridobil Mnenje k projektni dokumentaciji, ki ga je investitorju Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi pod številko 140503-NM/1949-SH dne 27. 1. 2025 izdal Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto. Prestavitev ni predvidena, niti ni bila podana kot opcija. Objekti KČN so se zasnovali na način, da bo bazna postaja ostala v funkciji.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi:

V krogu 1 km se nahajajo kompleksi Term Čatež.

Izgradnja novega nizkonapetostnega (NN) kablovoda za povečanje priključne moči na objektu ČN bo potrebna, v kolikor se bo dehidracija mulja izvajala na lokaciji ČN. Projekt KČN vključuje izgradnjo objektov in vgradnjo opreme tudi za dehidracijo mulja. Možni vplivi nameravanega posega, ki so bili podani v dopolnitvi zahteve za začetek predhodnega dne 31. 3. 2025 so zajemali tudi dehidracijo mulja na samem objektu. Gradnja dodatnega/novega NN kablovoda dolžine 750 m za povečanje priključne moči ni predmet nameravanega posega in jo bo nosilec nameravanega posega izvedel ločeno v kolikor se bo odločil, da bo izvajal dehidracijo mulja na lokaciji ČN in odvažal 20% mulj s kontejnerji in ne 2,5-3% zgoščeni mulj s cisternami na dehidracijo na drugo čistilno napravo. Izvedba 750 m dolgega NN kablovoda se terminsko ne more definirati.

Za določitev kumulativnih vplivov so navedeni še možni vplivi izgradnje NN kablovoda na okolje v času gradnje. Za vgradnjo kablovoda bo potrebno izvesti izkop jarka širine 30-40 cm, globine 1-1,1m. Za izkop se bo uporabil manjši bager. Zemljina od izkopa se bo odlagala ob rob izkopa. Nato bo sledila priprava peščene posteljice, polaganje kablovoda in zasip ter odvoz viška zemljine na lokacijo zemeljskega izkopa. Količina viška zemljine bo okrog 30 m³. Za vse te dejavnosti se bo koristil bager z različnim nastavki in kamion. Predviden čas izvajanje del je 7 dni. V času izvajanja del je pričakovati povečane emisije gradbenega stroja, kot so emisije prahu in izpušnih (toplogrednih) plinov v zrak; hrup, vendar prostorsko omejeno na območje nameravanega posega (radij 10 m okrog izkopa). Zato bo vpliv lokalni in kratkotrajni. Dela se bodo izvajala na način, da ne bo izpustov snovi v tla (brezhibni gradbeni stroji), da ne bo odpadkov in emisij v vode. Med gradnjo ne bo uporabljenih virov, ki povzročajo radioaktivno, elektromagnetno sevanje in sevanje svetlobe v okolico, saj se dela ne bodo izvajala ponoči kot tudi ne bo segrevanja ozračja/vode ali smradu. Spremembe v času gradnje (vidna izpostavljenost, vibracije strojev, sprememba rabe tal, vegetacije, preoblikovanje površine) bodo časovno zelo kratkotrajne in v času izvajanja del zanemarljive. Eksplozija rabe vode ali drugih tveganj zaradi gradnje ne bo.

NN kablovod bo zakopan v zaščitno cev v zemljo na globino 1,0 m, tako da v času uporabe ne bo nobenih emisij (emisij onesnaževal v zrak, emisij toplogrednih plinov, emisij snovi v vode), ne bo izpustov v tla, ne bo odpadkov, ne bo hrupa, ne bo radioaktivnega in tudi ne elektromagnetnega sevanja, ne bo sevanja svetlobe v okolico, tudi ne segrevanja ozračja/vode, ne bo smradu, ne bo vidne izpostavljenosti, ker se bo po izkopu vzpostavilo zemljišče v prvotno stanje – zatravilo, ne bo vibracij, ne bo spremembe rabe tal, ne bo spremembe vegetacije. Trasa NN kablovoda je predvidena po travnatem zemljišču, ki je v lasti nosilca nameravanega posega. Nameravani poseg ne bo vplival na eksplozije, ne bo povzročil preoblikovanja površin, ne gre za rabo vode kot tudi ne za tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in naravnih nesreč.

Ministrstvo prav tako ocenjuje, da z nameravanim posegom pričakovane dodatne emisije snovi v okolje ne bodo povzročale čezmernih obremenitev.

Na podlagi tega ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega po njegovi spremembi na skupno obremenitev okolja v času gradnje in obratovanja z oceno: vpliva ni.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da v izrek odločbe ni navajalo zakonodajnih ukrepov, ker so le-ti že sami po sebi zavezujoči za nosilca nameravanega posega. Prav tako v izrek odločbe ni navajalo ukrepov, ki so že vključeni v projektno dokumentacijo.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Odlaganje/izpusti snovi v tla

Nameravani poseg (gradnja nove ČN na obstoječi lokaciji) ne bo povzročil preoblikovanja površin, saj se bodo novi objekti zgradili na obstoječem nasipu iz zapeščenega proda višine 3 m. Čiščenje odpadnih vod je predvideno v vodotesnih betonskih bazenih, izločeni odpadki se bodo zbirali v vodotesnih kontejnerjih tako, da ne bo onesnaževanja tal in prsti. Očiščena voda se bo odvajala v odvodnik reko Savo v zahtevani kvaliteti, ki je sprejemljiva za vodotok. Okolica ČN bo zatravljena in posajena z avtohtonim drevjem.

V času izvajanja gradbenih del odlaganja snovi v tla ne bo, saj se bodo vsi nastali gradbeni odpadki oddali ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Izpust snovi v tla bi bil možen le v primeru izrednega dogodka, kot je npr. trenutno izlitje goriva ali olja iz delovnega stroja ali tovornega vozila, kar pa se pri predvidenem obsegu gradbenih del in ob ustrezni organizaciji gradbišča ocenjuje kot zanemarljiva možnost. V času gradnje se morajo upoštevati ukrepi, določeni v točki I./1./1.1., alineja 1–3 izreka te odločbe, in sicer:

- preprečiti se mora polzenje izkopnega materiala po brežini v mrtvico,
- gradbeni material in zemljina od izkopov se morata v času del začasno skladiščiti izven ključnega dela brežine mrtvice in zarasti,
- v času izvajanja gradbenih in zemeljskih del se mora zagotoviti ustrezno tehnično varstvo pred izpusti nevarnih snovi iz območja gradnje (beton, cementno mleko, gorivo,.....) v tla in mrtvico.

Glede na vse zgoraj navedeno ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije snovi v tla v času gradnje, ob upoštevanju ukrepov, določenih v točki I./1./1.1., alineja 1–3 izreka te odločbe, manj pomemben.

V času obratovanja izpustov snovi v tla ne bo.

Plato za manipulacijo odpadkov bo asfaltiran, odpadne vode z manipulativnih površin se bodo zajemale in po interni kanalizaciji vodile v vhodno črpališče ter v proces čiščenja. Navedena načina obratovanja je ministrstvo določilo v točki I./1./1.2., alineji 1–2 izreka te odločbe.

Ministrstvo glede na navedeno ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije snovi v tla v času obratovanja, ob upoštevanju ukrepov, določenih v točki I./1./1.2., alineja 1–2 izreka te odločbe, manj pomemben.

Emisije snovi v vode

Nameravani poseg leži na levi brežini mrtvice reke Save. Novo načrtovani objekti so umeščeni izven priobalnega zemljišča.

Širše območje nameravanega posega je poplavno ogroženo. Lokacija obstoječe ČN se nahaja na nasipu iz zapeščenega proda višine približno 3 m. Nova KČN ostaja na koti obstoječega nasutega platoja, to je 142,40-142,50 m n.m. in se v večjem delu nahaja nad koto stoletnih voda. V manjšem delu objekti segajo v območje razreda majhne in preostale poplavne nevarnosti.

Lokacija nameravanega posega se nahaja izven: vodovarstvenih območij. Južno od obstoječe KČN Terme Čatež, na razdalji približno 650 m, se nahaja obsežno vodovarstveno območje (VVO ime: Aquaductus Romanus), ki je določeno z Odlokom o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2/88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na območju perspektivne lokacije Aquaductus Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki. Severno od nameravanega posega, na območju Term Čatež, se nahaja sedem veljavnih vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo.

Nameravani poseg (gradnja nove ČN na obstoječi lokaciji) ne bo povzročil preoblikovanja površin, saj se bodo novi objekti zgradili na obstoječem nasipu iz zapeščenega proda višine 3 m, izven vodovarstvenega in erozijskega območja. Čiščenje odpadnih vod je predvideno v vodotesnih betonskih bazenih, izločeni odpadki se bodo zbirali v vodotesnih kontejnerjih, tako da ne bo onesnaževanja tal in prsti. Očiščena voda se bo odvajala v odvodnik reko Savo v zahtevani kvaliteti, ki je sprejemljiva za vodotok. Okolica ČN bo zatravljena in posajena z avtohtonim drevjem. Predvidena je gradnja tehnologije in opreme, ki bo energetske učinkovita. Poraba pitne vode bo ostala na nivoju obstoječe ČN.

V času gradnje je na območju gradbišča mogoče pričakovati manjše emisije onesnaževal v tla in posredno v podzemne vode zaradi obratovanja gradbene mehanizacije, voženj tovornih vozil in uporabe gradbenih materialov, vendar bodo te, ob upoštevanju običajnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje razlitja olja ali goriva iz gradbenih strojev in tovornih vozil, zanemarljive. Gradnja novih objektov bo potekala na način, da se bo ves čas gradnje izvajalo čiščenje odpadnih vod na obstoječi KČN, vendar v 1. fazi gradnje (6 mesecev) z zmanjšanim biološkim učinkom min 50%, ker bosta v obratovanju samo 2 bio-diska. Po izgradnji betonskega bazena se bo odpadna voda preusmerila v nove SBR, kjer se bo v roku enega meseca vzpostavilo biološko čiščenje. Črpanje očiščene vode v odvodnik reko Savo bo v funkciji ves čas gradnje, tako da ne bo izpustov v mrtvico.

Vpliv na emisije snovi v vode in na onesnaženost voda, ob upoštevanju vseh navedenih ukrepov (zakonodajnih in ukrepov, določenih v točki I./4./4.1., alineje 1–3 izreka te odločbe) v času gradnje ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja bo iztok očiščene odpadne vode iz KČN Terme Čatež v odvodnik reko Savo. Emisije snovi z odpadnimi vodami v vode morajo biti v okvirih dovoljenih emisij v skladu z zahtevami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22-ZVO-2 in 21/25-ZOPVOOV): KPK < 125 mg/l, BPK5 < 25 mg/l, neraztopljene snovi < 35 mg/l in amonijev dušik < 10 mg/l.

Ministrstvo je v predhodnem postopku za nameravani poseg pridobilo mnenje DRSV št. 35021-21/2025-2 z dne 9. 5. 2025, iz katerega sledi, da za nameravani poseg ni potrebna izvedba presoje vplivov na okolje. Pri izvedbi objekta je potrebno upoštevati pogoje in način dela, kot to predpisuje DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) za Komunalno čistilno napravo Terme Čatež, Splošni del, Tehnično poročilo, Grafični prikazi, ki jo je pod št. proj. 50-2429-00-2024, decembra 2024 pripravil Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana. Mnenje je za nosilca nameravanega posega zavezujoče.

Emisije onesnaževal v zrak

Viri emisij v zrak bodo prisotni le v času gradnje zaradi uporabe gradbene mehanizacije na gradbišču in tovornih vozil za dostop do gradbišča in izstop iz njega. V glavnem bo lokalna emisija prahu ter izpušni plini motornih vozil. Glede na to, da gre za znano tehnologijo gradnje in je gradnja relativno hitra, bo obremenitev okolice časovno omejena največ 9-12 mesecev. Ministrstvo ocenjuje, da poslabšanje zraka zaradi izvajanje gradnje ne bo takšno, da bi pomembno, zdravstveno, vplivala na izpostavljene (ljudje, živali, rastlinstvo). V času gradnje se, glede na Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11 in 197/21), izvajajo ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča. Predelava gradbenih odpadkov s predelovalnimi stroji se ne sme oziroma je ni predvideno izvajati na lokaciji gradnje, ampak na lokaciji predelovalca (ukrep iz točke I./2./2.1, alineja 1 izreka te odločbe).

Transportna vozila in gradbeni stroji bodo redno vzdrževani in servisirani, s čimer se bo zmanjšalo izpuste onesnaževal v zrak v največji možni meri, prav tako bodo tovorna vozila v primeru postankov, daljših od 3 minut, imela izklopljene motorje (ne bodo obratovali v t.i. prostem teku). Hitrost vožnje na območju gradbišča se bo omejila na največ 10 km/h, brez pospeškov in nenadnega zaviranja.

Ministrstvo v izrek odločbe ni določalo zakonodajnih ukrepov, ker so le-ti sami po sebi zavezujoči za nosilca nameravanega posega.

Ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije snovi v zrak v času gradnje, ob upoštevanju ukrepov iz točke I./2./2.1, alineja 1 izreka te odločbe, manj pomemben.

Čistilna naprava v času obratovanja ne bo vir emisij v zrak. Proces čiščenja odpadne vode poteka s pomočjo suspendirane biomase v bioloških bazenih, ki se prezračujejo z zrakom. Predvidena meritev vsebnosti kisika v odpadni vodi bo potekala tako, da so predvideni aerobni pogoji. Odvečni mulj, ki se bo črpal v zalogovnik mulja, se bo na tedenski ravni strojno zgoščal oziroma dehidriral. Vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Emisije vonjav:

Med gradnjo nameravanega posega ne bo emisij smradu. Mulj iz bazenov obstoječe čistilne naprave, ki se bo izločil iz obratovanja, se mora takoj odpeljati.

Ob upoštevanju ukrepa iz točke I./3./3.1., alineje 1 izreka te odločbe ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije snovi v zrak manj pomemben.

V času obratovanja je predvidena izvedba prezračevanih bazenov za biološko čiščenje odpadnih vod. Zato pri čiščenju odpadne vode ne bo prihajalo do anaerobnih pogojev, pri katerih se lahko razvijejo emisij smradu. Mehansko predčiščenje odpadne vode in dehidracija se bodo odvijali znotraj zaprtih prostorov v novem objektu. Dehidrirano blato in odpadki se morajo redno odvažati. Ob upoštevanju ukrepa iz točke I./3./3.2., alineje 1 izreka te odločbe, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije vonjav v času obratovanja manj pomemben.

Hrup:

Oddaljenost nameravanega posega (lokacija nove KČN) od najbližjih stavb z varovanimi prostori (stanovanjski objekti - družinske hiše) znaša 680 m. Med stanovanjskimi objekti in nameravanim posegom se nahaja avtocesta Ljubljana-Zagreb, tako da bo vpliv hrupa gradbenih strojev in

ostalega orodja iz gradbišča na te stanovanjske objekte ničen. Oddaljenost nameravanega posega do objektov, ki so v lasti nosilca nameravanega posega, pa so oddaljeni 440 m. Tudi do teh objektov bo lahko vpliv hrupa z gradbišča zanemarljiv in ne bo povečal stopnje hrupa pri obstoječih objektih nosilca nameravanega posega. Pri gradnji se bodo uporabljali naslednji stroji: bager, kamion, valjar, motorna žaga, vrtni stroji in ostalo manjše orodje. Gradnja bo potekala vse dni v tednu, razen v nedeljo in praznikih. Delovni urnik bo od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure in v soboto od 7. do 14. ure.

Med gradnjo bo do povečanega hrupa prihajalo zaradi uporabe gradbene mehanizacije, tovornih vozil, gradbenih del, predvsem rušitev in vgradnji zagatnic za zavarovanje gradbene jame. Vsa hrupna dela se, ob upoštevanju dovoljenih ravni hrupa, izvajajo samo v času od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro in v soboto od 7. do 14. ure. V okolici so samo kmetijske površine, upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom.

Predvideni ukrepi:

Na gradbišču se bo uporabljala mehanizacija, izdelana v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, skladno z zahtevami Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11-ZTZPUS-1). Vsi gradbeni stroji in ostale delovne naprave bodo tehnično brezhibne in izdelane v skladu z normami kakovosti glede emisij hrupa gradbenih strojev. Enako velja za tovorna vozila, ki bodo uporabljena za dovoz ali odvoz gradbenih in drugih materialov iz gradbišča.

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je ministrstvo v točko I./2./2.1., alineja 2 izreka te odločbe nosilcu nameravanega posega določilo naslednji dodatni omilitveni ukrep, ki izhaja tudi iz predloženega obrazca zahteve za začetek predhodnega postopka, ki ga je potrebno upoštevati v času izvajanja gradbenih del:

- vsa hrupna dela se lahko izvajajo samo v času od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro in v soboto med 7. in 14. uro.

Glede na vse zgoraj navedeno ministrstvo ocenjuje, da se bo kakovost okolja zaradi emisij hrupa v neposredni okolici gradbišča nepomembno in le prehodno poslabšala. Vpliv hrupa v času gradnje bo začasen in reverzibilen. Vpliv hrupa v času gradnje ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben, ob doslednem izvajanju dodatnega omilitvenega ukrepa, ki ga je ministrstvo določilo v točko I./2./2.1., alineja 2 izreka te odločbe.

Največji delež celotnega hrupa povzročajo puhala in cevni sistem za vnos zraka v prezračevalne bazene. Puhala bodo nameščena v izolirane protihrupne kabine, le te pa v ločen prostor v tehnološkem objektu.

Drugi stalni viri hrupa na območju ČN ni. Delovanje potopnih črpalk in potopnih mešal je praktično neslišno, ker gre za potopljeno opremo. Vsa ostala mehanska oprema pa se bo nahajala znotraj zaprtih prostorov v novem tehnološkem objektu. Manipulacija in promet na ČN bo potekal samo v dopoldanskem času in ne bo povzročal prekomernega hrupa. Hrup na ČN tako ne bo presegal s podzakonskim predpisom dovoljene zgornje meje za omenjeno področje.

Vpliv nameravanega posega na emisije hrupa in obremenjenost okolja s hrupom v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to

zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

mag. Irena Nartnik
podsekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenki nosilca nameravanega posega, Jelki Kopše, Anže 24a, 8280 Brestanica (za: Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice) – osebno elektronsko (jelka.kopsebr@gmail.com).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si),
- Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice – po elektronski pošti (obcina.brezice@brezice.si),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (gp.drsv-nm@gov.si),
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mz@gov.si),
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (info.nm@zrsvn.si),
- Zavod za ribištvo Slovenije; Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno – po elektronski pošti (info@zzrs.si).