DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Ana Kezele Abramović
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 008BAFC17F0000000057
Potek veljavnosti: 06. 02. 2031
Čas podpisa: 13. 11. 2026 10:47
Št. dokumenta: 35439-9/2026-2580-20

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Natalija Očko
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00E546A67200000000575
Potek veljavnosti: 19. 12. 2029
Čas podpisa: 16. 11. 2026 11:44
Št. dokumenta: 35439-9/2026-2580-20

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35439-9/2026-2580-20
Datum: 13. 11. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS) v predhodnem postopku za poseg: Opremljanje aglomeracije Šentjur 2019, začetim na zahtevo nosilke nameravanega posega, Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ki jo po pooblastilu župana Marka Diacija zastopa GIGA-R d.o.o., Hraše 19b, 1216 Smlednik, naslednjo

O D L O Č B O

I. Za nameravani poseg: Opremljanje aglomeracije Šentjur 2019, na zemljiščih v k.o. 1142 Tratna, 1143 Gorica pri Slivnici, 1141 Rifnik, 1138 Šentjur pri Celju, 1139 Podgrad, 2647 Brezovje, 1136 Kameno in 1135 Lokarje, nosilke nameravanega posega, Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:

1. Varstvo kmetijskih zemljišč:
   1.1. Ukrepi za čas gradnje:
   - lokacije začasnega skladiščenja izkopanega in drugega materiala ne smejo posegati na kmetijska zemljišča ter ne smejo poslabšati njihovega proizvodnega potenciala;
   - rodovitna zemlja se mora odstraniti ločeno od ostalega izkopa, začasno skladiščiti na za to določenih lokacijah ter ponovno uporabiti za sanacijo in rekultivacijo površin, na katerih se posega v tla;
   - časovna dinamika gradnje mora biti prilagojena na način, da ne ovira kmetijske proizvodnje;
   - med in po gradnji je treba zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih zemljišč;
   - preprečiti je treba kakršnokoli onesnaženje kmetijskih zemljišč ob gradnji in po gradnji ter ob eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje;
   - treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativnega vpliva gradnje na tla oziroma kmetijska zemljišča in rastline;
   - v času gradnje je treba dela omejiti na površine, določene za izvedbo posega. Na sosednja zemljišča se z gradbenimi stroji, začasnimi skladišči materiala, gradbiščnimi objekti ali drugim materialom ne sme posegati. Pri izvajanju del je treba zagotoviti ukrepe za preprečitev izlitja goriv, olj in drugih nevarnih snovi na kmetijska zemljišča;
   - kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, je treba po končani gradnji vrniti v prvotno stanje

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, naravo in podnebje (v nadaljevanju ministrstvo), je dne 17. 9. 2026 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ki jo po pooblastilu župana Marka Diacija zastopa GIGA-R d.o.o., Hraše 19b, 1216 Smlednik (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Opremljanje aglomeracije Šentjur 2019, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS; v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi je nosilka nameravanega posega priložila naslednjo dokumentacijo:

- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje, Opremljanje aglomeracije Šentjur 2019, št. naloge: 164/2026,17. 9. 2026, GIGA-R d.o.o., Hraše 19b, 1216 Smlednik;
- Geološko – geomehansko poročilo za dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur – V. faza; SKLOP 1 do SKLOP 7, Arh. št.: 16-4/2026, marec-april 2026, GINS d.o.o., Preložnikova ulica 4, 3212 Vojnik;
- Pooblastilo za zastopanje št. 430-0108/2026-12 z dne 16. 9. 2026.

Nosilka nameravanega posega je vlogo dne 6. 10. 2026 dopolnila z naslednjimi dokumenti:

- DPP, Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur – V. faza – SKLOP 6: Botričnica, Gradbena situacija, FRJ3.16-FRJ3.20, M 1:250, šifra risbe: G.302, št. lista: 2.9, februar 2025, GINS d.o.o.;
- DPP, Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur – V. faza – SKLOP 6: Botričnica, Gradbena situacija, FRJ3.20-FRJ3.23, M 1:250, šifra risbe: G.302, št. lista: 2.10, februar 2025, GINS d.o.o.;
- DGD, Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur – V. faza – SKLOP 7: Vrbno, Ljubljanska cesta, Podgrad, Gradbena situacija, kanal 1: FRJ1.23-FRJ1.31, M 1:500, šifra risbe: G.302, št. lista: 2.3, avgust 2026, GINS d.o.o.;
- Projektni pogoji Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211, št. 4202-170/2026-2 z dne 5. 10. 2026 za Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur – V. faza – sklop 6: Botričnica;
- Projektni pogoji Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211, št. 4202-171/2026-2 z dne 5. 10. 2026 za Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur – V. faza – sklop 7: Vrbno, Ljubljanska cesta, Podgrad.

Nosilka nameravanega posega je vlogo dne 12. 10. 2026 dopolnila z naslednjimi dokumenti:

- Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami za »Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur - V. faza - SKLOP 1: Črnolica«, ki ga je pod št. 35508-6449/2026-4 z dne 23. 9. 2026 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za mnenja območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje;
- Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami za »Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur - V. faza - SKLOP 2: Črnoliška ulica, Cesta Kozjanskega odreda, Cesta na Goro«, ki ga je pod št. 35508-7334/2026-5 z dne 28. 9. 2026 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za mnenja območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje;
- Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami za »Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur - V. faza - SKLOP 3: Cesta na Rifnik, Sončna ulica, Zdenica«, ki ga je pod št. 35508-7287/2026-5 z dne 2. 10. 2026 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za mnenja območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje;
- Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami za »Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur - V. faza - SKLOP 4: Cesta pod Rifnikom, Pod Resevno, Ulica Franja Malgaja«, ki ga je pod št. 35508-7280/2026-5 z dne 1. 10. 2026 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za mnenja območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje;

- Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami za »Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur - V. faza - SKLOP 5: Cesta Valentina Orožna, Na Tičnico«, ki ga je pod št. 35508-6585/2026-3 z dne 1. 10. 2026 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za mnenja območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje;
- Kulturnovarstveno mnenje za Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur - V. faza - SKLOP 4: Cesta pod Rifnikom, Pod Resevno, Ulica Franja Malgaja, ki ga je pod št. 35108-0549/2026-6 z dne 22. 9. 2026 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
- Mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211, št. 4202-171/2026-4 z dne 9. 10. 2026 za Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur – V. faza – sklop 7: Vrbno, Ljubljanska cesta, Podgrad;
- Mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211, št. 4202-170/2026-4 z dne 9. 10. 2026 za Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur – V. faza – sklop 6: Botričnica.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Prvi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam po sebi ne dosega pragu, ki je za to vrsto določen v prilogi 1 te uredbe in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.

Nadalje tretji odstavek 3.a člena citirane uredbe določa, da se ne glede na prvi odstavek tega člena za nameravano novogradnjo gradbeno inženirskih objektov gospodarske javne infrastrukture, navedenih v prilogi 1 te uredbe, razen posegov v okolje iz točke E.I.3 priloge 1 te uredbe, šteje, da ne tvori kumulativnega posega v okolje, če se nameravani poseg v okolje navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti.

V 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe je obrazloženo, da je kumulativni poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi (kanalizacija), razen priključkov:
- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom[28], 2.000 m ali več.

Ob tem je v opombi 28 Priloge 1 citirane uredbe navedeno, da so območja s posebnim statusom: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega ureditev kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne vode v aglomeraciji Šentjur 2019 v Občini Šentjur. Nameravani poseg je razdeljen na 7 sklopov, katerih skupna dolžina znaša 8.607,00 m. Klasifikacija objekta po CC-SI za vse sklope: 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija). Predvideni cevovodi bodo potekali po naslednjih območjih s posebnim statusom: po erozijskih in plazljivih območjih v skupni dolžini 5608,0 m, območjih kulturne dediščine v skupni dolžini 1278,0 m in poplavnih območjih v skupni dolžini 314 m. Ker skupna dolžina vodov, ki potekajo po območjih s posebnim statusom presega dolžino 2.000 m, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek v skladu z drugo alinejo točke E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
Predvideni kanalizacijski vodi se sicer navezujejo na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki je v uporabi že več kot sedem let, kar izhaja iz mnenja JPK Šentjur d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, št. SPP20261409 z dne 14. 9. 2026.

Ugotovitveni postopek

Javno naznanilo
Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35439-9/2026-2580-3 z dne 22. 9. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 23. 9. 2026 do 22. 10. 2026.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

Mnenja drugih organov
Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju ZUP), med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo:
- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana;
- Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno; in
- Ministrstvo za kmetijstvo, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo je dne 28. 9. 2026 prejelo mnenje št. 351-97/2026/2 z dne 25. 9. 2026 od Ministrstva za kmetijstvo, Direktorata za kmetijstvo, Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MKM – Direktorat za kmetijstvo). Iz mnenja MKM – Direktorata za kmetijstvo izhaja, da za nameravani poseg z vidika pristojnosti ministrstva ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja pod pogojem, da se v celoti upoštevajo v nadaljevanju navedeni pogoji in zagotovi ustrezno varstvo kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju, skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč:

- predvideti in upoštevati primanjkljaje in viške materialov ter deponije načrtovati v sklopu predlaganega posega tako, da ne bodo posegale na kmetijska zemljišča in da se proizvodni potencial kmetijskih zemljišč ne bo poslabšal (ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo).
- Časovna dinamika gradnje mora biti prilagojena na način, da v najmanjši možni meri ovira kmetijsko proizvodnjo.
- Med in po gradnji je treba zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih zemljišč.
- V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranja kmetijske proizvodnje v času gradnje utrpeli ekonomsko izgubo, je treba to nadomestiti.
- Preprečiti kakršnokoli onesnaženje kmetijskih zemljišč ob gradnji in po gradnji ter ob eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje.
- Treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativnega vpliva gradnje na tla oziroma kmetijska zemljišča in rastline.
- V času gradnje se dela omejijo na čim manjšo površino in izvajajo tako, da se ne posega na sosednja zemljišča in da se jih ne poškoduje. Izvajajo se vsi potrebni ukrepi za preprečitev izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča.
- Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, se po končani gradnji vrnejo v prvotno stanje ali, če to ni mogoče, se lastnikom plača nadomestilo, v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava.

Ministrstvo v zvezi z mnenjem MKM – Direktorata za kmetijstvo pojasnjuje, da je zgoraj navedene pogoje, ki se tičejo nameravanega posega, vključilo v točko I./1./1.1. izreka te odločbe. Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da odločanje o izplačilu nadomestil lastnikom kmetijskih zemljišč ni predmet tega upravnega postopka.

Ministrstvo je dne 30. 9. 2026 prejelo mnenje št. 35021-34/2026-2 z dne 28. 9. 2026 od Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja za mnenja območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje (v nadaljevanju DRSV). DRSV je po pregledu predložene dokumentacije za pridobitev mnenja in vpogleda v Vodni kataster ugotovila, da območje širitve kanalizacijskega omrežja ni vodovarstveno. Predvidene trase dograditev kanalizacijskega omrežja prečkajo in potekajo ob več vodotokih, ob katerih so določena območja načrtovanih tras poplavno ogrožena, vendar predvidene trase dograditve kanalizacij ne bodo imele vpliva na potek visokih voda. DRSV je nadalje ugotovila, da gradnja kanalizacije posega na vodna in priobalna zemljišča večih vodotokov. Ker gre za gradnjo komunalne infrastrukture, so skladno s 37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju ZV-1), posegi na vodna in priobalna zemljišča dovoljeni in bodo obravnavani v sklopu pridobitve vodnega soglasja. Območja dograditve kanalizacijskega omrežja se nahajajo na potencialno plazljivem in erozijskem območju. Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je bilo izdelano Geološko geomehansko poročilo (GEOSVET, Samo Marinc s.p., št. 16-4/2026, 3.4.2026) na podlagi

katerega so načrtovani ukrepi za preprečitev erozije in nastajanja zemeljskih plazov. Z vidika upravljanja z vodami in skladno z delom Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje oz. priloge 1 ter podpoglavjem E.I.11, DRSV ugotavlja, da bo nameravani poseg sprejemljiv pod pogoji predhodno pridobljenega vodnega soglasja in presoja vplivov na okolje s področja upravljanja z vodami ni potrebna. Pri nameravanem posegu z upoštevanjem načina izvedbe in obratovanja, ob upoštevanju pogojev vodnega soglasja, se ne pričakujejo verjetni pomembni vplivi na vode in vire pitne vode ter na vodni režim ali stanje voda.

Ministrstvo je dne 1. 10. 2026 prejelo mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, št. 354-120/2026-2711-4 z dne 1. 10. 2026 s prilogo: Strokovnim mnenjem v predhodnem postopku za nameravan poseg: Opremljanje aglomeracije Šentjur v Občini Šentjur, ki ga je pod št. 2940-09/1649-26/NP-6463909 z dne 1. 10. 2026 pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju NLZOH). NLZOH je po pregledu dokumentacije ugotovil, da nameravani poseg leži na območju Občine Šentjur, v katastrskih občinah Tratna, Gorica pri Slivnici, Rifnik, Šentjur pri Celju, Podgrad, Brezovje, Kameno in Lokarje. Trase potekajo pretežno v oziroma ob obstoječih cestah in ulicah, deloma tudi po kmetijskih in drugih zelenih površinah ter v bližini stanovanjskih objektov. Trase so zunaj vodovarstvenih območij; sklop 2 se približa lokalnemu vodovarstvenemu območju z II. varstvenim režimom, vendar vanj ne posega. Posamezni odseki potekajo ob vodotokih oziroma prečkajo pritoke Voglajne in Pešnice, del trase sklopa 4 pa se približa Kozarici. Del vodov leži na poplavnih ter potencialno plazljivih in erozijskih območjih. Z vidika varovanja zdravja ljudi sta pomembna preprečevanje onesnaženja voda in izvedba, ki ohranja stabilnost terena in ne poslabšuje poplavne varnosti. V zvezi s kakovost zunanjega zraka je NLZOH navedel, da bodo emisije nastajale zaradi izkopov, ravnanja z zemeljskim materialom, gradbene mehanizacije in prevozov. Na posamezni lokaciji bodo dela po strokovni oceni trajala le nekaj dni oziroma sorazmerno kratek čas. Predvideni so vlaženje prašnih površin in materiala, prekrivanje sipkih tovorov, preprečevanje raznosa materiala na javne ceste in njihovo mokro čiščenje ter uporaba vzdrževanih strojev in ugašanje motorjev, kadar niso v uporabi. Ukrepe je treba prilagajati vremenu in bližini stanovanj; ob izrazitem prašenju je treba delo prilagoditi ali začasno prekiniti. Ob doslednem izvajanju ukrepov pomembnih vplivov na zdravje zaradi prašenja in izpušnih plinov NLZOH ne pričakuje. V zvezi z obremenjenostjo okolja s hrupom je NLZOH nadalje navedel, da bodo med gradnjo vir hrupa gradbeni stroji in transportna vozila. Hrupnejša dela so predvidena od ponedeljka do petka med 6. in 18. uro; ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo. Zaradi neposredne bližine stanovanj je treba hrupnejša dela omejiti na dnevni čas, uporabljati ustrezno in vzdrževano mehanizacijo ter organizirati delo tako, da se zmanjšata sočasno obratovanje hrupnih strojev in trajanje izpostavljenosti. Upoštevati je treba veljavne mejne vrednosti in po potrebi izvesti dodatne ukrepe za varstvo bližnjih stanovanj. Miniranje in pilotiranje nista predvidena; pri izkopih in utrjevanju ob objektih je potrebna geomehanska spremljava. Glede na premikanje gradbišča vzdolž trase in kratkotrajnost del ob posameznem objektu pomembnih vplivov na zdravje ob navedenih ukrepih NLZOH ne pričakuje. Novi gravitacijski vodi med obratovanjem ne bodo predstavljali pomembnega vira hrupa ali vibracij. NLZOH nadalje navaja, da je potrebno med gradnjo preprečiti izlitja goriv, olj in drugih nevarnih snovi. Uporabljati je treba tehnično brezhibno mehanizacijo, zagotoviti sredstva za zajem razlitij ter ob morebitnem izlitju takoj omejiti onesnaženje in odstraniti onesnaženo zemljino. Materiala in odpadkov ni dopustno odlagati na vodna in priobalna zemljišča ali poplavna območja. Upoštevati je treba projektne pogoje DRSV ter geološko-geomehanske ukrepe za sprotno zasipavanje jarkov, obvladovanje dotokov vode in ohranjanje stabilnosti pobočij. Pri križanju z vodovodom je treba zaščititi obstoječo oskrbo s pitno vodo. Ob takšni izvedbi NLZOH pomembnih vplivov na zdravje po poti onesnaženja voda in tal ne pričakuje. Zaradi podzemnega gravitacijskega omrežja brez novih črpališč pomembnega povečanja obremenitve z vonjavami ob ustrezni pretočnosti in vzdrževanju NLZOH ne pričakuje. Ob morebitnem pojavu vonjav je treba ugotoviti vzrok in ga odpraviti. Gradbene odpadke je treba ločeno zbirati, ustrezno začasno skladiščiti ter oddajati upravičenim prevzemnikom; predelava na gradbišču ni predvidena.
Na podlagi pregleda dokumentacije NLZOH tako ugotavlja, da za nameravani poseg s stališča

njegove pristojnosti, varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je dne 13. 10. 2026 prejelo mnenje št. 3407-2577/2026 z dne 13. 10. 2026 od Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, iz katerega izhaja, da Zavod ni nosilec urejanja prostora, pač pa je za to pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, ki bo posredovalo zaprošeno mnenje.

Ministrstvo je dne 14. 10. 2026 prejelo mnenje št. 3562-5376/2026-2 z dne 14. 10. 2026 od Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (v nadaljevanju ZRSVN). ZRSVN po pregledu dokumentacije ugotavlja, da sega območje nameravanega posega in njegov daljinski vpliv v območje Natura 2000, Voglajna – pregrada Tratna – izliv v Savinjo (Ident. št. SI3000068) (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18). Območje vpliva nameravanega posega ne sega v območje habitatov varovanih vrst in habitatnih tipov, temveč se v eni točki z varovanim območjem le stika. ZRSVN ocenjuje, da izvedba nameravanega posega ne bo negativno vplivala na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov posebnega varstvenega območja. Skladno z navedenim na podlagi 6. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) ZRSVN meni, da za nameravani poseg presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. ZRSVN nadalje ugotavlja, da se lokacija nameravanega posega nahaja na območju hidrološke in ekosistemske naravne vrednote lokalnega pomena, Voglajna (Ident. Št. 5846) (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23) ter sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21.1.2021). ZRSVN ocenjuje, da izvedba nameravanega posega verjetno ne bo pomembno vplivala na ugodno stanje naravnih vrednot ter zavarovanih in mednarodno varovanih vrst, zaradi katerih je bilo določeno ekološko pomembno območje, zato meni, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Ministrstvo v postopku ni prejelo mnenj Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Zavoda za ribištvo Slovenije, niti Ministrstva za kmetijstvo, Direktorata za gozdarstvo, zato je odločalo brez teh mnenj.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

1. Opis obstoječega stanja

Nameravani poseg je predviden v Občini Šentjur in poteka po naslednjih zemljiščih:

- Sklop 1: k.o. 1142 Tratna s parc. št. 1710, 1686, 1714/4, 1717, 1718/1, 1718/2, 1714/5, 1463/8, 1050/8, 1050/7 in k.o. 1143 Gorica pri Slivnici s parc. št. 1037/2 in 1032/2;
- Sklop 2: k.o. 1142 Tratna s parc. 1491, 1465/3, 1467/16, 1467/14, 1650, 1494, 333/3, 213/3, 213/1, 213/2, 310/2, 205/27, 209/1, 304/6, 174/3, 176/7, 176/6, 177/1, 176/11, 737/3, 738/6, 738/4, 738/5, 737/2, 1631, 1467/15, 1463/10, 1491, 1649, 180/5, 180/10, 1730, *56/1, 1728 in k.o. 1141 Rifnik s parc. št. 993, 310/1, 1001, 311/1, 312;
- Sklop 3: k.o. 1142 Tratna s parc. št. 1465/6, 160/23, 1614, 1468/5, 1516, 1465/10, 1464/3, 1464/1, 160/2, 166/9, 166/12, 166/15, 623/11, 623/10, 623/3, 623/18, 623/20, 1517/2, 1518, 1509, 13, 12/3, 12/2, 12/8, 12/7, 1463/12, 2/4, 2/2, 2/1, 4/10, 4/4, 4/9, 4/16;
- Sklop 4: k.o. 1141 Rifnik s parc. št. 995/2, 995/1, 995/8, 995/10, 688/15, 688/14, 689, 747/10, 747/13, 995/3, 995/4, 995/5, 117, 109/3, 110/3, 1342; k.o. 1142 Tratna s t.parcelno št. 127/2 in k.o. 1138 Šentjur pri Celju s parc. št. 1383/5, 1383/1, 1127/1, 1126/2, 1339/6, 1053/2, 1338/6;
- Sklop 5: k.o. 1139 Podgrad s parc. št. 859/4, 864/21, 1097/1, 1087/3, 1097/7, k.o. 2647 Brezovje s parc. št. 267, 277, 266/3, 284/1, 278/1, 272/3, 272/2, 272/1, 270/1, 282/9, 282/8, 282/7, 282/2 in k.o. 1138 Šentjur pri Celju s parcelno št. 1368/3;

- Sklop 6: k.o. 1136 Kameno s parc. št. 664/1, 658/1, 350/3, 352/3, 355/4, 356/7, 329/9, 272/5, 272/11, 252, 250, 272/7, 236/5, 240/6, 240/4, 242/16, 238/4, 240/7, 238/1, 237, 267/2, 242/35, 253/1, 242/18, 254, 242/11, 251/2, 242/30, 270, 242/17, 272/6, 241/10, 272/8, 241/9, 242/5, k.o. 1135 Lokarje s parc. št. 316, 286/2 in k.o. 1138 Šentjur pri Celju s parc. št. 130/6, 130/1, 1365/5;
- Sklop 7: k.o. 1139 Podgrad s parc. št. 1097/8, 1102/25, 1102/11, 1102/6, 1107/1, 407/3, 407/4, 1100/12, 581, 605/3, 264/12, 264/13, 264/6, 222/4, 221/1, 468/1, 468/3, 220/3, 625/3, 621/1, 619/1, 624/3.

V DGD (dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja) lahko pride do manjših odstopanj od seznama zgoraj navedenih parcelnih številk.

Predvideni vodi večino potekajo v oziroma ob cestni infrastrukturi, delno pa tudi po zelenih površinah (travnik, gozd) in kmetijskih površinah. Lokacija nameravanega posega se ureja z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13, 48/18, 58/19 in 110/25) in sega na naslednje podrobne namenske rabe prostora: površine cest, stanovanjske površine; površine razpršene poselitve, namenjene bivanju; površine razpršene poselitve, namenjene pretežno kmetijstvu; površine za oddih, rekreacijo in šport; druga območja centralnih dejavnosti; druga območja centralnih dejavnosti, namenjena bivanju in obrti; gospodarske cone; površine podeželskega naselja; najboljša kmetijska zemljišča; druga kmetijska zemljišča; gozdna zemljišča; površine za opravljanje verskih obredov.

2. Opis nameravanega posega

Nameravani poseg je načrtovan na območju Občine Šentjur. Na območjih, kjer javni kanalizacijski sistem še ni zgrajen, se komunalne odpadne vode zbirajo v greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah. Odpadne vode iz teh sistemov se odvažajo na čistilno napravo, pri neustrezno izvedenih oziroma netesnih sistemih pa lahko prihaja tudi do izpustov v tla in posledično podzemne vode. Z nameravanim posegom je tako predvidena ureditev kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne vode, in sicer v aglomeraciji Šentjur 2019. Nameravani poseg je razdeljen na naslednjih 7 sklopov, katerih skupna dolžina znaša 8.607,00 m:

- Sklop 1: ureditev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Črnolice. Skupna dolžina vseh kanalizacijskih vodov na območju znaša 569,5 m. Kanalizacijski vod, ki omogoča gravitacijsko odvodnjavanje fekalnih vod, poteka od hiš na severu ter se priključi na obstoječe črpališče Črnolica na jugu. Kanalizacijski vod je sestavljen iz armiranobetonskih revizijskih jaškov Ø800 mm ter PVC cevi Ø200 mm.
- Sklop 2: ureditev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Črnoliške ulice, Ceste Kozjanskega odreda in Ceste na Goro. Skupna dolžina vseh kanalizacijskih vodov na območju znaša 1374,0 m. Kanalizacijski vodi so sestavljeni iz armiranobetonskih revizijskih jaškov Ø800 mm ter PVC cevi Ø200 mm ter Ø250 mm.
- Sklop 3: ureditev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območjih Cesta na Rifnik, Sončna ulica ter Zdenica. Skupna dolžina vseh kanalizacijskih vodov na tem območju znaša 1254,4 m. Kanalizacijski vodi so sestavljeni iz armiranobetonskih revizijskih jaškov Ø800 mm ter PVC cevi Ø200 mm.
- Sklop 4: ureditev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območjih Cesta pod Rifnikom, Pod Resevno ter Ulica Franja Malgaja. Skupna dolžina vseh kanalizacijskih vodov na tem območju znaša 1149,1 m. Kanalizacijski vodi so sestavljeni iz armiranobetonskih revizijskih jaškov Ø800 mm ter PVC cevi Ø200 mm.
- Sklop 5: ureditev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območjih Ceste Valentina Orožna ter Na Tičnico. Skupna dolžina vseh kanalizacijskih vodov na tem območju znaša 628,9 m. Kanalizacijski vodi so sestavljeni iz armiranobetonskih revizijskih jaškov Ø800 mm ter PVC cevi Ø200 mm.
- Sklop 6: ureditev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Botričnice. Skupna dolžina vseh kanalizacijskih vodov na tem območju znaša 1997,7 m. Kanalizacijski vodi so sestavljeni iz armiranobetonskih revizijskih jaškov Ø800 mm ter PVC cevi Ø200 mm.

- Sklop 7: ureditev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Vrbnega, Ljubljanske ceste in Podgrada. Skupna dolžina vseh kanalizacijskih vodov na tem območju znaša 1633,4 m. Kanalizacijski vodi so sestavljeni iz armiranobetonskih revizijskih jaškov Ø800 mm ter PVC cevi Ø200 mm.

Kanalizacijski vodi za odvajanje komunalnih odpadnih voda so predvideni iz troslojnih PVC-cevi (polivinilklorid) z gladko notranjo steno, nazivnega premera DN 200 in DN 250.
Revizijski jaški so predvideni kot prefabricirani armiranobetonski (AB) jaški Ø800 mm. Za individualne (hišne) priključne jaške se predvidijo jaški iz umetnih mas (PE - polietilen) Ø625. Jaški bodo namenjeni čiščenju kanalizacijskih vodov in periodičnim pregledom ter bodo zato tipske in montažne izvedbe.
Kanalizacijski vodi morajo biti zgrajeni na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Po izgradnji kanalizacijskega kanala je za preveritev ustrezne izvedbe potrebno izvesti preizkus tesnosti in video posnetek kanalizacije. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. Preizkus tesnosti mora izvesti akreditiran (od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij.
Vsi kanalizacijski vodi omogočajo gravitacijsko odvajanje odpadnih komunalnih vod, posledično nova črpališča niso predvidena.
Z nameravanim posegom predvideni kanalizacijski vodi se priključujejo na obstoječo kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode na Centralno čistilno napravo Šentjur (CČN Šentjur).

Predvideno je polaganje cevovodov na utrjeno peščeno posteljico, na globini, ki se spreminja glede na terenske zahteve in sicer od 1,0 m do 4,5 m.
Strojni izkop bo možno izvajati praktično po celotni trasi projektiranih kanalov. Ročni izkop se bo uporabil le pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi in v bližini obstoječih objektov. Predviden je delni opaženi izkop (v območju večjih globin in ob obstoječih objektih ali zidovih ter pri vzporednih potekih kanalizacijskih cevi z obstoječo infrastrukturo), z uporabo kovinskih kanalskih opažov. Predvidene širine izkopov so odvisne od globine poteka in dimenzije cevi in so med 0,60 m do 1,20 m.
Vsa prečkanja vodotokov so predvidena s podvrtavanjem, zato pri prečkanju ne bo potrebno posegati neposredno v strugo vodotoka.
Revizijski jaški so predvideni za potrebe čiščenja odvodnih kanalov in periodičnih pregledov, zato so tipski in montažni. Revizijski jaški, ki se predvidijo za gradnjo, so prefabricirani betonski jaški.
Revizijski jašek se izvede na naslednji način:
- izvede se izkop gradbene jame na projektno zahtevano globino in uredijo se temeljna tla v zemeljski plasti,
- pripravi se utrjena kamnita posteljica debeline min. 20 cm iz kvalitetne kamnite frakcije 4-8 mm, ki se ustrezno poravna in utrdi,
- na pripravljeno peščeno posteljico (ki mora biti izvedena v ustreznem naklonu in višinski koti) se postavi baza in ostali elementi jaška,
- izvedejo se vse navezave na jaške (po možnosti tudi hišni priključki),
- izvede se zasutje gradbene jame jaška in utrjevanje zasipa, ki se naj izvaja v plasteh po max. 30 cm ob telesu jaška z lahkimi komprimacijskimi stroji (vibro nabijač ali vibro plošča),
- na konus jaška se vgradi LTŽ pokrov z AB vencem.

Gradnja vseh načrtovanih sklopov je predvidena v letih 2027 in 2028. Gradnja posameznega sklopa bo časovno bistveno krajša od celotnega obdobja izvedbe nameravanega posega. Prav tako bo gradnja posameznega kanalizacijskega voda znotraj sklopa, ki bo neposredno vplivala na njegovo okolico, trajala le nekaj dni oziroma sorazmerno kratek čas. Vplivi gradnje bodo zato na posamezni lokaciji časovno omejeni in kratkotrajni.
Zaključna dela na trasi kanalizacije morajo biti izvedla tako, da se po posegu vzpostavi prvotno stanje. Pri gradnji kanalizacije na kmetijskih zemljišč je potrebno dodatno upoštevati, da se pri izkopih posebej odstrani zgornja humusna plast in po končanih delih vrne na zgornjo plast zasipa.

3. Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Ministrstvo v nadaljevanju iz pregleda lokacijskih podatkov iz vloge v Geoportalu Direkcije Republike Slovenije za vode, Atlasu voda ter Atlasu okolja ugotavlja, da predvidene trase kanalizacijskih vodov:

- delno potekajo ob vodotokih, na določenih mestih pa jih tudi prečkajo. Trasa kanalizacijskih vodov v okviru Sklopa 1 poteka zahodno od vodotoka Voglajna ter prečka neimenovani desni pritok Voglajne in melioracijski jarek. Voglajna in neimenovani pritok sta vodotoka 2. reda z 5-metrskim priobalnim pasom. Pritoke vodotoka Voglajna, ki so vodotoki 2. reda, prečka tudi trasa kanalizacijskih vodov v okviru Sklopa 2. V okviru Sklopa 3 trasa kanalizacijskih vodov lahko prečka pritoke Voglajne oziroma se vodotoku Voglajna približa. Trasa kanalizacijskih vodov v okviru Sklopa 4 prečka oziroma poteka vzporedno z neimenovanim levim pritokom Voglajne ter se približa vodotoku Kozarica; oba sta vodotoka 2. reda z 5-metrskim priobalnim pasom. Trasa kanalizacijskih vodov v okviru Sklopa 6 prečka dva neimenovana leva pritoka Pešnice, ki sta vodotoka 2. reda z 5-metrskim priobalnim pasom. Trasa kanalizacijskih vodov v okviru Sklopa 7 pa prečka neimenovani vodotok oziroma desni pritok Voglajne ter se mu mestoma približa oziroma poteka vzporedno z njim; gre za vodotok 2. reda z 5-metrskim priobalnim pasom;
- delno potekajo po potencialno poplavno ogroženih območjih. Odsek trase kanalizacijskih vodov v okviru Sklopa 1 se ob prečkanju neimenovanega vodotoka in vzporednem poteku ob Voglajni nahaja na potencialno poplavnem območju, in sicer na območjih vseh razredov poplavne nevarnosti. Območje gradnje Sklopa 3 kanalizacijskih vodov je potencialno poplavno ogroženo ob Voglajni in njenih pritokih ter je uvrščeno v razreda majhne in preostale poplavne nevarnosti. Območje gradnje Sklopa 4 kanalizacijskih vodov je prav tako potencialno poplavno ogroženo ob neimenovanih pritokih Voglajne in vodotoku Kozarica ter je uvrščeno v razreda majhne in preostale poplavne nevarnosti. Območje trase kanalizacijskih vodov v okviru Sklopa 6 ob neimenovanih levih pritokih Pešnice je poplavno ogroženo. Območje gradnje Sklopa 7 kanalizacijskih vodov pa je glede na opozorilne karte potencialno poplavno ogroženo na območju ob neimenovanem vodotoku;
- delno potekajo po potencialno plazljivih območjih z zelo veliko ogroženostjo in erozijskih območjih, kjer so potrebni zahtevni zaščitni ukrepi;
- se nahajajo izven vodovarstvenih območij. Sklop 2 se v delu približa vodovarstvenemu območju lokalnega nivoja (VVO_IME: Podgorje – Zdolšek) z II. varstvenim režimom, vendar vanj ne posega;
- se nahajajo izven varovanih območjih t.j. zavarovanih območij in območij Natura 2000. Sklop 4 se v delu približa območju Natura 2000 SAC SI3000068 Voglajna, pregrada Tratna–izliv v Savinjo, ki je hkrati območje naravne vrednote lokalnega pomena ID 5846 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23)) in ekološko pomembno območje Voglajna, Slivniško jezero in Ločnica (ID območja: 17400) (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18);
- se nahajajo izven varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov in gozdov s posebnim namenom ter izven funkcionalno razvrednotenih in potencialno onesnaženih območij;
- delno potekajo po območjih enot kulturne dediščine oz. njihovih vplivnih območji: Rifnik – Arheološko najdišče Rifnik (EID 1-00622) – Sklop 2 in 4; Vplivno območje Botričnica – Cerkev Marije sedem žalosti (EID 1-03043) – Sklop 6.

4. Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega:

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega:

Emisije snovi v zrak

Emisije onesnaževal v zrak v času gradnje bodo posledica izpušnih plinov zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in tovornih vozil, izvajanja nekaterih gradbenih del, pri katerih bodo

prisotne predvsem emisije delcev PM_{10} in $PM_{2,5}$ (npr. rezanja asfalta, lokalno pretovarjanje sipkih materialov, transport izkopanega materiala in materiala za zasipanje, zasipanje jarkov, itd.), ter samih voženj tovornih vozil za dovoz in odvoz materiala po dovoznih cestah. Vpliv del na kakovost zraka se bo krajevno in časovno nekoliko spreminjal. Prašenje, ki bo omejeno na lokacijo nameravanega posega in njegovo neposredno okolico, bo odvisno tudi od vremenskih razmer. Zemeljski izkop se bo delno porabil za zasip jarka in končno ureditev, delno pa ga bo treba odpeljati z lokacije. Projektant ocenjuje, da bo za odvoz zemeljskega izkopa z lokacije v povprečju potrebnih približno dva kamiona na dan, pri čemer je upoštevano, da gre za manjše kamione s povprečno nosilnostjo približno 6,0 m³ zemeljskega izkopa. Vsa dela na gradbišču se bodo izvajala z mobilno gradbeno mehanizacijo. Tovorna vozila se bodo na lokaciji gradbišča zadrževala le kratek čas, t.j. le za čas pretovora. Tovorna vozila bodo za transport uporabljala javne ceste, ki so asfaltirane, kar bo omililo vpliv emisij delcev zaradi cestnega transporta.
Pri kanalizaciji gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih. Obremenitve posameznih točk na gradbeni trasi bodo kratkotrajne, vpliv bo začasen in reverzibilen. Zaradi gradnje kanalizacije tako ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zraka ob trasi kanalizacije in še manj na širšem območju.

Izvajalec gradbenih del bo moral upoštevati pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev. Citirana uredba v drugem odstavku 6. člena med drugim določa, da se morajo pri izvajanju del, pri katerih nastaja izrazita emisija delcev, uporabljati naslednji ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev:
- prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem;
- prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali prašne usedline;
- prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z avtomatsko vodenim ali ročnim vodnim škropljenjem;
- pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih.

Citirana uredba nadalje v 8. členu določa, da je treba na gradbišču zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati naslednje organizacijske ukrepe, ki so relevantni tudi za nameravani poseg:
- zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov;
- skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra;
- redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem.

Ukrepe za preprečevanje emisij prahu pri transportu določajo tudi predpisi s področja cestnega prometa; Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 70/11) v 2. členu med drugim določa, da mora biti tovor med prevozom v cestnem prometu naložen, pritrjen in zavarovan tako, da ne povzroča škode na cesti in objektih, ne onesnažuje okolja, ne povzroča več hrupa, kot je dovoljeno in se ne razsipa ali pada z vozila, sipki tovor, gradbeni odpadki ter drug material, ki povzroča prašenje, pa mora biti na vozilu naložen, pritrjen in zavarovan tako, da onemogoča prašenje.

Upoštevajoč predvideni obseg del ter časovno in prostorsko omejenost gradnje ter upoštevajoč predhodno navedene ukrepe, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben.
Kanalizacija bo v času obratovanja predstavljala zanemarljiv vir emisij onesnaževal v zrak, vsi deli kanalizacije bodo zaprti, pri občasnih vzdrževalnih delih pa ne bodo nastajale pomembnejše emisije onesnaževal v zrak.

Emisije toplogrednih plinov

Emisije toplogrednih plinov v času gradnje bodo posledica izpušnih plinov zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in tovornih vozil. Pri kanalizaciji gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, zato so obremenitve posameznih točk na gradbeni trasi kratkotrajne oz. časovno zelo omejene, vpliv bo začasen in reverzibilen. Tovorna vozila se bodo na lokaciji gradbišča zadrževala le kratek čas, t. j. le za čas pretovora. Stroji, ki ne bodo v uporabi, se bodo ugašali. Sodobnejši gradbeni stroji in tovorna vozila so zasnovani z naprednejšo tehnologijo motorjev in boljšimi filtri, zato v primerjavi s starejšimi modeli povzročajo vse manj izpustov toplogrednih plinov. Vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov v času gradnje ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Kanalizacija bo v času obratovanja predstavljala zanemarljiv vir emisij toplogrednih plinov, vsi deli kanalizacije bodo zaprti, pri občasnih vzdrževalnih delih pa ne bodo nastajale pomembnejše emisije toplogrednih plinov.

Emisije snovi v površinske in podzemne vode

Načrtovane trase kanalizacijskih vodov se nahajajo izven vodovarstvenih območij. Sklop 2 se sicer v delu približa vodovarstvenemu območju lokalnega nivoja z II. varstvenim režimom, vendar vanj ne posega. Lokacija nameravanega posega se nahaja nad vodnim telesom Spodnji del Savinje do Sotle (šifra vodnega telesa: SIVTPODV1009), Povodje: Vodno območje Donave. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) je bilo kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode Spodnji del Savinje do Sotle (VTPodV 1009) v obdobju 2019–2025 ocenjeno kot dobro (vir: https://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/).
Kot izhaja iz poglavja 3. obrazložitve te odločbe, načrtovane trase kanalizacijskih vodov delno potekajo ob vodotokih, na posameznih mestih pa jih tudi prečkajo. Gre predvsem za neimenovane vodotoke, ki so pritoki večjih vodotokov Voglajne in Pešnice. Trasa Sklopa 4 se približa vodotoku Kozarica, vendar ga ne prečka. Trase kanalizacijskih vodov delno potekajo po potencialno poplavno ogroženih območjih, za katera so že izdelane karte razredov poplavne nevarnosti (območje razreda preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti).

Pomembnejše emisije onesnaževal v podzemne vode bi v času gradnje bile možne le v primeru izrednega dogodka, kot npr. v primeru izlitja olja ali goriva iz gradbenih strojev ali tovornih vozil, vendar je ta možnost, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov in ustrezni organizaciji gradnje, praktično zanemarljiva. Največjo nevarnost za onesnaženje tal in posledično podzemne vode predstavlja faza izkopa. V času gradnje je treba zato predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje tal in voda. Gradbišče mora biti organizirano tako, da je verjetnost onesnaženja zmanjšana na najmanjšo možno mero. Na gradbišču in pri gradbenem transportu se morajo uporabljati le redno in dobro vzdrževani stroji in vozila. Večja servisna oz. vzdrževalna dela na gradbenih strojih in napravah, pri katerih bi lahko prišlo do izlitja goriva ali olja iz stroja, se ne smejo izvajati na gradbišču temveč v ustrezno opremljenih servisnih delavnicah. Preprečiti je treba, da bi pri oskrbi strojev in naprav z gorivom prišlo do onesnaženja tal. Dobra praksa je, da se pri nalivanju goriva uporabi prenosno lovilno posodo. Glede na majhno število delovnih strojev, se mora gorivo za stroje dovažati sproti in po potrebi. V primeru nesreče (razlitje naftnih derivatov na gradbišču) je treba onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano zemljino pa odstraniti in oddati ustreznemu zbiralcu oz. obdelovalcu tovrstnega odpadka, prav tako morajo biti na območju nameravanega posega na razpolago ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij). Vsi delavci na gradbišču morajo biti poučeni o nevarnosti izlitja goriva, motornega olja ali drugih nevarnih snovi v tla in o postopkih ravnanja v takšnih primerih. Na gradbišču so dovoljene le kemične sanitarije. Vse morebitne nevarne odpadke (zaoljene krpe, odpadne embalaža olj, maziv, itd.) je treba zbirati ločeno v ustrezno označenih zaprtih posodah in jih do oddaje zbiralcu ali izvajalcu obdelave začasno skladiščiti na mestu, zaščitenem pred atmosferskimi vplivi.

Posebno pozornost je treba nameniti gradnji v bližini vodotokov. Prečkanje vodotokov se bo izvedlo z vrtanjem pod strugo, zato pri prečkanju ne bo potrebno posegati neposredno v strugo vodotoka. Lokacije za začasno shranjevanje gradbenega materiala in gradbenih odpadkov morajo biti locirane na primerni oddaljenosti, da se prepreči vnos v vodotok. Po končani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnje začasno postavljenih objektov in ostankov začasnih mest za shranjevanje odpadkov. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno ustrezno krajinsko urediti. Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska vesta 86, 3000 Celje (v nadaljevanju DRSV) je za vsakega izmed navedenih sklopov izdala projektne pogoje za pripravo projektne dokumentacije, gradnjo in uporabo objektov (št. 35506-549/2025-3 z dne 11. 7. 2025, št. 35506-2939/2025-3 z dne 22. 4. 2026, št. 35506-2805/2025-2 z dne 20. 4. 2026, št. 35506-2714/2025-4 z dne 3. 3. 2026, št. 35506-999/2025-3 z dne 11. 9. 2025, št. 35506-904/2025-3 z dne 27. 8. 2026, št. 35506-87/2026-3 z dne 2. 6. 2026). Skladno s projektnimi pogoji DRSV je bilo za potrebe pridobitve mnenja o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami izdelano Geološko – geomehansko poročilo za dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur – V. faza; SKLOP 1 do SKLOP 7, Arh. št.: 16-4/2026, marec-april 2026, GINS d.o.o., Preložnikova ulica 4, 3212 Vojnik (v nadaljevanju Geološko – geomehansko poročilo). DRSV je za sklope od 1-5 v času trajanja tega postopka izdala mnenja o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (št. 35508-6449/2026-4 z dne 23. 9. 2026; št. 35508-7334/2026-5 z dne 28. 9. 2026; št. 35508-7287/2026-5 z dne 2. 10. 2026; št. 35508-7280/2026-5 z dne 1. 10. 2026; št. 35508-6585/2026-3 z dne 1. 10. 2026).

Ob doslednem izvajanju ukrepov za preprečevanje onesnaženja vode in upoštevanjem v Geološko-geomehanskem poročilu opredeljenega načina gradnje, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode v času gradnje nepomemben. Prav tako bo nepomemben vpliv na poplavna, plazljiva in erozijska območja.

V času obratovanja emisije snovi v vode ne bodo nastajale. Po izgradnji kanalizacijskega kanala je za preveritev ustrezne izvedbe potrebno izvesti preizkus tesnosti in video posnetek kanalizacije. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. Preizkus tesnosti mora izvesti akreditiran (od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij.

Načrtovani kanalizacijski vodi se priključujejo na obstoječo kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode na Centralno čistilno napravo Šentjur (CČN Šentjur) zmogljivosti 13.000 PE. CČN Šentjur obratuje v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga je pod št. 35441-5/2013-4 z dne 12. 12. 2013 izdala Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. Na CČN Šentjur so priključene naslednje aglomeracije: Šentjur 2019 (7681 PE), Lokarje 2019 (67 PE), Hotunje – Ponikva (612 PE), Stopče 2019 (271 PE), Gorica pri Slivnici 2019 (417 PE), Dole 2019 (248 PE), Trnovec pri Dramljah 2019 (159 PE). Upravljavec CČN Šentjur, JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur (v nadaljevanju upravljavec), skladno s pogoji izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Iz Poročil o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo, CČN Šentjur, za obdobje 2021 - 2025, izdelovalca Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (št. 2700-20/17488-21/LP-CE1 z dne 11. 1. 2022, št. 2700-20/17488-22/LP-CE1 z dne 4. 1. 2023, št. 2700-20/17488-23/LP-CE1 z dne 4.1.2024; št. 2700-20/17488-23/LP-CE1 z dne 9. 12, 2024, št. 2700-20/17488-25/LP-CE1 z dne 15. 12. 2025) izhaja, da čistilna naprava ne obremenjuje okolja čezmerno. Upravljavec javne kanalizacije skupaj s čistilno napravo je k projektom (Sklopi 1 – 7) že izdal pozitivna mnenja (št. SPP2025029 z dne 6. 3. 2025, št. SPP2026083 z dne 27. 8. 2026, št. SPP2026074 z dne 17. 8. 2026, št. SPP2025126 z dne 11. 11. 2025, št. SPP2025051 z dne 22. 4. 2025, št. SPP 2025052 z dne 23. 4. 2025, št. SPP2026085 z dne 7. 9. 2026). Upravljavec CČN Šentjur je prav tako dne 14. 9. 2026 izdal mnenje št. SPP20261409, o zadostni velikosti CČN Šentjur za priklope za dodatne PE, ki so predvideni z načrtovanimi kanali.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja bo imela pozitiven vpliv na obremenjevanje tal in voda, saj bodo po priključitvi objektov na javno kanalizacijo ukinjene individualne greznice. Te so lahko zaradi neustrezne oziroma nezadostne vodotesnosti vir onesnaževanja tal in posledično podzemnih ter površinskih voda.

Načrtovane trase kanalizacijskih vodov delno potekajo po potencialno poplavno ogroženih območjih, za katera so že izdelane karte razredov poplavne nevarnosti (območje razreda preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti). V skladu s Prilogo 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS št. 34/25), je gradnja objekta 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) na območju razredov preostale in majhne poplavne nevarnosti dovoljena z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja (označeno z oznako »+«). Na območju razreda srednje in velike poplavne nevarnosti je gradnja posega dovoljena, če:

- se v predhodnem postopku ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, ali
- ugotovitve presoje vplivov na okolje, izvedene v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, niso ocenjeni kot uničujoči ali bistveni in je mogoče s predhodno oziroma najpozneje sočasno izvedbo ukrepov zagotoviti, da je njihov vpliv sprejemljiv, ali
- je mogoče s predhodno oziroma najpozneje sočasno izvedbo ukrepov in v skladu z zahtevami vodnega soglasja ali mnenja zagotoviti, da vpliv na poplavno ogroženost ni bistven.

V zvezi z načrtovanimi kanalizacijskimi vodi ministrstvo ugotavlja, da bodo večinoma potekali v oziroma ob cestni infrastrukturi, delno pa tudi po zelenih površinah (travnik, gozd) in kmetijskih površinah. Pri kanalizacijskih vodih gre za vkopan linijski objekt, ki ne vpliva na dvig terena in poslabšanje poplavne varnosti okoliškim objektom. Pri gradnji je potrebno upoštevati tudi, da je na poplavnem območju obvezno polaganje vodotesnih, privijačenih pokrovov jaškov, da jih v primeru preplavitve ne bi odneslo. Kot izhaja tudi iz projektnih pogojev DRSV, na poplavno ogroženih območjih kote terena in manipulacijskih površin ni dopustno nadvišati. Navedeno mora dosledno upoštevati tudi projektna dokumentacija DGD, ki bo poslana v pregled in mnenje DRSV.
Ob doslednem izvajanju ukrepov za preprečevanje onesnaženja voda ter upoštevanju pogojev za gradnjo na poplavnih, plazljivih in erozijskih območjih ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode v času obratovanja nepomemben. Prav tako bo vpliv nameravanega posega na poplavno, plazljivo in erozijsko ogroženost območja nepomemben, saj gre za vkopan linijski objekt, ki po izvedbi ne bo povzročal dviga terena ali zmanjšanja pretočnosti oziroma poslabšanja poplavne varnosti območja.
Da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, izhaja tudi iz mnenja DRSV št. 35021-34/2026-2 z dne 28. 9. 2026, ki ga je ministrstvo prejelo v okviru predmetnega upravnega postopka.

Odlaganje/izpusti snovi v tla, sprememba rabe tal

Predvideni vodi večino potekajo v oziroma ob cestni infrastrukturi, delno pa tudi po zelenih površinah (travnik, gozd) in kmetijskih površinah. Iz Geološko-geomehanskega poročila izhaja, da je tako širše kot tudi ožje obravnavano območje predvidenih tras kanalizacije v osnovi zgrajeno iz miocenskih laporjev, peščenih laporjev in peščenjakov. Kompaktna lapornata osnova je morfološko zelo razgibana, kot posledica nekdanje erozije, in se mestoma ne ujema z morfologijo površja. Preperina nad kompaktno ne prepustno podlago je sestavljena v glavnem iz glinastih meljev, glin ter zaglinjenih gruščev in prodov na večji globini.
Načrtovane trase kanalizacijskih vodov delno potekajo po potencialno plazljivih območjih z zelo veliko ogroženostjo in erozijskih območjih, kjer so potrebni zahtevni zaščitni ukrepi. Trase kanalizacijskih vodov se nahajajo izven funkcionalno razvrednotenih in potencialno onesnaženih območij.

Pri kanalizaciji gre za vkopan linijski objekt. Ocenjene količine gradbenih odpadkov, nastalih med izvajanjem gradbenih del, so naslednje:

Tabela 1: Popis ocene količin gradbenih odpadkov

Vrsta odpadka	Rušenje asfaltnih plasti	Izkopni material	Zasipni material	Preostali izkopni material
Namen uporabe odpadka	(odvoz asfaltnih ruševin v obrat za reciklažo ali uporaba drobljenca za zasip izkopanega kanala v trasi cest)(m^3)	izkop gradbene jame kanala - kamniti drobljenec in zemljina)(m^3)	(zasip gradbene jame kanala - kamniti drobljenec in zemljina)(m^3)	(izravnava depresij ob/na trasi kanala ali v primeru viškov materiala odvoz na urejeno trajno deponijo)(m^3)
Sklop 1	8,4	3160,0	3055,0	105,0
Sklop 2	192,0	7271,0	5085,0	2186,0
Sklop 3	213,0	7144,0	4518,0	2626,0
Sklop 4	179,0	6574,0	4465,5	2108,5
Sklop 5	116,0	3506,0	2395,5	1110,5
Sklop 6	105,0	10738,0	10111,5	626,5
Sklop 7	376,0	10469,0	5779,5	4689,5
Skupaj	1189,4	48862,0	35410,0	13452,0

Viški zemeljskega izkopa bodo znašali od 105 m³ na Sklopu 1 do 4.689,5 m³ na Sklopu 7. Viški se bodo, kolikor bo mogoče, uporabili za ureditev območja ob trasi, preostanek pa bo predan ustreznemu zbiralcu oziroma obdelovalcu tovrstnega gradbenega odpadka.

Izpust snovi v tla bi bil možen le v primeru izrednega dogodka, kot je npr. trenutno izlitje goriva ali olja iz delovnega stroja ali tovornega vozila, kar pa je ob ustrezni organizaciji gradbišča malo verjetno. Upoštevati se morajo splošni ukrepi glede skladiščenja nevarnih snovi na gradbišču, glede oskrbe gradbenih strojev z gorivom ali oljem na gradbišču, in da so za ves gradbeni material narejene ustrezne fizikalno kemijske analize oz. testi, iz katerih je razvidno, da ne vsebuje snovi, ki bi lahko z izluževanjem povzročile onesnaženje tal in podzemne vode.
V primeru nezgode se mora zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.
Emisije onesnaževal v tla zaradi obratovanja gradbenih strojev in tovornih vozil ter uporabe gradbenih materialov ministrstvo ocenjuje kot zanemarljive. Vpliv bo začasen in reverzibilen. Pri gradnji je treba dosledno upoštevati in izvajati vse ukrepe, ki so navedeni v poglavju Emisije snovi v površinske in podzemne vode obrazložitve te odločbe.
Za projekt je bilo izdelano geološko-geomehansko poročilo, v katerem je podrobneje opredeljen način gradnje za vsak posamezen sklop. Iz poročila izhajajo naslednje ugotovitve:

Sklop 1:
Na obravnavanem območju je teren na videz stabilen, brez znakov labilnosti ali erozije. Prosti, povprečen nivo podtalnice je na obravnavanem območju na ocenjeni globini okrog 2,0 m glede na koto terena. Nivo podtalnice lahko niha v odvisnosti od količine padavin. Predlog izvedbe kanalizacije:
obravnavana predvidena trasa kanalizacije, oziroma več odsekov, potekajo po morfološko razgibanem terenu. Izkopi bodo v glavnem potekali v preperini relativno neugodnih geomehanskih karakteristik - III kategorija zemljin. Glede na morfologijo terena in geološko sestavo je predlagano naslednje:
- vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju;
- dolžino posameznih odsekov v preperini naj se določi glede na možnost izkopa (vključno s polaganjem cevi in izvedbo zasipa), ki ga je mogoče opraviti v enem dnevu;
- prav tako naj se predvidi razpiranje gradbenega jarka v območju zemljin, slabih geomehanskih karakteristik, kar naj določi geolog, pri sprotnem pregledu izkopnih jarkov;
- v primeru dotokov podtalnice, je potrebno zagotoviti izčrpavanje le-te;

- cevi naj se ne polaga na peščeno blazino, saj bi s tem omogočili tvorbo nekontroliranih drenaž, ki lahko nato negativno vplivajo na stabilnost območji. Zasip cevi naj bo v celoti iz prebrane priročne izkopne zemljine, ki jo je potrebno skomprimirati do zbitosti raščenih tal;
- Pri izvedbi izkopov je potreben nadzor tudi geologa.

Sklop 2:
Izkopi bod potekali v glavnem po cestah in ulicah, z odcepi proti stanovanjskim objektom, v območju dolinskega dna pa tudi po kmetijskih površinah. Na obravnavanem območju je teren na videz stabilen, brez znakov labilnosti ali erozije. Sicer na Opozorilni karti erozije NUV1, v merilu 1:250.000, obravnavano območje ni obarvano, razen skrajnega južnega dela, kjer je obarvano oranžno – velika ogroženost (zahtevni zaščitni ukrepi), kar pa na terenu ni zaznati. Na karti ogroženosti od plazov v merilu 1:250.000, je obravnavano območje – skrajni zahodni del - obarvano oranžno in rdeče – velika do zelo velika ogroženost, kar pa na terenu ni zaznati. Na Opozorilni karti verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov GzoZS, v merilu 1:25.000, je obravnavano območje obarvano rumeno in zeleno – srednja do majhna ogroženost, kar pa na terenu tudi ni zaznati. Prosti, povprečen nivo podtalnice je na obravnavanem območju na globini okrog 1,5 m glede na koto terena. Nivo podtalnice niha v odvisnosti od količine padavin. Glede na ugotovljeno stanje na terenu, ni potrebno predvideti posebnih omilitvenih ukrepov, razen teh, podanih v samem poročilu. Predlog izvedbe kanalizacije:
obravnavana predvidena trasa kanalizacije, oziroma več odsekov, potekajo po morfološko razgibanem terenu. Izkopi bodo v glavnem potekali v preperini relativno neugodnih geomehanskih karakteristik - III kategorija zemljin. Glede na morfologijo terena in geološko sestavo so predlagani ukrepi, ki so navedeni že pri Sklopu 1.

Sklop 3:
Izkopi bod potekali v glavnem po cestah in ulicah, z odcepi proti stanovanjskim objektom, v območju dolinskega dna pa tudi po kmetijskih površinah. Na obravnavanem območju je teren na videz stabilen, brez znakov labilnosti ali erozije. Sicer na Opozorilni karti erozije NUV1, v merilu 1:250.000, obravnavano območje ni obarvano, razen skrajnega zahodnega dela, kjer je obarvano rumeno – srednja ogroženost (običajni zaščitni ukrepi), kar pa na terenu ni zaznati. Na karti ogroženosti od plazov v merilu 1:250.000, je obravnavano območje – skrajni zahodni del - obarvano oranžno – velika ogroženost, kar pa na terenu ni zaznati. Na Opozorilni karti verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov GzoZS, v merilu 1:25.000, je obravnavano območje obarvano rumeno in zeleno – srednja do majhna ogroženost, kar pa na terenu tudi ni zaznati.
Prosti, povprečen nivo podtalnice je na obravnavanem območju na globini okrog 1,5 m glede na koto terena. Nivo podtalnice niha v odvisnosti od količine padavin.
Glede na ugotovljeno stanje na terenu ni potrebno predvideti posebnih omilitvenih ukrepov, razen teh, podanih v samem poročilu. Predlog izvedbe kanalizacije:
obravnavana predvidena trasa kanalizacije, oziroma več odsekov, potekajo po morfološko razgibanem terenu. Izkopi bodo v glavnem potekali v preperini relativno ne ugodnih geomehanskih karakteristik - III kategorija zemljin. Glede na morfologijo terena in geološko sestavo so predlagani ukrepi, ki so navedeni že pri Sklopu 1.

Sklop 4:
Na obravnavanem območju je teren na videz stabilen, brez znakov labilnosti ali erozije. Sicer je na opozorilni karti erozije NUV1, v merilu 1:250.000, obravnavano, zahodno območje obarvano rumeno – srednja ogroženost (običajni zaščitni ukrepi). Na karti ogroženosti od plazov v merilu 1:250.000, je obravnavano območje obarvano rumeno in oranžno ter južneje tudi rdeče – srednja do velika ogroženost, kar pa na terenu ni zaznati. Na Opozorilni karti verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov GzoZS, v merilu 1:25.000, je obravnavano območje obarvano zeleno in le mestoma oranžno – majhna do mestoma tudi velika ogroženost, kar pa na terenu tudi ni zaznati.
Prosti, povprečen nivo podtalnice je na obravnavanem območju na globini okrog 2,0 m glede na koto terena, v območju dolinskega dna pa tudi precej višje. Nivo podtalnice niha v odvisnosti od količine padavin.
Glede na ugotovljeno stanje na terenu, ni potrebno predvideti posebnih omilitvenih ukrepov, razen

teh, podanih v samem poročilu. Predlog izvedbe kanalizacije:
obravnavana predvidena trasa kanalizacije, oziroma več odsekov, potekajo po morfološko razgibanem terenu. Izkopi bodo v glavnem potekali v preperini relativno neugodnih geomehanskih karakteristik - III kategorija zemljin. Glede na morfologijo terena in geološko sestavo so predlagani ukrepi, ki so navedeni že pri Sklopu 1.

Sklop 5:
Izkopi bod potekali v glavnem po cestah in ulicah, z odcepi proti stanovanjskim objektom, na vzhodu pa tudi po kmetijskih površinah. Na obravnavanem območju je teren na videz stabilen, brez znakov labilnosti ali erozije. Na Opozorilni karti erozije NUV1, v merilu 1:250.000, je obravnavano vzhodno območje obarvano oranžno – velika ogroženost (zahtevni zaščitni ukrepi). Za zahodni del območje ni obarvano. Na karti ogroženosti od plazov v merilu 1:250.000, je obravnavano območje (oba) obarvano rdeče – zelo velika ogroženost, kar pa na terenu ni zaznati. Na Opozorilni karti verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov GzoZS, v merilu 1:25.000, je obravnavano območje obarvano zeleno, rumeno in oranžno – majhna do srednja do velika ogroženost. Prosti nivo podtalnice, oziroma dotoke, je na obravnavanem območju pričakovati na kontaktu preperina – neprepustna podlaga, izraziteje v območju bolj ali manj izrazitih dolin. Dotoke pronicujočih meteornih vod pa je pričakovati tudi ob obilnih padavinah na različnih nivojih preperine.
Glede na ugotovljeno stanje na terenu ni potrebno predvideti posebnih omilitvenih ukrepov, razen teh, podanih v samem poročilu. Predlog izvedbe kanalizacije:
izkopi bodo v glavnem potekali v preperini relativno neugodnih geomehanskih karakteristik - III kategorija zemljin. Glede na morfologijo terena in geološko sestavo so predlagani ukrepi, ki so navedeni že pri Sklopu 1.

Sklop 6:
Izkopi bod potekali v glavnem po kmetijskih površinah, delno pa tudi po cestah in ulicah, z odcepi proti stanovanjskim objektom. Na obravnavanem območju je teren na videz stabilen, brez očitnih znakov labilnosti ali erozije. Na Opozorilni karti erozije NUV1, v merilu 1:250.000, je obravnavano območje obarvano oranžno – velika ogroženost (zahtevni zaščitni ukrepi). Na karti ogroženosti od plazov v merilu 1:250.000, je obravnavano območje obarvano oranžno do rdeče – velika do zelo velika ogroženosti, kar pa na terenu ni zaznati. Na Opozorilni karti verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov GzoZS, v merilu 1:25.000, je obravnavano območje obarvano zeleno, rumeno in oranžno – majhna do srednja do velika ogroženost. Prosti nivo podtalnice, oziroma dotoke, je na obravnavanem območju pričakovati na kontaktu preperina – neprepustna podlaga, izraziteje v območju bolj ali manj izrazitih dolin. Dotoke pronicujočih meteornih vod pa je pričakovati ob padavinah na različnih nivojih preperine, izraziteje v bolj ali manj izrazitih dolinah, ki vpadajo v smeri vpada pobočja.
Glede na ugotovljeno stanje na terenu ni potrebno predvideti posebnih omilitvenih ukrepov, razen teh, podanih v samem poročilu. Predlog izvedbe kanalizacije:
obravnavana predvidena trasa kanalizacije, oziroma več odsekov, potekajo po morfološko zelo razgibanem terenu. Izkopi bodo v glavnem potekali v preperini relativno slabih geomehanskih karakteristik - III kategorija zemljin. Glede na morfologijo terena in geološko sestavo so predlagani ukrepi, ki so navedeni že pri Sklopu 1 ter dodaten ukrep, da naj se, v kolikor je to mogoče, izkopi ne izvajajo prečno na pobočja.

Sklop 7:
Izkopi bod potekali v glavnem po cestah, le krajši odsek po kmetijskih površinah. Na obravnavanem območju je teren na videz stabilen, brez očitnih znakov labilnosti ali erozije. Na Opozorilni karti erozije NUV1, v merilu 1:250.000, je severno od obravnavanega območja obarvano oranžno – velika ogroženost (zahtevni zaščitni ukrepi). Na karti ogroženosti od plazov v merilu 1:250.000, je obravnavano območje obarvano rdeče – zelo velika ogroženost, kar pa na terenu ni zaznati. Na Opozorilni karti verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov GzoZS, v merilu 1:25.000, je obravnavano območje obarvano zeleno, rumeno in oranžno – majhna do srednja do velika ogroženost. Glede na ugotovljeno stanje na terenu ni potrebno predvideti posebnih

omilitvenih ukrepov, razen teh, podanih v samem poročilu.
Prosti nivo podtalnice, oziroma dotoke, je na obravnavanem območju pričakovati na kontaktu preperina – neprepustna podlaga, izraziteje v območju bolj ali manj izrazitih dolin. Dotoke pronicujočih meteornih vod pa je pričakovati ob padavinah na različnih nivojih preperine, izraziteje v bolj ali manj izrazitih dolinah, ki vpadajo v smeri vpada pobočja. Predlog izvedbe kanalizacije: obravnavana predvidena trasa kanalizacije poteka po morfološko zelo razgibanem terenu. Izkopi bodo v glavnem – razen na grebenastih delih - potekali v preperini relativno slabih geomehanskih karakteristik - III kategorija zemljin. Na grebenu pa so možni izkopi tudi v kompaktni laporasti podlagi (V kategorija zemljine). Glede na morfologijo terena in geološko sestavo so predlagani ukrepi, ki so navedeni že pri Sklopu 1 ter dodaten ukrep, da naj se, v kolikor je to mogoče, izkopi ne izvajajo prečno na pobočja.

Z upoštevanjem pogojev in smernic podanih v geološko-geomehanskem poročilu, gradnja novega kanalizacijskega sistema ne bo povečala erozijske ogroženosti in nevarnosti sprožanja plazov na omenjenem območju. Glede na to, da gradbišče ne bo segalo izven gradbene parcele, gradnja tudi ne bo vplivala na kakovost tal na zemljiščih v okolici nameravanega posega.
Končna lokacija odvoza viškov izkopa v obdelavo v tej fazi še ni znana, ker tudi še ni znan izvajalec del, ki ga bo nosilka nameravanega posega pooblastila za ravnanje z izkopom. Postopek izbire izvajalca gradbenih del bo izveden po pridobljenem gradbenem dovoljenju in izdelani PZI, projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje.
Izvajalec del bo moral zagotoviti, da se bodo zaključna dela na trasi kanalizacije izvedla tako, da bo po izvedbi nameravanega posega vzpostavljeno prvotno stanje. Pri gradnji kanalizacije na kmetijskih zemljiščih pa je potrebno upoštevati, da se pri izkopih posebej odstrani zgornja humusna plast in po končanih delih vrne na zgornjo plast zasipa.
Ob predvidenem ravnanju z gradbenimi odpadki, ustrezni organizaciji gradbišča in uporabi tehnično brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil ter ob doslednem izvajanju ukrepov za preprečevanje onesnaženja vodnega telesa podzemne vode bo po oceni ministrstva vpliv na tla v času gradnje nepomemben.

V času obratovanja odlaganja oziroma izpustov snovi v tla ne bo, saj se bo komunalna odpadna voda po novozgrajenem kanalizacijskem omrežju odvajala do CČN Šentjur. Kanalizacijsko omrežje bo vodotesno, zato izpustov odpadne vode v tla in posledično v podzemne vode ne bo.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja bo imela pozitiven vpliv na obremenjevanje tal in voda, saj bodo po priključitvi objektov na javno kanalizacijo ukinjene individualne greznice. Te so lahko zaradi neustrezne oziroma nezadostne vodotesnosti vir onesnaževanja tal in posledično podzemnih ter površinskih voda.
Nameravani poseg ne bo vplival na kakovost tal na okoliških zemljiščih. Z izvedbo nameravanega posega se namenska raba prostora ne bo spremenila. Kanalizacijski vodi bodo vkopani pod površjem, posegi v tla bodo lokalno omejeni, po izvedbi pa bo mogoče zemljišča še naprej uporabljati v skladu z njihovo obstoječo rabo.
Glede na vse navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije snovi v tla v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben, prav tako ocenjuje kot nepomemben vpliv na rabo tal.

<u>Fizična sprememba/preoblikovanje površine, sprememba vegetacije</u>

Za potrebe gradnje in obratovanja nameravanega posega ne bo potrebno pomembnejše preoblikovanje površine. Kanalizacijski vodi bodo vkopani, po njihovi izvedbi bodo jarki zasuti, površine pa sanirane in urejene. Izvajalec del bo moral zagotoviti, da se bodo zaključna dela na trasi kanalizacije izvedla tako, da bo po izvedbi nameravanega posega vzpostavljeno prvotno stanje. Pri gradnji kanalizacije na kmetijskih zemljiščih pa je potrebno upoštevati, da se pri izkopih posebej odstrani zgornja humusna plast in po končanih delih vrne na zgornjo plast zasipa.
Kanalizacija je vkopan linijski objekt, ki ne bo povzročal dviga terena. Predvideni vodi bodo večinoma potekali v oziroma ob obstoječi cestni infrastrukturi, deloma pa tudi po zelenih (travnik, gozd) in kmetijskih površinah. Na teh območjih se bo zaradi izvedbe gradbenih del začasno odstranila vegetacija, po zaključku del pa bodo površine ustrezno sanirane.

V času obratovanja kanalizacijskega omrežja spremembe oz. preoblikovanja površin in vegetacije ne bo.
Glede na vse navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika fizične spremembe oz. preoblikovanja površine in spremembe vegetacije ne ocenjuje kot verjetno pomemben.

Nastajanje odpadkov

V času gradnje kanalizacije bodo nastali pretežno nenevarni gradbeni odpadki iz skupine 17 seznama odpadkov: 17 01 01 Beton, 17 02 01 Les, 17 02 03 Plastika, 17 03 02 Bitumenske mešanice, 17 05 04 Zemljina in kamenje. Skupna količina zemeljskega izkopa v času gradnje nameravanega posega je ocenjena na 48.862 m^3. 35.410 m^3 materiala se bo predvidoma uporabilo za zasip gradbene jame kanala, preostali izkopani material v skupni količini 13.452 m^3, pa se bo, v kolikor bo mogoče, uporabil za ureditev samega območja ob trasi, preostanek pa bo predan pooblaščenemu zbiralcu oz. obdelovalcu tovrstnega odpadka, skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). O predaji odpadkov je treba voditi ustrezne evidence in zagotoviti dokazila o njihovem ustreznem ravnanju, skladno z veljavnimi predpisi, tudi za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja. Za zemeljski izkop (torej tisti del, ki se ne bo uporabil na gradbišču samem) je predvideno sprotno odvažanje z gradbišča, za ostale gradbene odpadke je predvideno ločeno zbiranje po vrstah odpadkov. Predelava gradbenih odpadkov (v npr. premični napravi) na lokaciji gradbišča ni predvidena. Pri začasnem skladiščenju odpadkov na območju gradnje do njihovega odvoza je treba upoštevati določila predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki in gradbenimi odpadki. V skladu s projektnimi pogoji DRSV ter zahtevami za zaščito vodotokov in varstvo pred poplavami je treba z izkopanim materialom med gradnjo ravnati tako, da se ga ne odlaga na vodna in priobalna zemljišča ali na poplavna območja. Začasno skladiščenje izkopanega materiala in odpadkov je treba urediti na za to primernih površinah, zunaj navedenih območij. Poleg gradbenih odpadkov, je na gradbišču možno pričakovati še odpadke iz skupine 13 (odpadna olja ...), skupine 15 (odpadna embalaža, absorbenti, čistilne krpe...) in odpadke iz skupine 20 (mešani komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije). Gre za odpadke, za katere je odgovoren izvajalec del v okviru izvajanja svoje dejavnosti.
Nosilka nameravanega posega bo morala kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, skladno z 9. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, pristojnemu upravnemu organu priložiti tudi poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.
Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.
V času obratovanja pri nameravanemu posegu odpadki ne bodo nastajali. Posledično vpliva na obremenjevanje okolja z odpadki v času obratovanja kanalizacijskega omrežja ne bo.

Emisije hrupa

Gradbišča bodo vir hrupa predvsem zaradi delovanja gradbenih strojev, prometa tovornih vozil za dovoz gradbenih materialov in strojev ter odvoz odpadkov. Vpliv emisije hrupa bo zaznan pri najbližjih stanovanjskih objektih najbolj v času najintenzivnejših gradbenih del (npr. izkop jarkov, polaganje cevi, zasipavanje ipd.). Gradbeni stroji morajo biti tehnično brezhibni, redno se mora preverjati izpušne sisteme, izogibati se je potrebno hkratni uporabi npr. bagerja, tovornih vozil ipd. v neposredni bližini stanovanjskih stavb, ter motorji strojev naj bodo ugašeni, ko se ne uporabljajo več kot 5 minut. Gradnja nameravanega posega bo potekala v dnevnem času med 6. in 18. uro. Ob nedeljah in praznikih gradnje ne bo. Ker bo vpliv v času gradnje začasen in reverzibilen ter glede na dejstvo, da bo gradnja potekala po odsekih, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv hrupa z upoštevanjem določil Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1), manj pomemben.
V času obratovanja kanalizacije hrup ne bo nastajal, saj kanalizacijski vodi sami po sebi ne povzročajo hrupa. Vsi kanalizacijski vodi bodo omogočali gravitacijsko odvajanje odpadnih komunalnih voda, zato nova črpališča, ki bi lahko povzročala, sicer lokalno zelo omejen hrup,

niso predvidena. Vpliva hrupa v času obratovanja oziroma uporabe kanalizacijskega omrežja ne bo. Glede na navedeno ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot verjetno pomemben.

Radioaktivno sevanje

V obstoječem stanju na zemljiščih, na katerih je previden nameravani poseg, ni virov radioaktivnega sevanja. V času gradnje in v času obratovanja na območju ne bo prisotnih virov radioaktivnega sevanja. Vpliva ne bo.

Elektromagnetno sevanje

V obstoječem stanju na lokaciji nameravanega posega ni virov elektromagnetnega sevanja. Prav tako z nameravanim posegom niso načrtovani novi viri elektromagnetnega sevanja. Vpliv emisij elektromagnetnega valovanja v času gradnje in obratovanja ministrstvo tako ocenjuje kot manj pomemben.

Sevanje svetlobe v okolico

Gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času (od 6. do 18. ure). Razsvetljava gradbišča bo tako potrebna le občasno, v času izvajanja del v jesenskih ali zimskih mesecih, v jutranjem in popoldanskem času. V večernem in nočnem času dodatnih obremenitev okolja s svetlobo ne bo, zato bo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času gradnje nepomemben.
Vira emisij svetlobe tudi v času obratovanja ne bo. Sama kanalizacija namreč ni vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopana v zemljo. Vpliv nameravanega posega na emisije svetlobe v okolico oz. na svetlobno onesnaženje okolja v času obratovanja ministrstvo tako ocenjuje kot nepomemben.

Segrevanje ozračja/vode

Gradnja ne bo vir segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.
Nameravani poseg ne predstavlja tehnologije, ki bi povzročil segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Vonjave

Na gradbišču bodo v času gradnje prisotne vonjave, kot posledica izpuhov iz gradbene in transportne mehanizacije ter asfaltnih mešanic. Ministrstvo ocenjuje vpliv smradu na okolje in prebivalce kot manj pomemben, zlasti ob dejstvu, da bo le-ta kratkotrajen oziroma začasen.
Kanalizacija v času obratovanja ne bo vir emisij vonjav. Vsi deli kanalizacije bodo zaprti, črpališča pa niso predvidena. Z vidika emisij vonjav je ureditev javne kanalizacije ugodnejša od obstoječega individualnega odvajanja komunalnih odpadnih voda v greznice. Javni kanalizacijski sistem je zaprt, odpadne vode se sproti odvajajo do čistilne naprave, zato je možnost nastajanja in širjenja neprijetnih vonjav manjša oziroma je ob normalnem delovanju ni. Nasprotno se lahko pri individualnih greznicah, zlasti ob neustreznem vzdrževanju, redkem praznjenju ali pomanjkljivem prezračevanju, pojavljajo izrazitejše emisije vonjav. Zato vzpostavitev javne kanalizacije prispeva k zmanjšanju možnosti za pojav neprijetnih vonjav in izboljšanju kakovosti bivalnega okolja.
Upoštevajoč navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliva emisij vonjav v času gradnje in obratovanja ne bo; glede na obstoječe stanje je mogoče pričakovati tudi pozitiven učinek na kakovost bivalnega okolja.

Vidna izpostavljenost

Gradbena dela bodo pomenila začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti strojev gradbiščnih elementov in gradbenih materialov na območju izvajanja del. Po končani gradnji se

bo odstranilo vse ostanke gradbenih materialov in začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se bo krajinsko ustrezno uredilo. Ker bo vpliv le začasen in ker se bodo dela izvajala znotraj naselij, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv na vidne značilnosti območja manj pomemben.
Nameravani poseg bo v času obratovanja viden v minimalni meri – vidni bodo pokrovi revizijskih jaškov, ki bodo v cestni infrastrukturi ali na zelenih površinah pri tleh in ne bodo izstopali. Gre za strukture, ki so značilne za ureditve kanalizacije in so običajne za mesta in naselja. Vpliv nameravanega posega na vidne značilnosti prostora ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Vibracije

Pri nameravanemu posegu bodo v času gradnje občasno prisotne vibracije kot posledica izvajanja nekaterih del, kot npr. utrjevanje zasipov in terena z vibracijskimi stroji ali valjarji, izkopi, podvrtavanje in podobno, in kot posledica tovornega prometa, povezanega z gradnjo. Kanalizacija se bo gradila znotraj naseljenih območjih, večinoma na območju obstoječih cest, po katerih bo potekal tudi tovorni promet z omejeno hitrostjo vožnje. Ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalnih kakovosti ali poškodb objektov ob trasi kanalizacije in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi kanalizacije.
V času obratovanja nameravani poseg ne bo vir vibracij.

Raba vode/mineralnih surovin

V času gradbenih del se bo voda uporabljala predvsem za potrebe gradbenih del. Predvidena poraba ni znana, vendar se glede na predvideni obseg del ocenjuje, da bodo količine zanemarljive. Prav tako se bodo pri gradnji uporabljale mineralne surovine za posteljico za cevi, obsip jaškov ipd.
V okviru vzdrževanja se bo po potrebi uporabljala voda za izpiranje kanalov, če bo to potrebno zaradi zagotavljanja njihove ustrezne pretočnosti in obratovanja. Dodatna poraba vode bo zanemarljiva, saj bo omejena na občasno vzdrževanje oziroma izpiranje kanalov novega kanalizacijskega sistema.
Vpliv na rabo vode in rabo mineralnih surovin ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Narava – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote

Trase predvidenih kanalizacijskih vodov se nahajajo izven zavarovanih območij in območij Natura 2000, zavarovanih z Uredbo o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000. Sklop 4 se v delu sicer približa območju Natura 2000 SAC SI3000068 Voglajna, pregrada Tratna–izliv v Savinjo, ki je hkrati območje naravne vrednote lokalnega pomena ID 5846 in ekološko pomembno območje Voglajna, Slivniško jezero in Ločnica (ID območja: 17400) (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18). V navedena območja trase kanalizacijskih vodov ne posegajo. Trase kanalizacijskih vodov se nahajajo tudi izven varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov in gozdov s posebnim namenom. Trase kanalizacijskih vodov bodo v veliki meri potekale v oziroma ob obstoječih cestah, ki ne predstavljajo pomembnega življenjskega prostora za rastlinske in živalske vrste.

Pri gradnji bo prišlo do posega v tla. Ker gre za linijsko gradnjo oziroma polaganje kanalizacijskih vodov, bo vpliv na posameznih odsekih prostorsko omejen na območje gradbišča. Kanalizacijski vodi bodo vkopani, po njihovi izvedbi bodo jarki zasuti, površine pa sanirane in urejene. Kot je predvideno v projektni dokumentaciji bo izvajalec del moral zagotoviti, da se bodo zaključna dela na trasi kanalizacije izvedla tako, da bo po posegu vzpostavljeno prvotno stanje. Pri gradnji kanalizacije na kmetijskih zemljišč pa je potrebno upoštevati, da se pri izkopih posebej odstrani zgornja humusna plast in po končanih delih vrne na zgornjo plast zasipa.
Glede na prostorsko omejenost nameravanega posega in dejstvo, da trase ne posegajo v zavarovana območja ali območja Natura 2000, pomembnejših vplivov na naravo in biotsko

raznovrstnost ministrstvo ne pričakuje. Vpliv nameravanega v posega na naravo v času gradnje zato ocenjuje kot zanemarljiv

V času obratovanja vpliva na naravo ne bo. Kanalizacijski vodi bodo vodotesni. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja bo treba za preveritev ustreznosti izvedbe izvesti preizkus tesnosti in video pregled kanalizacije. Preizkus tesnosti se izvede z zrakom ali vodo v skladu s standardom SIST EN 1610, izvesti pa ga mora akreditiran in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij.
Ureditev javnega kanalizacijskega omrežja bo glede na obstoječe stanje, v katerem se komunalne odpadne vode odvajajo v greznice, prispevala k zmanjšanju možnosti izpustov odpadnih voda v tla in posledično k zmanjšanju potencialnih vplivov na naravo in podzemne vode. Vpliva na naravo v času obratovanja ne bo; glede na obstoječe stanje je mogoče pričakovati tudi posreden pozitiven učinek zaradi ustreznejšega odvajanja komunalnih odpadnih voda.

Na osnovi vsega navedenega ministrstvo vpliv nameravanega posega v času njegovega obratovanja na biotsko raznovrstnost, varovana območja in naravne vrednote ne ocenjuje kot verjetno pomemben. Da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, izhaja tudi iz mnenja ZRSVN št. 3562-5376/2026-2 z dne 14. 10. 2026.

Vpliv na kulturno dediščino

Na območju nameravanega posega oziroma v njegovem vplivnem območju sta evidentirani dve enoti kulturne dediščine: spomenik Rifnik – Arheološko najdišče Rifnik (EID 1-00622) – Sklop 2 in 4 in Vplivno območje Botričnica – Cerkev Marije sedem žalosti (EID 1-03043) – Sklop 6. Gradnja na območjih kulturne dediščine je načrtovana tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti. Ker gre pri kanalizaciji za vkopan linijski objekt, se v času gradnje lahko pričakujejo predvsem vplivi na arheološko dediščino. Sklopa 2 in 4 z manjšim delom posameznih kanalizacijskih vodov posegata na območje Rifnik – Arheološko najdišče Rifnik (EID 1-00622). Za Sklop 2: Črnoliška ulica, Cesta Kozjanskega odreda, Cesta na Goro, je nosilka nameravanega posega pridobila Kulturnovarstveno mnenje št. 35108-0592/2026-2 z dne 10. 9. 2026 s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje (v nadaljevanju ZVKDS). ZVKDS je na podlagi navedene zahteve ugotovil, da je nameravani poseg skladen z varstvenim režimom. Kanalizacija sicer posega v skrajno robno območje arheološkega najdišča, vendar v večini poteka v obstoječem cestnem telesu, kjer so bile zemeljske plasti v preteklosti zagotovo že poškodovane. Predmeten del arheološkega najdišča Rifnik (Črnolica) je zaščiten predvsem zaradi lokacij gomil in gomilnih grobišč na širšem območju. Lokacije slednjih pa so okvirno znane, in po pregledu projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da načrtovana fekalna kanalizacija ne posega vanje. Obstaja sicer znatna možnost, da se na območju nahajajo tudi še neodkrite gomile, vendar je bilo po pregledu in analizi LiDAR posnetkov površja na območju načrtovanega posega ugotovljeno, da ni večje verjetnosti, da bi se tam le-te odkrile. Ker metode daljinskega zaznavanja (kot je to tudi LiDAR) niso nezmotljive pri zaznavanju arheoloških najdišč oz. ocenjevanju arheološkega potenciala, bo ZVKDS ob načrtovani gradnji vseeno izvajal konservatorski nadzor, zato ga mora nosilka nameravanega posega pred začetkom del na območju arheološkega najdišča pravočasno obvestiti (vsaj 8 dni prej).

Pri Sklopu 4 se na območju arheološkega najdišča Rifnik nahaja le kanal 2, ki poteka po območju Ceste pod Rifnikom in s tem posega na območje spomenika. ZVKDS je za Sklop 4 dne 22. 9. 2026 izdal Kulturnovarstveno mnenje št. 35108-0549/2026-6 z naslednjimi pogoji za izvajanje gradnje:

- Nosilka nameravanega posega mora v sklopu gradnje izvesti predhodne arheološke raziskave (PAR) - arheološke raziskave ob gradnji skladno kulturnovarstvenimi pogoji št. 35108-0549/2026-3 z dne 8. 9. 2026.
- Za izvedbo navedenih PAR nosilka nameravanega posega nima pridobljenega kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS-1), Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 –

ZUNPEOV), ker je izvedba projekta odvisna od uspešnosti nosilke nameravanega posega pri pridobitvi vira sofinanciranja. Nosilka nameravanega posega mora skladno s posredovano izjavo št. 430-0069/2024-38 (2529) z dne 11. 9. 2026 pred pričetkom gradnje pridobiti še kulturnovarstveno soglasje.

- Pričetek del mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem predhodne arheološke raziskave in pisno ali po elektronski pošti (tajnistvo.ce@zvkds.si) prijavljen ZVKDS, OE Celje vsaj 5 delovnih dni prej, da se bo lahko pravočasno zagotovil strokovni nadzor, ki ga ZVKDS izvaja v okviru svoje redne dejavnosti.
- Če se na območju ali predmetu nameravanega posega vseeno najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1) in izbranega izvajalca arheološke raziskave.

Za vse ostale dele kanalizacijskih vodov v okviru sklopov 1–7 velja, da je treba v primeru odkritja arheološke ostaline med izvedbo del zagotoviti, da ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita. O najdbi je treba najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS in izbranega izvajalca arheološke raziskave.
Na vplivnem območju kulturne dediščine Botričnica - Cerkev Marije sedem žalosti (EID: 1-03043) se delno nahaja še Sklop 6. Ker gre pri kanalizaciji za gradnjo prostorsko precej omejenega vkopanega linijskega objekt, gradnja pa bo kratkotrajna in tudi ne bo potekala v neposredni bližini cerkve (oddaljena bo okoli 150 m) se vpliva na bližnjo Cerkev Marije sedem žalosti ne pričakuje. Ob upoštevanju izvedbe zahtevanih predhodnih arheoloških raziskav v okviru Sklopov 2 in 4 ter upoštevanju predpisanih ukrepov ob morebitnih arheoloških najdbah ministrstvo vpliv gradnje na kulturno dediščino ocenjuje kot nepomemben.
V času obratovanja kanalizacijskega omrežja vpliva na arheološko najdišče ne bo, saj bo kanalizacija vkopana in po zaključku gradnje ne bo povzročala posegov v tla.
Vplivno območje kulturne dediščine Botričnica – Cerkev Marije sedem žalosti (EID 1-03043) delno zajema Sklop 6. Ker bo kanalizacijski vod vkopan linijski objekt, ki v času obratovanja ne bo povzročal sprememb površine ali drugih posegov v prostor, vpliva na bližnjo Cerkev Marije sedem žalosti ministrstvo ne pričakuje.

<u>Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb</u>

Nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje v skladu z določili Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 50/23). Prav tako se ne uvršča med dejavnosti in naprave po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22).

Kanalizacijski vodi morajo biti zgrajeni na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Po izgradnji kanalizacijskega kanala je za preveritev ustrezne izvedbe potrebno izvesti preizkus tesnosti in video posnetek kanalizacije. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. Preizkus tesnosti mora izvesti akreditiran (od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij.

Z nameravanim posegom se ne bodo izvajale dejavnosti, ki bi lahko predstavljale povečano nevarnost za nastanek požara ali eksplozije, prav tako pa tudi vgrajena oprema in namembnost ne bosta predstavljali požarne nevarnosti, ob pravilni vgradnji, uporabi in vzdrževanju samih objektov. Predvideni objekti so pod zemljo in so varni pred požarom.
Tveganje za nastanek okoljskih in drugih nesreč povezanih z nameravanim posegom ministrstvo ocenjuje kot nepomembno.

Tveganje za zdravje ljudi

Nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa, vibracij, svetlobe in tveganja zaradi nesreč). Ministrstvo na podlagi zgoraj navedenega ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na tveganje za zdravje ljudi v času gradnje in obratovanja majhen. Tudi NLZOH v mnenju št. 2940-09/1649-26/NP-6463909 z dne 1. 10. 2026 ugotavlja, da za nameravani poseg, ob upoštevanju zakonodajnih in predvidenih omilitvenih ukrepov, projektnih pogojev DRSV, geološko-geomehanskih ukrepov ter zaščiti obstoječe oskrbe s pitno vodo, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

V času gradnje kumulativnih vplivov z drugimi posegi ne bo, saj se nameravani poseg priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki je že zgrajeno.

V času obratovanja pomembnih kumulativnih vplivov z obstoječim kanalizacijskim sistemom prav tako ne bo. Odvajanje komunalnih odpadnih voda se bo zaključilo na CČN Šentjur, ki obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga je pod št. 35441-5/2013-4 z dne 12. 12. 2013 izdala Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. Na CČN Šentjur so priključene naslednje aglomeracije: Šentjur 2019 (7681 PE), Lokarje 2019 (67 PE), Hotunje – Ponikva (612 PE), Stopče 2019 (271 PE), Gorica pri Slivnici 2019 (417 PE), Dole 2019 (248 PE), Trnovec pri Dramljah 2019 (159 PE). Upravljavec, skladno s pogoji izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Iz Poročil o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo, CČN Šentjur, za obdobje 2021 - 2025, izdelovalca Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (št. 2700-20/17488-21/LP-CE1 z dne 11. 1. 2022, št. 2700-20/17488-22/LP-CE1 z dne 4. 1. 2023, št. 2700-20/17488-23/LP-CE1 z dne 4.1.2024; št. 2700-20/17488-23/LP-CE1 z dne 9. 12, 2024, št. 2700-20/17488-25/LP-CE1 z dne 15. 12. 2025) izhaja, da čistilna naprava ne obremenjuje okolja čezmerno. Upravljavec javne kanalizacije skupaj s čistilno napravo je k projektom (Sklopi 1 – 7) že izdal pozitivna mnenja (št. SPP2025029 z dne 6. 3. 2025, št. SPP2026083 z dne 27. 8. 2026, št. SPP2026074 z dne 17. 8. 2026, št. SPP2025126 z dne 11. 11. 2025, št. SPP2025051 z dne 22. 4. 2025, št. SPP 2025052 z dne 23. 4. 2025, št. SPP2026085 z dne 7. 9. 2026). Upravljavec CČN Šentjur je prav tako dne 14. 9. 2026 izdal mnenje št. SPP20261409, o zadostni velikosti CČN Šentjur za priklope za dodatne PE, ki so predvideni z načrtovanimi kanali.

Po izvedbi nameravanega posega bodo ukinjene tudi obstoječe individualne greznice pri objektih, ki trenutno niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Ker obstoječe greznice v določenih primerih niso vodotesne, lahko predstavljajo potencialni vir obremenjevanja tal in podzemne vode. Z izvedbo javnega kanalizacijskega omrežja bo ta vir obremenjevanja okolja odpravljen.

Glede na navedeno pomembnih negativnih kumulativnih vplivov z obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi ne bo, glede na obstoječe stanje pa je mogoče pričakovati tudi pozitiven učinek zaradi ustreznejšega odvajanja komunalnih odpadnih voda in ukinitve obstoječih individualnih greznic.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Varstvo kmetijskih zemljišč

V času gradnje nameravanega posega se pričakujejo začasni vplivi na kmetijska zemljišča, po katerih bodo potekale posamezne trase kanalizacijskih vodov. Vplivi bodo predvsem posledica izvajanja zemeljskih del, izkopov gradbenih jarkov, začasnega skladiščenja izkopanega materiala ter gibanja gradbene mehanizacije. Zaradi izvajanja del lahko pride do začasne zasedbe kmetijskih površin, poškodb oziroma degradacije vrhnje plasti tal, zbitosti tal ter začasnega oviranja kmetijske proizvodnje in dostopa do kmetijskih zemljišč. Vplivi bodo krajevno omejeni na območje izvajanja del in časovno omejeni, saj bodo dela na posameznih odsekih kanalizacijskih vodov trajala le nekaj dni oziroma sorazmerno kratek čas. Po končani gradnji je predvidena vzpostavitev prvotnega stanja zemljišč, pri čemer se bo rodovitna humusna plast tal odstranila ločeno od ostalega izkopa in po izvedbi del ponovno uporabila za prekritje zasipa.
Ministrstvo je v postopku prejelo mnenje MKM – Direktorata za kmetijstvo, št. 351-97/2026/2 z dne 25. 9. 2026. Iz mnenja izhaja, da z vidika pristojnosti navedenega ministrstva za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, če se pri izvedbi nameravanega posega zagotovijo ustrezni ukrepi za varstvo kmetijskih zemljišč. Mnenje med drugim določa, da je treba predvideti in upoštevati primanjkljaje in viške materialov ter deponije načrtovati znotraj območja predlaganega posega, tako da ne bodo posegale na kmetijska zemljišča, pri ravnanju z rodovitno zemljo pa zagotoviti ohranjanje njihovega proizvodnega potenciala. Časovno dinamiko gradnje je treba prilagoditi tako, da bo čim manj ovirala kmetijsko proizvodnjo, med gradnjo in po njej pa zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih zemljišč. Dela je treba omejiti na čim manjšo površino ter jih izvajati tako, da se ne posega na sosednja zemljišča in se jih ne poškoduje. Zagotoviti je treba tudi preprečevanje onesnaženja kmetijskih zemljišč med gradnjo in po njej, v primeru morebitne nesreče pa takojšnje ukrepanje, vključno s preprečevanjem izlitja nevarnih snovi. Poleg tega je treba spremljati morebitne negativne vplive gradnje na tla, kmetijska zemljišča in rastline. Kmetijska zemljišča, na katera se posega le začasno, je treba po končani gradnji vzpostaviti v prvotno stanje. Mnenje nadalje opozarja tudi na potrebo po nadomestitvi morebitne ekonomske izgube kmetovalcev zaradi oviranja kmetijske proizvodnje v času gradnje.
Ministrstvo je pogoje iz navedenega mnenja, ki se nanašajo na izvedbo nameravanega posega in so pomembni za varstvo kmetijskih zemljišč, vključilo v točko I./1./1.1. izreka te odločbe. Z upoštevanjem navedenih ukrepov bo zagotovljeno, da bodo vplivi gradnje na kmetijska zemljišča čim manjši, da se njihov proizvodni potencial ne bo trajno poslabšal ter da bodo zemljišča, ki bodo začasno uporabljena za potrebe gradnje, po zaključku del ustrezno sanirana in vrnjena v prvotno stanje. Ministrstvo zato ocenjuje, da nameravani poseg ob upoštevanju predpisanih ukrepov ne bo povzročil pomembnih negativnih vplivov na kmetijska zemljišča. Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da odločanje o izplačilu nadomestil lastnikom kmetijskih zemljišč zaradi morebitne škode oziroma omejitev pri izvajanju kmetijske dejavnosti ni predmet tega upravnega postopka.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.
Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Ana Kezele Abramović
sekretarka

Natalija Očko
sekretarka

Vročiti:

- pooblaščencu nosilke nameravanega posega: GIGA-R d.o.o., Hraše 19b, 1216 Smlednik (za: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur) – osebno elektronsko (margita@giga-r.si);

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur – po elektronski pošti (obcina.sentjur@sentjur.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za mnenja območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje – po elektronski pošti (gp.drsv-ce@gov.si);
- Ministrstvo za kmetijstvo, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mkm@gov.si),
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor – po elektronski pošti (info@nlzoh.si),
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje – po elektronski pošti (info.ce@zrsvn.si).