DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Aleksandra Aubreht
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00A9B0A22800000000575
Potek veljavnosti: 17. 01. 2029
Čas podpisa: 24. 11. 2026 09:52
Št. dokumenta: 35431-138/2026-2570-15

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Natalija Očko
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00E546A67200000000575
Potek veljavnosti: 19. 12. 2029
Čas podpisa: 24. 11. 2026 10:19
Št. dokumenta: 35431-138/2026-2570-15

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35431-138/2026-2570-15
Datum: 24. 11. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26-OdlUS) v predhodnem postopku za poseg: Gradnja javne kanalizacije in vodovoda v naselju Snovik v Občini Kamnik, nosilki nameravanega posega Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, ki jo po pooblastilu zastopa Komunala Projekt, družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring objektov, d.o.o., naslednjo

O D L O Č B O

I. Za nameravani poseg: Gradnja javne kanalizacije in vodovoda v naselju Snovik v Občini Kamnik, na zemljiščih v k.o. 1916 Loke, nosilke nameravanega posega Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, **ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje** in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, naravo in podnebje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 24. 8. 2026 s strani nosilke nameravanega posega Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, ki jo po pooblastilu zastopa Komunala Projekt, družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring objektov, d.o.o. (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejelo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Gradnja javne kanalizacije in vodovoda v naselju Snovik v Občini Kamnik, na zemljiščih v k.o. 1916 Loke, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26-OdlUS, v nadaljevanju: ZVO-2).

K vlogi za začetek predhodnega postopka je bila priložena naslednja dokumentacija:
- Izpolnjen obrazec za začetek predhodnega postopka z dne 24. 8. 2026,
- Geomehansko poročilo z oceno erozijske ogroženosti za objekt: Dograditev javne kanalizacije Snovik, št. 06/23, marec 2023, SPRING: svetovanje, projektiranje, raziskave in nadzor v gradbeništvu, Martin Vrabec sp., Gorjančeva 20, 1000 Ljubljana,
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 24. 8. 2026
- Druga pridobljena mnenja o predmetnem posegu.

Vloga je bila dopolnjena dne 15. 9. 2026, 23. 9. 2026 in 11. 11. 2026 z naslednjo dokumentacijo:

- Pooblastilo za zastopanje št. 354-0009/2021 z dne 10. 9. 2026,
- Pregledna situacija v M 1:5000, (DGD), št. projekta 1353/N-21, september 2026, Komunala Projekt, družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring objektov, d.o.o.,
- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Gradnja javne kanalizacije in vodovoda v naselju Snovik v Občini Kamnik (DGD), št. projekta 1353/N-21, september 2025, Komunala Projekt, družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring objektov, d.o.o.
- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Gradnja javne kanalizacije in vodovoda v naselju Snovik v Občini Kamnik – Dopolnitev 1 (DGD), št. projekta 1353/N-21, marec 2026, Komunala Projekt, družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring objektov, d.o.o.
- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Gradnja javne kanalizacije in vodovoda v naselju Snovik v Občini Kamnik – Dopolnitev 2 (DGD), št. projekta 1353/N-21, maj 2026, Komunala Projekt, družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring objektov, d.o.o.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Prvi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam po sebi ne dosega pragu, ki je za to vrsto določen v Prilogi 1 te uredbe in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.

Nadalje tretji odstavek 3.a člena citirane uredbe določa, da se ne glede na prvi odstavek tega člena za nameravano novogradnjo gradbeno inženirskih objektov gospodarske javne infrastrukture, navedenih v prilogi 1 te uredbe, razen posegov v okolje iz točke E.I.3 priloge 1 te uredbe, šteje, da ne tvori kumulativnega posega v okolje, če se nameravani poseg v okolje navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti.

V 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe je obrazloženo, da je kumulativni poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste industrijske,

obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi (kanalizacija), razen priključkov[27]:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom[28], 2.000 m ali več.

Ob tem je v opombi 27 Priloge 1 citirane uredbe navedeno, da priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte. V opombi 28 je navedeno, da so območja s posebnim statusom: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo javne kanalizacije na območju naselja Snovik v občini Kamnik v skupni dolžini 2.131,5 m. Celotna dolžina nameravanega posega se nahaja na erozijskem in plazljivo ogroženem območju.

Nameravani poseg presega prag dolžine vodov na območjih s posebnim statusom, tj. 2.000 m, zato je za nameravani poseg, v skladu s prvo alinejo točke E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Javno naznanilo

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-138/2025-2570-5 z dne 24. 9. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 25. 9. 2026 do 26. 10. 2026.

V tem času je ministrstvo prejelo eno zahtevo za vstop v postopek in sicer s strani vlagatelja ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice (v nadaljevanju stranski udeleženec), ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Klemen Golob, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Ministrstvo je vlagatelju s sklepom št. 35431-138/2026-2570-12 z dne 5. 11. 2026 priznalo status stranskega udeleženca.

Ministrstvo je pri pregledu zahteve za vstop v postopek ugotovilo, da stranski udeleženec ni navedel konkretnih in strokovno utemeljenih razlogov iz katerih bi izhajalo, da bi nameravani poseg lahko imel škodljive oziroma pomembne vplive na okolje, zato je stranskega udeleženca z dopisom št. 138/2026-2570-13 z dne 5. 11. 2026 pozvalo, da se izjasni glede vsebine razlogov, zaradi katerih vstopa v postopek oziroma nasprotuje samemu nameravanemu posegu.

Stranski udeleženec se na citiran dopis ministrstva do izdaje predmetne odločbe ni odzval oziroma ni navedel konkretnih in utemeljenih razlogov, zaradi katerih nasprotuje samemu nameravanemu posegu.

Mnenja drugih organov

Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju ZUP), med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

Ministrstvo je dne 22. 10. 2026 prejelo mnenje št. 35019-53/2026-3 z dne 22. 10. 2026 od Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja za mnenja območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju DRSV).
DRSV je po pregledu predložene dokumentacije za pridobitev mnenja in vpogleda v Vodni kataster ugotovila, da se območje nameravanega posega nahaja na erozijsko ogroženem (običajni ukrepi) ter na plazljivem območju srednje in velike verjetnosti pojavljanja plazov.
Nadalje je DRSV ugotovila, da se območje nameravanega posega nahaja izven vodovarstvenih in poplavno ogroženih območij, posega pa na vodno in priobalno zemljišče vodotoka. Trasa kanalizacije na dveh mestih prečka strugo vodotoka Snoviščica in neimenovanega vodotoka, oba vodotoka 2. reda.
Iz citiranega mnenja izhaja, da je nameravani poseg z vidika upravljanja z vodami sprejemljiv.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN LOKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA

Predmet nameravanega posega je gradnja javne kanalizacije na območju naselja Snovik v občini Kamnik. Območje naselja Snovik se nahaja severno od naselja Potok, kateri se nahaja ob cesti Srednja vas pri Kamniku in Šmartnim v Tuhinju. Obravnavano območje še nima javne kanalizacije, zato se odpadne komunalne vode posameznega objekta zbirajo v greznicah ali v posamezno malo čistilno napravo. Iz greznic se praviloma vode pretakajo v ponikovalnice in dalje v podzemne vode. Meteorne vode iz strešnih in utrjenih površin se ponikajo ali pa odvodnjavajo v bližnji potok Snoviščica.

Trasa predvidene kanalizacije pretežno poteka v cestnem telesu obstoječe ceste, na parcelah v lasti nosilke nameravanega posega. Kjer trasa poteka na območju parcel v zasebni lasti je bila že pridobljena služnost za namen gradnje kanalizacije in vodovoda.

Nameravani poseg poteka po zemljiščih v k.o. 1916 Loke s parcel. št. 1470, 1472/10, 1472/5, 1472/9, 1473/10, 1473/11, 1473/13, 1473/15, 1473/17, 1473/4, 1473/8, 1473/9, 1483/3, 1483/8, 284/2, 285/7, 285/8, 316/1, 316/2, 322/1, 322/2, 338/3, 377, 387/2, 389/4, 389/5, 389/6, 390/2, 390/4, 390/5, 401/3, 402/1, 403/1, 405/4, 406/2, 406/6, 414/2, 415/2, 416, 456/2, 456/4, 462/2, 481/13 in 481/14.

Glede na namensko rabo prostora se območje nameravanega posega nahaja na naslednjih območjih: SK – površine podeželskega naselja, K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča in BT – površine za turizem.

Prostorski akti, ki veljajo na območju nameravanega posega:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 z dne 12. 11. 2015),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1 (Uradni list RS, št. 70/17 z dne 11. 12. 2017),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3 (Uradni list RS, št. 163/21 z dne 15. 10. 2021),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2 (Uradni list RS, št. 95/24 z dne 8. 11. 2024).

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Trasa kanalizacije poteka po območju, ki je erozijsko ogroženo in plazovito. Z namenom določitve stopnje tveganja in omilitvenih ukrepov je bilo izdelano Geomehansko poročilo z oceno erozijske ogroženosti za objekt Dograditev javne kanalizacije Snovik, št. 06/23, marec 2023, SPRING: svetovanje, projektiranje, raziskave in nadzor v gradbeništvu, Martin Vrabec sp., Gorjančeva 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Geomehansko poročilo).
Geomehansko poročilo ugotavlja, da trase niso erozijsko ogrožene. Pred pričetkom del predpisuje detajlni pregled vseh podpornih konstrukcij na trasi. Na trasi, ki poteka vzporedno z vodotokom, je pričakovati dotok vode v aluvialnih nanosih, zato je potrebno na tem delu predvideti črpanje dotoka vode iz gradbene jame. Izkop gradbene jame lahko večinoma poteka v širokem izkopu. Na območju, kjer se gradbena jama približa obstoječim objektom in na mestu prečkanja vodotoka Snoviščica (prečkanje s podbijanjem), je potrebno izvesti izkop z razpiranjem. Predvideti je potrebno tudi možnost lokalnega razpiranja na mestih, kjer vpliv izkopa seže do tras obstoječe javne infrastrukture.

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA

Iz predložene projektne dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo javne kanalizacije na območju naselja Snovik v Občini Kamnik. Predvidena je dograditev javnega kanalizacijskega sistema od priključka na obstoječo javno kanalizacijo v naselju Potok do naselja Snovik. Gradnja je predvidena na območju, kjer javna kanalizacija trenutno še ni zgrajena, zato se komunalne odpadne vode iz obstoječih objektov zbirajo v greznicah oziroma odvajajo v male komunalne čistilne naprave.

Z načrtovano javno kanalizacijo bo zagotovljeno odvajanje komunalnih odpadnih voda iz stanovanjskih objektov na območju naselja Snovik ter kompleksa Term Snovik. Predvidena kanalizacija se bo priključila na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, po katerem se komunalne odpadne vode odvajajo na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik.

Potek posameznih kanalov

Nameravani poseg obsega izvedbo štirih kanalov, in sicer: Kanal S1 dolžine 1989,5 m, Kanal S2, v dolžini 25,0 m, Kanal S3, dolžine 90,0 m in Kanal S4, v dolžini 27,0 m. Skupna dolžina predvidenega kanalizacijskega omrežja znaša 2.131,5 m. Kanalizacija bo izvedena s PVC kanalizacijskimi cevmi nazivnih premerov DN 200 in DN 250.

Kanal S1 poteka od priključka na obstoječo javno kanalizacijo v naselju Potok po dovozni cesti mimo kompleksa Term Snovik do naselja Snovik. Na delu trase v dolžini približno 110 m bo kanalizacija potekala po zasebnem zemljišču. Trasa poteka od cestnega mostu preko vodotoka Snoviščica ob desnem bregu vodotoka, kjer ga ponovno prečka in se nadaljuje v cestnem telesu. Kanal S1 bo izveden s PVC kanalizacijskimi cevmi nazivnih premerov DN 200 in DN 250.
Kanal S2 poteka od priključka na kanal S1 proti stanovanjskima objektoma s hišnima številkama 6 in 6A. Izveden bo s PVC kanalizacijskimi cevmi nazivnega premera DN 200.
Kanal S3 poteka na območju naselja Snovik, južno od stanovanjskih objektov s hišnima številkama 1 in 1A. Izveden bo s PVC kanalizacijskimi cevmi nazivnega premera DN 200.
Kanal S4 poteka na območju naselja Snovik, zahodno od objekta s hišno številko 2A. Izveden bo s PVC kanalizacijskimi cevmi nazivnega premera DN 200.

Tehnične značilnosti kanalizacijskega omrežja

Predvidena kanalizacija bo izvedena s PVC kanalizacijskimi cevmi kakovostnega razreda SN8, katerih stiki bodo zatesnjeni z gumijastimi tesnili. Cevi bodo ustrezale standardu SIST EN 1401-1, njihova predvidena življenjska doba pa znaša približno 50 let. Za izvedbo posameznih hišnih priključkov bodo uporabljeni ustrezni odcepni fazonski kosi.
Po položitvi kanalizacijskih cevi bo izveden preizkus vodotesnosti v skladu s standardom SIST EN 1610. Po uspešno opravljenem preizkusu bo izveden zasip kanalizacijskega jarka. Predviden je tudi pregled izvedenega kanalizacijskega omrežja s TV-kamero.
Revizijski jaški bodo izdelani iz armiranega poliestra, premera 100 cm, povozne izvedbe, z debelino stene 9 mm in ojačitvenimi obroči, ki zagotavljajo ustrezno trdnost in vodotesnost sistema. Vgrajeni bodo na predhodno izveden podložni beton kakovosti C16/20. Dno jaškov bo oblikovano v koritnico, ki zagotavlja ustrezno usmerjanje pretoka odpadne vode.
Nad revizijskimi jaški bodo izvedene montažne krovne plošče iz armiranega betona kakovosti C25/30, z vgrajenim tipskim okvirjem kanalizacijskega pokrova. Pokrovi revizijskih jaškov na zunanji kanalizaciji bodo izdelani iz nodularne litine (LTŽ), premera 600 mm, z nosilnostjo 400 kN, protihrupnim vložkom in odprtinami za prezračevanje. Ustrezali bodo standardu EN 124-2. Vgrajeni bodo v nivoju zunanje ureditve, tako da bodo vidni in dostopni za izvajanje rednih vzdrževalnih del.
Obstoječi in predvideni objekti se bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključevali preko kanalizacijskih hišnih priključkov. Priključki bodo izvedeni s PVC cevmi in ustreznimi fazonskimi kosi, ki zagotavljajo vodotesnost spojev. Cevi bodo položene na betonsko posteljico in obbetonirane z betonom kakovosti C16/20. Priključni revizijski jaški bodo minimalnih dimenzij Ø 800 mm. Objekti, pri katerih gravitacijski priklop na javno kanalizacijo ne bo mogoč, se bodo priključili preko internega črpališča.

Posegi na območju vodotoka Snoviščica

Predvidena trasa kanalizacije posega v vodno in priobalno zemljišče vodotoka Snoviščica, ki je vodotok II. reda. Zunanja meja priobalnega zemljišča sega 5 m od meje vodnega zemljišča. Trasa se zaradi omejenih prostorskih možnosti približa vodotoku in deloma poteka v območju obstoječe ceste. Revizijski jaški kanalizacije so po celotni trasi umeščeni izven struge in brežin vodotoka.
Trasa kanalizacije dvakrat prečka vodotok Snoviščica.

Prvo prečkanje je predvideno med revizijskima jaškoma S1-15 in S1-16. Na tem odseku bo cev javne kanalizacije potekala pod obstoječim betonskim cevnim prepustom premera 400 mm. Teme kanalizacijske cevi bo od cevi obstoječega prepusta oddaljeno 1,2 m. Prečkanje bo izvedeno s podkopavanjem obstoječega betonskega cevnega prepusta, ki bo med izvajanjem del ustrezno podprt. Kanalizacijska cev bo na območju prečkanja zaščitena s polnim obbetoniranjem z betonom kakovosti C16/20.
Drugo prečkanje je predvideno med revizijskima jaškoma S1-39 in S1-40. Na tem odseku bo kanalizacijska cev PVC DN 200 potekala pod strugo vodotoka in bo zaščitena z betonsko zaščitno cevjo ustreznega premera. Teme zaščitne cevi bo potekalo 1,5 m pod dnom struge vodotoka. Prečkanje bo izvedeno s podbijanjem. Po zaključku del bodo brežine vodotoka povrnjene v prvotno stanje.

Gradnja in ureditev gradbišča

Gradbišče bo pred začetkom izvajanja del ustrezno zavarovano z zaščitnimi ograjami, prometno signalizacijo in drugimi ukrepi, skladno s predpisi o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje bo zagotovljeno vzdolž celotne trase, posebno pozornost pa bo treba nameniti območjem, kjer se pričakuje promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil.
Pred začetkom gradbenih del bo izveden detajlni pregled obstoječih podpornih konstrukcij na območju trase kanalizacije.

Izkopi in priprava gradbene jame

Strojni izkop bo praviloma mogoče izvajati vzdolž celotne trase kanalizacije. Na mestih križanj in približevanj obstoječim komunalnim vodom ter v bližini objektov bodo izkopi izvedeni ročno, da se preprečijo poškodbe obstoječe infrastrukture in objektov.
Izkop gradbene jame bo večinoma potekal v širokem izkopu. Izkop z razpiranjem je predviden na mestih, kjer se trasa kanalizacije približa obstoječim objektom, na območju podvrtavanja oziroma podbijanja pod vodotokom Snoviščica ter na mestih, kjer bi vpliv izkopa lahko segel do obstoječe komunalne infrastrukture. Način in obseg razpiranja bosta prilagojena dejanskim razmeram na terenu.
Gradbena dela se bodo začela na območju priključka na obstoječo javno kanalizacijo v naselju Potok in nadaljevala gorvodno do zadnjega zaključnega revizijskega jaška. Na območjih, kjer odlaganje izkopanega materiala ob robu gradbenega jarka ne bo mogoče, se bo material odvažal na začasno deponijo. Začasna odlagališča materiala bodo urejena zunaj območij vodnih in priobalnih zemljišč.

Geomehanski pogoji in izvedba kanalizacije

Gradbeno jamo bo vzdolž celotne trase pregledal in prevzel geomehanik. Če bo med izkopom ugotovljena slaba nosilnost temeljnih tal, bo treba dno jarka dodatno poglobiti in temeljna tla zamenjati z ustreznim materialom. Potrebno debelino zamenjave sloja bosta določila geomehanik in odgovorni projektant glede na ugotovljene razmere na terenu.
Geomehansko poročilo ugotavlja, da trase projektiranih kanalov niso erozijsko ogrožene. Na delu trase, ki poteka ob strugi vodotoka Snoviščica, je zaradi aluvialnega nanosa pričakovati dotok vode v gradbeno jamo, zato je predvideno ustrezno črpanje vode. Črpanje bo po potrebi zagotovljeno tudi na drugih delih trase, kjer bi se med izkopom pojavila voda.
Na območju približevanja vodotoku Snoviščica bodo gradbena dela potekala v širokem izkopu, pri čemer izkop ne bo segal v območje vodnega zemljišča oziroma brežin vodotoka. Začasno odlaganje izkopanega materiala na vodnih in priobalnih zemljiščih ne bo dovoljeno.

Kanalizacijske cevi bodo na predvidenih odsekih položene na betonsko posteljico debeline 10 cm in obbetonirane do višine 10 cm nad temenom cevi z betonom kakovosti C16/20. Takšna izvedba zagotavlja ustrezno zaščito cevovoda glede na predvidene prometne obremenitve in obremenitve zaradi delovanja strojne mehanizacije, ki se uporablja pri izvajanju vodnogospodarske javne službe.
Po položitvi kanalizacijskih cevi in izvedbi vseh potrebnih spojev bo opravljen preizkus vodotesnosti ter pregled kanalizacije s TV-kamero. Če pri pregledih ne bodo ugotovljene napake, bo izveden končni zasip kanalizacijskega jarka.

Zasipavanje in sanacija površin

Zasipavanje gradbenega jarka bo izvedeno po posameznih plasteh z ustreznim novim ali ponovno uporabljenim izkopanim materialom. Uporabnost izkopanega materiala za zasipavanje bo predhodno ocenil geomehanik, ki bo določil njegovo primernost in pogoje vgradnje.
Vgrajeni material bo ustrezno komprimiran do predpisane stopnje zbitosti. Na območju trase ob vodotoku bo zasipni material komprimiran do najmanj 97 % po Proctorju. Ustrezno izvedeno zasipavanje in zgoščevanje bosta preprečevala izpiranje materiala in nastanek erozijskih pojavov.
Zasipavanje bo izvedeno do spodnjega roba tamponskega sloja ceste oziroma do ustrezne višine zunanje ureditve. Končna obnova cestnega ustroja in zunanjih površin bo izvedena skladno z načrtom ceste in predvideno zunanjo ureditvijo.
Na območjih prečkanja vodotoka Snoviščica bo treba med izvajanjem del zagotoviti stabilnost obstoječih ureditev ter preprečiti poškodbe struge in brežin. Po končanih delih bo območje nameravanega posega urejeno, brežine vodotoka pa povrnjene v prvotno stanje.

OKOLJSKE ZNAČILNOSTI OBSTOJEČEGA STANJA IN NAMERAVANEGA POSEGA

Emisije snovi v zrak in emisije toplogrednih plinov

Gradbena dela imajo posreden vpliv na onesnaževanje zraka, predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije in zaradi prašenja ob gradnji. Za zmanjšanje vpliva se bodo izvajali zakonsko določeni ukrepi (kot na primer vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu, začasnih odlagališč gradbenih odpadkov, odpadnih materialov in izkopov, redno čiščenje dostopne prometne površine do gradbišča ter vlaženje in pometanje).
Emisije snovi v zrak med gradnjo bodo lokacijsko omejene in začasne. Glede na to, da gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno omejene.
Pomembnejšega poslabšanja kakovosti zraka ob gradbišču ni za pričakovati. Izvajalec del mora upoštevati predpise pri izvajanju gradbenih del, ter se ravnati po določilih Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22-ZVO-2).
Na širšem območju vpliva na kakovost zraka ni. Vpliv gradnje nameravanega posega na kakovost zunanjega zraka ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.
Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir emisij v zrak in vir emisij toplogrednih plinov.

Emisije snovi v površinske in podzemne vode

Nameravani poseg se nahaja na erozijsko ogroženem območju, na priobalnem pasu vodotoka II. reda. Zemljišče je javno dobro. Priobalni pas občasnega vodotoka je 5 m.

V času gradnje kanalizacije lahko pride do začasnih emisij snovi v površinske ali podzemne vode, predvsem zaradi izvajanja zemeljskih del, spiranja drobnih sedimentov ter morebitnega nenadzorovanega razlitja goriv, olj in drugih nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije.
Ob ustrezni organizaciji in zaščiti gradbišča, uporabi tehnično brezhibne mehanizacije ter preprečevanju razlitij se pričakuje, da bodo vplivi majhni, začasni in lokalno omejeni.
Ministrstvo glede na zgoraj navedeno ocenjuje, da bo vpliv emisij v vode, ob upoštevanju vseh ukrepov in projektnih rešitev (vodotesnost vseh elementov kanalizacije) v času gradnje in obratovanja nebistven.

Odlaganje in emisije snovi v tla

Trajno odlaganje in izpusti snovi v tla niso predvideni. V času gradnje bo izvajanje del imelo vpliv na tla zaradi odstranjevanja vrhnje plasti tal in izkopov pri izvedbi novih cevovodov ter ostalih ureditev in na območjih, kjer bodo začasna odlagališča izkopanega materiala. Presežki izkopanega materiala ter gradbeni odpadki bodo ustrezno oddani. Morebitni nevarni odpadki se bodo zbirali ločeno in bili predani pooblaščenemu zbiralcu. Vpliv gradnje nameravanega posega na tla ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.
Z nameravanim posegom se bodo zmanjšale obremenitve emisij v tla, saj se bo z urejenim kanalizacijskim sistemom v naselju uredilo odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki je zdaj urejeno z mrežo individualnih greznic (nekontrolirani izpust v tla in vode). Ministrstvo gradnjo nameravanega posega na tla in pozemne vode ocenjuje pozitiven.

Nastajanje odpadkov

V času gradnje bodo nastajali predvsem gradbeni odpadki. Pri izvedbi kanalizacije bo nastajanje odpadkov povezano predvsem z zemeljskimi in gradbenimi deli. Nastajali bodo predvsem izkopani material, ostanki cevi, betona in drugih gradbenih materialov ter odpadna embalaža. V manjšem obsegu lahko nastanejo tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja, maziva, onesnažene krpe in embalaža nevarnih snovi. Izkopani material se bo, kjer bo to mogoče in ustrezno, ponovno uporabil za zasipavanje jarkov. Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Začasno skladiščenje bo urejeno na območjih, kjer ni možno onesnaženje tal in vode. Ob ravnanju z odpadki bodo upoštevane zahteve, ki jih določata Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) in Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).
Ministrstvo glede na zgoraj navedeno ocenjuje, da bo vpliv na nastajanje odpadkov nameravanega posega, ob upoštevanju vseh ukrepov v času gradnje manj pomemben.
Zaradi obratovanja nameravanega posega novi odpadki ne bodo nastajali. Vpliva ni.

Emisije hrupa

Med izvajanjem gradbenih del se bo pojavil kratkotrajni vpliv na raven hrupa v ožji okolici ureditvenega območja (na trasi cevovodov in trasah transportnih poti).
V času gradnje kanalizacije bo nastajal začasno povečan hrup zaradi delovanja gradbene mehanizacije, transportnih vozil, izkopavanja, nakladanja in razkladanja materiala ter izvajanja drugih gradbenih del. Gradbena dela se bodo praviloma izvajala v dnevnem času, s čimer se bo zmanjšalo obremenjevanje okoliških prebivalcev in drugih varovanih območij s hrupom. Uporabljala se bo tehnično brezhibna gradbena mehanizacija. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno omejene. Delovni stroji, ki bodo v uporabi, bodo skladni z določbami Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, st. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11 - ZTZPUS-1 in 489/26).

Ministrstvo glede na zgoraj navedeno ocenjuje, da bo vpliv emisij hrupa zaradi nameravanega posega, ob upoštevanju vseh ukrepov v času gradnje manj pomemben.
Zaradi obratovanja nameravanega posega emisije hrupa ne bodo nastajale. Vpliva ni.

Radioaktivno sevanje

V času gradnje in v času obratovanja na območju nameravanega posega ne bo prisotnih novih virov radioaktivnega sevanja. Vpliva ne bo.

Elektromagnetno sevanje

Novih virov elektromagnetnega sevanja na območju nameravanega posega v času gradnje ne bo. Vpliva emisij elektromagnetnega valovanja v času gradnje in obratovanja ne bo.

Sevanje svetlobe v okolico

Za potrebe izvedbe nameravanega posega se v času gradbenih del ne predvideva novih virov svetlobnega sevanja, saj se bo izvedba vršila v dnevnem času in tako ni predvidenih dodatnih svetlobnih onesnaženj. Vpliva svetlobnega sevanja v okolje ne bo ne v času gradnje ne v času obratovanja.

Segrevanje ozračja/vode

Nameravani poseg ne bo vir segrevanja ozračja in vode v času gradne in obratovanja, vpliva ni.

Vonjave

V času gradnje kanalizacijskega sistema se pomembnih emisij neprijetnih vonjav ne pričakuje. Ministrstvo ocenjuje vpliv neprijetnih vonjav na okolje in prebivalce v času gradnje kot manj pomemben, zlasti ob dejstvu, da bo le-ta kratkotrajen oziroma začasen.
Vonjav v času obratovanja ni pričakovati. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja z vonjavami v času obratovanja kot manj pomemben.

Vidna izpostavljenost

V času gradnje bo območje nameravanega posega začasno vidno izpostavljeno zaradi gradbišča, izkopnih jarkov, gradbene mehanizacije, deponij materiala in drugih začasnih objektov. Po zaključku del bodo izkopi zasuti, teren izravnan, površine pa vzpostavljene v prvotno stanje. Vpliv bo začasen in reverzibilen in posledično zato manj pomemben.
Vpliva v času obratovanja ne bo. Kanalizacijski sistem bo izveden podzemno tako, da ne predstavlja vizualnega posega v prostor. Ministrstvo tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Vibracije

V času gradnje kanalizacijskega sistema lahko nastajajo vibracije zaradi delovanja gradbene mehanizacije, predvsem pri izkopavanju, utrjevanju zasipnega materiala, uporabi težke mehanizacije ter transportu gradbenega materiala. Vibracije bodo praviloma omejene na neposredno območje izvajanja del in bodo prisotne predvsem v času intenzivnejših gradbenih aktivnosti. Glede na navedeno ministrstvo vpliv vibracij ocenjuje kot manj pomemben.
V času obratovanja nameravani poseg ne bo vir vibracij.

Sprememba rabe tal/vegetacije

V času gradnje bo prišlo do začasne spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov ter ureditve gradbiščnih cest in lokacij začasnih odlagališč materiala. Po končani gradnji se bo zemljišča povrnilo v prvotno stanje in spremembe namenske in dejanske rabe tal ne bo.
Vpliv nameravanega posega na vegetacijo bo v času gradnje nastal zaradi izkopa kanalizacijskih jarkov, ureditve dostopov in izvedbe spremljajočih objektov, zato lahko pride do začasne odstranitve oziroma poškodovanja vegetacije. Poseganje v obstoječe grmovje in drevje bo omejeno na najmanjši potreben obseg. Po zaključku del se bodo prizadete površine sanirale in zatravile oziroma zasadile z ustrezno vegetacijo, kjer bo to mogoče.
Ministrstvo vpliv na spremembo rabe tal in vegetacijo v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben.
V času obratovanja nameravanega posega do sprememb rabe tal in vegetacije ne bo prihajalo, zato vpliva ne bo.

Eksplozije

Gradnja se ne bo izvajala z eksplozijami, miniranjem in uporabo vnetljivih snovi. Vpliva ne bo.

Fizična sprememba / preoblikovanje površine

Zaradi izvajanja del bo v času gradnje prišlo do fizičnih sprememb oziroma do preoblikovanja površine zaradi izkopov. Po izgradnji kanalizacije se bo na prizadetih površinah vzpostavilo prvotno stanje. Vpliv nameravanega posega v času gradnje na fizično spremembo/preoblikovanje površine tal se zaradi začasnega reverzibilnega vpliva ocenjuje kot nepomemben.
V času obratovanja kanalizacijskega sistema fizičnih sprememb površja ni pričakovati. Vpliva ne bo.

Raba vode

V času gradnje je raba vode predvidena za potrebe gradbišča (čiščenje opreme, sanitarna uporaba vode). Ministrstvo ocenjuje, da je vpliv na rabo vode v času gradnje nepomemben, saj ni predvidena raba vode, ki bi predstavljala verjetno pomembne vplive na okolje.
V času obratovanja ni predvidene rabe vode, zato vpliva ne bo.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg nima lastnosti, ki bi lahko predstavljale tveganje za povzročitev večje okoljske ali druge nesreče, kot so te definirane v veljavnih predpisih. Pri nameravanem posegu ne gre za obrat manjšega ali večjega tveganja za okolje glede na določila Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 50/23). Ob upoštevanju veljavnih predpisov, zaščitnih ukrepov, ustrezni (vodotesni) izvedbi ter ob rednem vzdrževanju, nameravani poseg ne predstavlja povečanega tveganja za nastanek okoljskih nesreč.

Tveganje za zdravje ljudi

Nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledica povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa, itd.). Z izgradnjo kanalizacije se ukinja uporaba greznic oziroma malih čistilni naprav. Ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil tveganja za zdravje ljudi.

Narava – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote

Območje nameravanega posega se ne nahaja na varovanih območjih v skladu s predpisi o ohranjanju narave. Vpliva ni.

Varstvo kulturne dediščine

Območje nameravanega posega se ne nahaja na zavarovanih ali varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine. Vpliva ni.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Pri nameravanem posegu gre za linijski poseg, katerega gradnja poteka po odsekih ter je vpliv kratkotrajen. V času gradnje nameravanega posega se ne pričakuje drugih podobnih gradbenih posegov, zato ne bo pomembnih kumulativnih vplivov.
Na obravnavanem območju nameravanega posega kanalizacijsko omrežje še ni urejeno. Odpadne vode iz hiš na območju nameravanega posega so v obstoječem stanju speljane v greznice in male čistilne naprave. Z izgradnjo komunalne kanalizacije se lahko pričakuje zmanjšanje obremenjevanja podzemnih voda, kot tudi površinskih voda in tal na celotnem območju, kar pa je z vidika vplivov na okolje pozitivno.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg po v tej odločbi predvidenemu načinu izvedbe sprejemljiv za okolje. Ministrstvo v predmetnem upravnem postopku v izreku odločbe ni določilo nobenih posebnih oziroma omilitvenih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, iz razloga, ker je ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv, ob upoštevanju zakonodajnih zahtev, zahtev, določenih v prostorskih aktih. To pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 75/20-ZIUOPDVE, 3/22-ZDeb in 85/25; v nadaljevanju ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.
Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Postopek vodila:

Aleksandra Aubreht
višja svetovalka

Natalija Očko
sekretarka

Vročiti:

- pooblaščencu nosilke nameravanega posega: Komunala Projekt, družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring objektov, d.o.o. (za: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik) – osebno elektronsko (komunala.jure@gmail.com),

- pooblaščencu stranskega udeleženca: Klemen Golob – odvetnik, Tržaška cesta 134, Ljubljana (za: Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice – osebno elektronsko (klemen.golob@vep.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik – po elektronski pošti (obcina@kamnik.si).